


Poznámka

Napěťová soustava 3NPE~50Hz, 400V, TN-C-S. Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena automatickým odpojením vadné části od zdroje v síti TN při současném provedení hlavního pospojování. Vybrané okruhy jsou vybaveny proudovými chrániči. Kabelové rozvody jsou kabely CYKY pod omítkou, případně na povrchu v elektroinstalačních lištách. Rozmístění svítidel, elektrických přístrojů a kabelových tras je nutno korigovat s ohledem na uložení stávajících i nových potrubních rozvodů v prostorách 1.PP. Je nutno zamezit stínění světelného toku navržených svítidel potrubními rozvody a jejich upevňovacími konstrukcemi.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	POPIS MÍSTNOSTI	M ²
6/001	CHODBA	18,19
6/002	SKLEP	6,55
6/003	SKLEP	7,00
6/004	SKLEP	6,65
6/005	SKLEP	17,26
6/006	SKLEP	13,56
6/007	SKLEP	34,09
6/008	SKLEPNÍ BOXY	14,84
8/001	CHODBA	26,86
8/002	SKLEP	6,56
8/003	SKLEP	6,97
8/004	SKLEP	8,04
8/005	SKLEP	6,58
8/006	SKLEP	5,69
8/007	SKLEP	4,13
8/008	SKLEP	19,63
8/009	SKLEP	14,54
8/010	SKLEPNÍ BOXY	17,15

katastrální území: Radvanice [715018]
polohový systém: S-JTSK
výškový systém: BpV
±0,000 = ČISTÁ PODLAHA 1.NP



ING. PAVEL KRUPÍČKA
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE STAVEBNICTVÍ
V PARKU 118/3
736 01 HAVÍŘOV
EMAIL: pavelkrupicka@gmail.com
MOBIL: +420 723 510 755

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU
NA UL. MATUŠÍNSKÉHO 6,8 V OSTRAVĚ-RADVANICÍCH

Část: 6 0 0 _ E L E K T R O I N S T A L A C E

Výkres: ELEKTROROZVODY 1.PP

Místo: MATUŠÍNSKÉHO 1164/27, 1164/28
stavby: 716 00, OSTRAVA-RADVANICE

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBLVOD RADVANICE A BARTOVICE
stavby: TĚŠÍNSKÁ 87/281,716 00,OSTRAVA-RADVANICE

Odpov.proj: ING. PAVEL KRUPÍČKA

Autor: J A R M I L A M A Z U R K O V Á

Kreslil: J A R M I L A M A Z U R K O V Á

Formát: 8 4 0 x 2 9 7 Číslo kopie: Číslo výkresu:

Datum: 27 . 0 4 . 2 0 1 5

Měřítko: 1 : 50

Zakázka: 2 0 1 5 / 1 0 _ M A T U Š Í N S K É H O

Stupeň: JEDNOSTUPŇOVÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VE STUPNÍ DSP + DPS