


Pohled západní



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURACÍ PRÁCE

POZNÁMKA

- OBNOVOVÝ PĚŠT I VNITŘNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE JSOU VYVDĚNÝ Z CÍHEL, PLNÝCH PÁLENÝCH
- VNITŘNÍ NENOSNÉ KONSTRUKCE JSOU Z CÍHEL, PLNÝCH PÁLENÝCH, POPŘÍPADĚ Z KERAMICKÝCH PŘÍČKOVEK
- 6 BYTOVÝCH JEDNOTEK MÁ V PROSTORU KUCHYNĚ, OBÝVÁKU A LOŽNICE OSAZENÝ GAMTA, BUDE PROVEDENO OSTRANĚNÍ A ZAZDĚNÍ PROSTUPU NA FASÁDU – DEMONTOVÁNO

- ① STÁVAJÍCÍ DILATAČE OBJEKTU – DEMONTOVÁNO
- ② STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ SVOD – DEMONTOVÁNO
- ③ DEMONTÁŽ OKNA SKLEPNÍHO, MATERIÁL DŘEVO, ROZMĚR 900x600MM,
- ④ DEMONTÁŽ OKNA SKLEPNÍHO, MATERIÁL DŘEVO, ROZMĚR 600x600MM, VČETNĚ OCELOVÉ MRŽE
- ⑤ VČETNĚ OCELOVÉ MRŽE ZVONKOVÉHO TABLA
- ⑥ DEMONTÁŽ VNĚJŠÍHO OKENNÍHO PARAPETU, RŠ. 280MM, DÉLKY 1300MM
- ⑦ DEMONTÁŽ VNĚJŠÍHO OKENNÍHO PARAPETU, RŠ. 280MM, DÉLKY 600MM
- ⑧ VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OKNA, VÝPLŇ LUXFERY, ROZMĚR 1200x2200MM, VČETNĚ VNITŘNÍHO A VNĚJŠÍHO PARAPETU
- ⑨ DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY VSTUPU ROZMĚRU 1050x3500MM
- ⑩ DEMONTOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO SVĚTLA
- ⑪ KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STŘEŠNÍ KRYTINY, VČETNĚ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ A VČETNĚ DŘEVĚNÉHO LAŽOVÁNÍ ROZTĚČE 300MM
- ⑫ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OKNA SCHODIŠTĚVÉHO, ROZMĚRU 1300x1300MM, VČETNĚ VNĚJŠÍHO A VNITŘNÍHO PARAPETU
- ⑬ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ OPĚRNÉ ZIDKY
- ⑭ DEMONTÁŽ STŘEŠNÍHO ŽLABU
- ⑮ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROSKŘÍNĚ, ROZMĚRU 400x570MM, MATERIÁL PLAST
- ⑯ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH VĚTRACÍCH OTVORŮ, VČETNĚ OCELOVÝCH MRŽEK, PROVEDENO ZAZDĚNÍ
- ⑰ ZAZDĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OTVORU
- ⑱ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ CEDULKY SE ZPĚTNOU MONTÁŽÍ
- ⑲ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROSKŘÍNĚ, ROZMĚRU 380x230MM, MATERIÁL PLAST
- ⑳ DEMONTÁŽ DVÍŘEK HUP, ROZMĚRU 580x540MM
- ㉑ DEMONTÁŽ OKNA SKLEPNÍHO, MATERIÁL DŘEVO, ROZMĚR 900x600MM, VČETNĚ OCELOVÉ MRŽE

katastrální území: Radonice [715018]

polohový systém: S–UTSK

výškový systém: BpV

±0,000 = ČISTA PODLAHA 1.NP

ING. PAVEL KRUPICKÁ

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE STAVEBNICTVÍ

V PARKU 118/3

736 01 HAVŘOV

EMAIL: pavelkrupicka@gmail.com

MOBILE: +420 723 510 755

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU  
NA UL. MATUŠIŇSKÉHO 6,8 V OSTRAVĚ–RADVANICÍCH

Část: 1 0 0 \_ S T A V B A

Výřez: POHLED ZÁPADNÍ – BOURACÍ PRÁCE

Místo: MATUŠIŇSKÉHO 1164/27, 1164/28  
stavby: 716 00, OSTRAVA–RADVANICE

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD RADVANICE A BARTOVICE  
stavby: TĚŠIŇSKÁ 87/281, 716 00, OSTRAVA–RADVANICE

Odpovírající: ING. PAVEL KRUPICKÁ

Autor: ING. PAVEL KRUPICKÁ

Krešlil: ING. JAKUB GUŇKA

Formát: A 3 – 4 2 0 / 2 9 7 Číslo kopie: Číslo výřezu:

Datum: 2 7 . 0 4 . 2 0 1 5

Měřtko: --

Zakázka: 2 0 1 5 / 1 0 \_ M A T U Š I Ň S K É H O

Stupeň: JEDNOSTUPŇOVÁ PROJEKČNÍ DOKUMENTACE VE STUPNI DSP + DPS