


LEGENDA MATERIÁLU

- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ROSTLÝ TERÉN
- BOURACÍ PRÁCE

POZNÁMKA

- OBOVODOVÝ PLAŠŤ I VNITŘNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE JSOU VYZDĚNY Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH
- VNITŘNÍ NENOSNÉ KONSTRUKCE JSOU Z COHEL PLNÝCH PÁLENÝCH, POPŘÍPADĚ Z KERAMICKÝCH PŘÍČKOVEK
- OKENNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ V 1.NP, 2. NP A 3.NP JSOU NOVÉ, PLASTOVÉ OKNA S IZOLAČNÍM DVOUSKLEM A PROSTUPEM TEPLA $U=1,1 \text{ w/m}^2\text{K}$
- VSTUPNÍ DVEŘE JSOU ŘEŠENY JAKO NOVÉ, HLINÍKOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE SE SKLENĚNOU VÝPLNÍ S PROSTUPEM TEPLA $U=1,7\text{w/m}^2\text{K}$
- OKENNÍ VÝPLNĚ V PROSTORU SKLEPA JSOU PÍVODNÍ DŘEVĚNÁ OKNA Z BEZPEČNOSTNÍM SKLEM, POPŘÍPADĚ OCELOVOU MŘÍŽI, KOTVENOU DO FASÁDY- DEMONTOVÁNO
- STROPNÍ KONSTRUKCE SKLEPA JE TVOŘENA ŽEBRY O ŠÍŘCE 200MM A VÝŠCE 250MM, POLOHA DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE
- ZALOŽENÍ OBJEKTU NENÍ ZNÁMO, JEDNÁ SE POUZE O PŘEDPOKLADANÉ ZALOŽENÍ OBJEKTU
- BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ VŠECH VENKOVNÍCH PARAPETŮ
- BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍHO ZATEPLENÍ ŠTÍTOVÝCH STĚN OBJEKTU
- BUDE DEMONTOVÁNA STAVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINA

- ① STÁVAJÍCÍ DILATACE OBJEKTU – DEMONTOVÁNO
- ② STAVAJÍCÍ STŘEŠNÍ SVOD – DEMONTOVÁNO
- ③ STÁVAJÍCÍ HROMOSVOD – DEMONSTOVÁN
- ④ DEMONTÁŽ OKNA SKLEPNÍHO, MATERIÁL DŘEVO, ROZMĚR 900x600MM, VYBOURÁNÍ STAVAJÍCÍCH DVEŘÍ PRO VSTUP DO SKLEPNÍCH PROSTORŮ, VČETNĚ OCELOVÉ ZARUBNĚ, ROZMĚR 900x1970MM
- ⑤ VYBOURÁNÍ STAVAJÍCÍHO OKNA, VÝPLN LUXFERY, ROZMĚR 1200x2200MM, VČETNĚ VNITŘNÍHO A VNĚJŠÍHO PARAPETU
- ⑥ DEMONTÁŽ OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY VSTUPU ROZMĚRU 1050x3500MM
- ⑦ DEMONTÁŽ VNĚJŠÍHO OKENNÍHO PARAPETU, RŠ. 280MM, DÉLKY 1335MM
- ⑧ DEMONTÁŽ VSTUPNÍCH DVEŘÍ DO BYTOVÝCH JEDNOTEK, VČETNĚ OCELOVÉ ZARUBNĚ, ROZMĚR 800x1970MM
- ⑨ KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STŘEŠNÍ KRYTINY, VČETNĚ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ A VČETNĚ DŘEVĚNÉHO LATOVÁNÍ ROZTĚČE 300MM
- ⑩ DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍHO OKNA SCHODIŠTĚVÉHO, ROZMĚRU 1300x1300MM, VČETNĚ VNĚJŠÍHO A VNITŘNÍHO PARAPETU
- ⑪ DEMONTÁŽ STŘEŠNÍHO ŽLABU



katastrální území: Radvanice [715018]

polohový systém: S-JTSK

výškový systém: BpV

±0,000 = ČISTA PODLAHA 1.NP



ING. PAVEL KRUPÍČKA
PROJEKČNÍ A INŽENYRSKÁ ČINNOST VE STAVEBNICTVÍ
V PARKU 118/3
736 01 HANÁŘOV
EMAIL: pavelkrupicka@gmail.com
MOBIL: +420 723 510 755

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO DOMU

NA UL. MATUŠIŇSKÉHO 6,8 V OSTRAVĚ-RADVANICÍCH

Část: 1 0 0 _ S T A V B A

Výkres: ŘEZ – BOURACÍ PRÁCE

Místo: MATUŠIŇSKÉHO 1164/27, 1164/28
stavby: 716 00, OSTRAVA-RADVANICE

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MĚSTSKÝ OBVOD RADVANICE A BARTOVICE
stavby: TĚŠIŇSKÁ 87/281,716 00,OSTRAVA-RADVANICE

Odpov.proj: ING. PAVEL KRUPÍČKA

Autor: ING. PAVEL KRUPÍČKA

Kreslil: ING. JAKUB GUŇKA

Formát: A 3 – 4 2 0 / 2 9 7 Číslo kopie: Číslo výkresu:

Datum: 2 7 . 0 4 . 2 0 1 5

Měřítko: 2 9 7 X 4 2 0

Zakázka: 2 0 1 5 / 1 0 _ M A T U Š I Ň S K É H O

Stupeň: JEDNOSTUPŇOVÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VE STUPNI DSP + DPS