



DODATEK č. 1, ev. č. S 0390/2018/MBaI, KE SMLouvĚ O DíLO č. S 0008/2018/MBaI

registrační číslo akce: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0004548
Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova a Kobrova v Ostravě - Radvanicích

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

Příjemce

Městský obvod Radvanice a Bartovice

se sídlem: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice


zastoupený: Mgr. Šárkou Tekielovou, starostkou

IČO: 008 45 451

DIČ: CZ 008 45 451 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

Číslo účtu:



(dále jen „objednatel“)

a

SLONKA s. r. o.

se sídlem: Nádražní 142/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

zastoupený: Ing. Vladimírem Slonkou, jednatelem

IČ: 268 52 659

DIČ: CZ26852659

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40543

bankovní spojení:

číslo účtu:



(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

uzavřely dnešního dne podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále také jen „Občanský zákoník“), tento

dodatek č. 1, ev. č. S 0390/2018/MBaI, ke smlouvě o dílo č. 0008/2018/MBaI



I.
Úvodní ustanovení

- 1.1 Dne 3. dubna 2018 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0008/2018/MBal o provedení stavebních prací v rámci zakázky „Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova a Kobrova v Ostravě – Radvanicích“, část 5 – Kobrova 645/4.
- 1.2 Smluvní strany mění tímto dodatkem shora uvedenou smlouvu o dílo následujícím způsobem.

II.
Změna smlouvy o dílo

- 2.1 Cena Díla uvedená v odstavci č. 3.1 článku III. – Cena, smlouvy o dílo č. S 0008/2018/MBal, se z důvodu víceprací a méněprací vzniklých během realizace Díla mění takto:

Původní cena dle smlouvy o dílo činila	4 276 714,52 Kč bez DPH
Vícepráce	142 907,86 Kč bez DPH
Méněpráce	- 198 470,08 Kč bez DPH
Nová cena díla dle tohoto dodatku činí	4 221 152,30 Kč bez DPH

(slovy: čtyřmiliónydvěstědvacetjedentisícstopadesátdvěkoruny české a třicet haléřů bez DPH).

Přesný rozsah víceprací a méněprací je uveden v položkových rozpočtech, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III.
Závěrečná ujednání

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S 0008/2018/MBal se nemění.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení smlouvy obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel.
- 3.3 Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S 0008/2018/MBal byl schválen usnesením Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice č. 1817/94/18 ze dne 29. srpna 2018.

Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací a méněprací

V Ostravě dne: 4.9.2018

.....
z pověření Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice

za objednatele
Mgr. Šárka Tekielová, starostka

V Ostravě dne: 4.9.2018

.....
oprávněná osoba

za zhotovitele
Ing. Vladimír Slonka, jednatel

Stavba : 591634 Energetické úspory bytových domů na ul. Rokycanova a Kobrova
Objekt : 01 Bytový dům na ul. Kobrova č.p. 645/4 JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
Bytový dům na ul. Kobrova č.p. 645/4
Vícepráce

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
59163401A01	Zateplení obvodových konstrukcí na obálce budovy	14628,81
59163401A03	Střešní krytina	4961,40
59163401A07	Sanace zdiva	29130,00
59163401C	Nezpůsobilé výdaje	69481,65
59163401C1	Nezpůsobilé výdaje - ZTI	7756,00
59163401C2	Nezpůsobilé výdaje - ÚT	16950,00
Celkem objekt 01		142907,86

Rekapitulace soupisu 59163401A01 Zateplení obvodových konstrukcí na obálce budovy		Cena (Kč)
Stavební díl		
62	Úpravy povrchů vnější	14 628,81
Celkem soupis 59163401A01		14 628,81

Rekapitulace soupisu 59163401A03 Střešní krytina		Cena (Kč)
Stavební díl		
762	Konstrukce tesařské	4 961,40
Celkem soupis 59163401A03		4 961,40

Rekapitulace soupisu 59163401A07 Sanace zdiva		Cena (Kč)
Stavební díl		
28	Zpevnování hornin a konstrukcí	29 130,00
Celkem soupis 59163401A07		29 130,00

Rekapitulace soupisu 59163401C Nezpůsobilé výdaje		Cena (Kč)
Stavební díl		
63	Podlahy a podlahové konstrukce	275,94
64	Výplně otvorů	43 666,84
751	Vzduchotechnika	2 431,20
763	Konstrukce suché výstavby	9 833,82
767	Konstrukce zámečnické	5 687,85
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	7 586,00
Celkem soupis 59163401C		69 481,65

Rekapitulace soupisu 59163401C1 Nezpůsobilé výdaje - ZTI		Cena (Kč)
Stavební díl		
721	Vnitřní kanalizace	7 756,00
Celkem soupis 59163401C1		7 756,00

Rekapitulace soupisu 59163401C2 Nezpůsobilé výdaje - ÚT		Cena (Kč)
Stavební díl		
733	Ústřední vytápění - rozvodní potrubí	16 950,00
Celkem soupis 59163401C2		16 950,00

Hlavní způsobilé výdaje 48 720,21 Kč
 Nezpůsobilé výdaje 94 187,65 Kč
Celkem vícepráce 142 907,86 Kč

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Objekt: 2 - Vícepráce

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	142 907,86
HSV - Práce a dodávky HSV	44 034,75
2 - Zakládání	29 130,00
28 - Zpevňování hornin a konstrukcí	29 130,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	8 424,56
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 178,78
998 - Přesun hmot	301,41
PSV - Práce a dodávky PSV	91 287,11
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	7 756,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	16 950,00
751 - Vzduchotechnika	2 431,20
762 - Konstrukce tesařské	4 961,40
763 - Konstrukce suché výstavby	9 833,82
766 - Konstrukce truhlářské	43 666,84
767 - Konstrukce zámečnické	5 687,85
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	7 586,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	142 907,86

ROZPOČET

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

2 - Vícepráce po úpravě

Místo:

Datum:

#ODKAZI

Objednatel:

#ODKAZI

Projektant:

#ODKAZI

Zhotovitel:

#ODKAZI

Zpracovatel:

#ODKAZI

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							142 907,86
HSV - Práce a dodávky HSV							44 034,75
2 - Zakládání							29 130,00
28 - Zpevňování hornin a konstrukcí							29 130,00
1	K	281606121R00	Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti beztlakou krémovou injektáží, cihelného zdiva, tl. do 300mm	m	4,200	1 450,00	6 090,00
			3*1,2 podél schodů a svíslíce		4,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2	K	281606122R00	Injektování zdiva proti vzlinající vlhkosti beztlakou krémovou injektáží, cihelného zdiva, tl. do 400mm 3*1,7	m	4.700	1 550,00	7 285,00
3	K	281606123R00	Injektování zdiva proti vzlinající vlhkosti beztlakou krémovou injektáží, cihelného zdiva, tl. do 500mm 1,7*1,1*1,2	m	4.000	1 650,00	6 600,00
4	K	281606124R00	Injektování zdiva proti vzlinající vlhkosti beztlakou krémovou injektáží, cihelného zdiva, tl. do 600mm 0,7*2*1,2*2	m	3.800	1 750,00	6 650,00
5	K	711212002R01	Hydroizolační minerální stěrka (4,2+4,7+4*3,8)*0,2		3,340	750,00	2 505,00
					3,340		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							8 424,56
6	K	621221001	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl 30 mm spodní část průvlaků: 3,93*17*0,1 3,8*12*0,1 Součet	m2	11,241	628,00	7 059,35
					6,681		
					4,560		
					11,241		
7	M	63151518	deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 30mm	m2	11,466	95,00	1 089,27
8	K	632451441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 40 mm 0,9*0,15*7 betonáž prahů	m2	0,945	292,00	275,94
					0,945		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							6 178,78
9	K	978036191	Ůtlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 % 10,32*(1,15+1,47)*0,5 10,32*(0,55+0,64)*0,5 22,62*(0,6+1,29)*0,5 9,73*(1,47+1,07)*0,5 9,61*(1,07+0,55)*0,5 Součet	m2	61,176	101,00	6 178,78
					13,519		
					6,140		
					21,376		
					12,357		
					7,784		
					61,176		
998 - Přesun hmot							301,41
10	K	998004011	Přesun hmot pro injektování, kotvy a mikropiloty	t	0,765	394,00	301,41
PSV - Práce a dodávky PSV							91 287,11
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty							7 756,00
11	K	725530826	Demontáž ohříváč elektrický akumulací do 800 litrů	soub or	8,000	849,00	6 792,00
12	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	4,000	241,00	964,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							16 950,00
13	K	733-1	Úprava komínů půda (koleno 125/80, rev.koleno 125/80, potrubí přímé 125/80, konzoly)		3,000	5 650,00	16 950,00
751 - Vzduchotechnika							2 431,20
14	K	751398022	Mtž větrací mřížky stěnové do 0,100 m2	kus	8,000	266,00	2 128,00
15	M	56245648	mřížka větrací kruhová plast 100 se síťovinou	kus	8,000	37,90	303,20
762 - Konstrukce tesařské							4 961,40
16	K	762332131	Montáž vázaných křížů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 doplnění prvků v místech úžlabí střechy: odkaz na výměru úžlabí K17, dva hranoly po délce: 13,1*2 Součet	m	26,200	130,00	3 406,00
					26,200		
17	M	60511021	Řezivo Jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, jakost II, 2 - 3,5 m 26,2*0,1*0,08*1,05	m3	0,220	6 270,00	1 379,40
					0,220		
18	K	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky	m3	0,220	800,00	176,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
763 - Konstrukce suché výstavby							9 833,82
19	K	763164231	SDK obklad kci tvaru U š do 1.2 m desky 1x12,5 byt 2: 2,74+3,98 byt 4: 3,98 byt 5: 3,98 byt 6: 3,98 Součet	m	18,660	527,00	9 833,82
766 - Konstrukce truhlářské							43 666,84
20	M	55341222	D + M dveře bezpečnostní protipožární 8-bodový rozvorový mechanismus, EI 30, 900x1970 mm, vč. zárubně	kus	7,000	6 000,00	42 000,00
21	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	7,000	85,60	599,20
22	M	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 2cm dl 92cm š 15cm	kus	7,000	151,00	1 057,00
23	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,015	709,00	10,64
767 - Konstrukce zámečnické							5 687,85
24	K	767-1	Dodávka a montáž dveří na fasádu HUP a EL	kpl	2,000	1 270,00	2 540,00
25	M	31686545	žebřík výstupní 2,35m barva	kus	1,000	1 690,00	1 690,00
26	K	767896110	Montáž kovových lišt šroubováním	m	3,000	49,50	148,50
27	M	55343012	profil omítkový soklový pro omítky venkovní 20 mm	m	3,000	106,00	318,00
28	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 5 kg	kg	4,000	106,00	424,00
29	M	31686535	kotva ocel. do zdiva, lan. svorky	kus	4,000	140,00	560,00
30	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,007	1 050,00	7,35
HZS - Hodinové zúčtovací sazby							7 586,00
31	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník oprava schodišťového stupně: 18	hod	18,000	265,00	4 770,00
32	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér ostatní práce související s propojením bytu č. 7 a 8: 8	hod	8,000	352,00	2 816,00

Stavba :	591634	Energetické úspory bytových domů na ul. Rokycanova a Kobrova
Objekt :	01	Bytový dům na ul. Kobrova č.p. 645/4 JKSO

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**
Bytový dům na ul. Kobrova č.p. 645/4
Méněpráce

Třídnic stavebních objektů:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
59163401A01	Zateplení obvodových konstrukcí na obálce budovy	-8893,16
59163401A03	Střešní krytina	-9515,21
59163401A10	Přesun sutě a vybouraných hmot	-1225,50
59163401B30	Modernizace soustavy vytápění	-6684,64
59163401C	Nezpůsobilé výdaje	-96140,62
59163401C1	Nezpůsobilé výdaje - ZTI	-25327,40
59163401C2	Nezpůsobilé výdaje - ÚT	-50683,55
	Celkem objekt 01	-198470,08

vedl. zp.
výdaje

nezpůsobilé
výdaje

Rekapitulace soupisu 59163401A01 Zateplení obvodových konstrukcí na obálce budovy

Stavební díl		Cena (Kč)
61	Upravy povrchů vnitřní	-8 543,16
99	Staveništní přesun hmot	-350,00
	Celkem soupis 59163401A01	-8 893,16

Rekapitulace soupisu 59163401A03 Střešní krytina

Stavební díl		Cena (Kč)
762	Konstrukce tesářské	-9 515,21
	Celkem soupis 59163401A03	-9 515,21

Rekapitulace soupisu 59163401A10 Přesun sutě a vybouraných hmot

Stavební díl		Cena (Kč)
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	-1 225,50
	Celkem soupis 59163401A10	-1 225,50

Rekapitulace soupisu 59163401B30 Modernizace soustavy vytápění

Stavební díl		Cena (Kč)
713	Izolace tepelné	-6 684,64
	Celkem soupis 59163401B30	-6 684,64

Rekapitulace soupisu 59163401C Nezpůsobilé výdaje

Stavební díl		Cena (Kč)
3	Svislé a kompletní konstrukce	-11 151,20
64	Výplně otvorů	-48 000,00

96	Bourání konstrukcí	-8 000,00
762	Konstrukce tesařské	-27 989,42
VN	Vedlejší náklady	-1 000,00
	Celkem soupis 59163401C	-98 140,62

Rekapitulace soupisu 59163401C1 Nezpůsobilé výdaje - ZTI

Stavební díl		Cena (Kč)
3	Svislé a kompletní konstrukce	-945,00
61	Upravy povrchů vnitřní	-4 752,00
9	Ostatní konstrukce, bourání	-4 162,90
99	Staveništní přesun hmot	-125,00
721	Vnitřní kanalizace	-8 250,00
722	Vnitřní vodovod	-1 620,00
781	Obklady keramické	-5 472,50
	Celkem soupis 59163401C1	-25 327,40

Rekapitulace soupisu 59163401C2 Nezpůsobilé výdaje - ÚT

Stavební díl		Cena (Kč)
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	-16 560,00
97	Prorážení otvorů	-5 212,80
723	Vnitřní plynovod	-4 380,88
731	Kotelny	-24 529,87
	Celkem soupis 59163401C2	-50 683,55

Hlavní způsobilé výdaje	-	19 633,87 Kč
Vedlejší způsobilé výdaje	-	6 684,64 Kč
Nezpůsobilé výdaje	-	172 151,57 Kč
Celkem méněpráce	-	198 470,08 Kč

Položkový soupis prací a dodávek

S:	591634	Energetické úspory bytových domů ul. Rokycanova a Kobrova
O:	01	Bytový dům na ul. Kobrova č.p. 645/4
R:	59163401A01	Zateplení obvodových konstrukcí na obálce budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
		Ceník, kapitola				
		Poznámka uchazeče				
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				-8 543,16
	622 31-3	Zateplení fasády				
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, nalažení stěrky, vtažení vyztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.				
		K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.				
	2	622319732RV1 · minerálními deskami s kolímkem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s vyztužnou tkaninou,	m2	-11,241	767,00	-8 543,16
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-350,00
	999 28	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů				
		oborů 801, 803, 811 a 812				
	999 28-1	pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů				
44	999281108R00	výšky do 12 m	t	-0,70000	350,00	-350,00

-8 893,16

Položkový soupis prací a dodávek

S:	591634 Energetické úspory bytových domů ul. Rokycanova a Kobrova
O:	01 Bytový dům na ul. Kobrova č.p. 645/4
R:	59163401A03 Střešní krytina

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	762	Konstrukce tesařské				-9 515,21
	762 33-9	Vázané konstrukce krovů				
	762 33-91	vyřezání střešní vazby	m	-95,00000	13,00	-1 045,00
2	762331912R00	průřezové plochy řeziva do 120 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m	m	-95,00000	13,00	-1 045,00
	762 33-9	Vázané konstrukce krovů				
	762 33-91	vyřezání střešní vazby	m	-97,00000	15,00	-1 552,00
3	762331922R00	průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu přes 3 do 5 m	m	-97,00000	15,00	-1 552,00
	762 33-9	Vázané konstrukce krovů				
	762 33-91	vyřezání střešní vazby	m	-28,00000	18,00	-504,00
4	762331931R00	průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m	m	-28,00000	18,00	-504,00
	762 33-9	Vázané konstrukce krovů				
	762 33-92	doplnění částí střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva	m	-95,00000	19,00	-1 805,00
5	762332931R00	průřezové plochy do 120 cm2	m	-95,00000	19,00	-1 805,00
	762 33-9	Vázané konstrukce krovů				
	762 33-92	doplnění částí střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva	m	-97,00000	35,00	-3 395,00
6	762332932R00	průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	-97,00000	35,00	-3 395,00
	762 33-9	Vázané konstrukce krovů				
	762 33-92	doplnění částí střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva	m	-28,00000	40,00	-1 120,00
7	762332933R00	průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	-28,00000	40,00	-1 120,00
998 76	Přesun hmot pro konstrukce tesařské					
50 m	vodorovně					
12 998762202R00		v objektech výšky do 12 m	%			-94,21

-9 515,21

Položkový soupis prací a dodávek

S:	591634	Energetické úspory bytových domů ul. Rokycanova a Kobrova
O:	01	Bytový dům na ul. Kobrova č.p. 645/4
R:	59163401A10	Přesun sutí a vybouraných hmot

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena / MJ	celkem
Ceník, kapitola		Poznámka uchazeče				
Díl:	D96	Přesun sutí a vybouraných hmot	-1 225,50			
	979 01	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot				
	979 01-2	nošením				
1	979011211R00	za prvé podlaží nad základním podlažím	t	-1,50000	130,00	-195,00
	979 01	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot				
	979 01-2	nošením				
2	979011219R00	příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	-1,50000	60,00	-90,00
	979 08-1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku				
	979081111R00	do 1 km	t	-1,50000	80,00	-120,00
4	979081121R00	příplatek za každý další 1 km	t	-28,50000	5,00	-142,50
	979 08-2	Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot				
	979082111R00	do 10 m	t	-1,50000	60,00	-90,00
6	979082121R00	příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-9,00000	7,00	-63,00
	979 08-4	Poplatek za skládku				
7	979990107R00	směs betonu, cihel a dřeva	t	-1,50000	350,00	-525,00

-1 225,50

Položkový soupis prací a dodávek

S:	591634	Energetické úspory bytových domů ul. Rokycanova a Kbrova
O:	01	Bytový dům na ul. Kbrova č.p. 645/4
R:	59163401B30	Modernizace soustavy vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 7-13						
		Poznámka: uchazeče				
		Izolace tepelné				-6 684,64
1	713463121U00	Izol tep potrubí trubiciemi vč. spoj. mat. viz v.č. b-01_1NP (30+30+28+28+9)=125m	m	-160.00000	33,00	-2 880,00
2	IZ02	Izolace potrubí - 15/13 - 0,038 W/m2.K viz v.č. b-02_2NP (30+30+28+28+9)=125m	m	-160.00000	23,00	-3 680,00
3	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	-65.60000	19,90	-124,64

-6 684,64

Položkový soupis prací a dodávek

S:	591634	Energetické úspory bytových domů ul. Rokycanova a Kbrova
O:	01	Bytový dům na ul. Kbrova č.p. 645/4
R:	59163401C	Nezpůsobilé výdaje

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem:
Díl: 3	Cenik: kapitola	Poznáмка: uchazeče				-11 151,20
		Svislé a kompletní konstrukce				
		954 Oblady konstrukci sádrokartonovými deskami				
		954 2 oblady dřevěných konstrukcí				
		954 23 oblady sloupů a trámů do 500 x500 mm				
9	342267111RT3	1x opláštění, dvoustranné, deska impregnovaná tloušťky 12,5 mm	m	-21,04000		-11 151,20
Díl: 64		Výplně otvorů				-48 000,00
23	6429401	Dveře včetně zárubně - PO 800 x 1970 provedení v bezpečnostní třídě 4	kus	-8,00000		-48 000,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-8 000,00
		977 00 Zvětšení kominového průduchu frézováním				
40	977000011R00	úběr do 30 mm	m	-80,00000		-8 000,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				-27 989,42
52	762111811R01	Demontáž stěn z hranolů, fošen nebo latí	m2	-7,53000		-1 129,50
		762 52 Položení podlah				
		762 52-1 montáž				
53	762526130R00	polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm	m2	-103,00000		-7 725,00
		762 59-5 Spojovací a ochranné prostředky				
54	762595000R00	hrábky, vruty, impregnace	m3	-3,72000		-892,80
55	60515285-AR1	hranol SM/JD; tl = 120,0 mm; š = 300 mm; l = 6 250 až 9 000 mm; jakost I	m3	-4,09000		-8 180,00
		763 61 Opláštění z dřevěšpěkových desek				
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu				
56	763613232R00	záklap stropů, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubované	m2	-103,00000		-4 120,00
57	60725039R	deska dřevěšpěková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 22,0 mm	m2	-113,30000		-5 665,00
		998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské				
58	998762202R00	50 m vodorovně	%	-22,612390		-277,12
Díl: VN		Vedlejší náklady				-1 000,00
70	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	-1,00000		-1 000,00

-96 140,62

Položkový soupis prací a dodávek

S:	591634	Energetické úspory bytových domů ul. Rokycanova a Kobrova
O:	01	Bytový dům na ul. Kobrova č.p. 645/4
R:	59163401C1	Nezpůsobilé výdaje - ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	cena / Mj	celkem
Ceník, kapitola						
Díl: 3		Poznámka uchazeče				
1	346481112	Svislé a kompletní konstrukce Zapletování rýh keramickým pleťvem	m2	-2,70000	-945,00	-945,00
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				-4 752,00
3	612403388	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	-27,00000	-3 240,00	-3 240,00
4	612443541	Omlika rýh stěn maltou sádrovou šířky do 15 cm	m2	-2,70000	-1 512,00	-1 512,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce: bourání				-4 162,90
7	974031164	Výsekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	-27,00000	-2 970,00	-2 970,00
9	979012112	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	-0,79000	-150,10	-150,10
10	979082111	Vnitrostavební doprava suti do 10 m	t	-0,79000	-118,50	-118,50
11	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-1,58000	-23,70	-23,70
12	979082318	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	-0,79000	-79,00	-79,00
13	979082319	Příplatek k vodor. dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	-3,16000	-221,20	-221,20
14	979086213	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	-0,79000	-395,00	-395,00
15	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	-0,79000	-205,40	-205,40
Díl: 99		Stavební přesun hmot				-125,00
16	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-0,25000	-125,00	-125,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				-8 250,00
22	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	-30,00000	-450,00	-450,00
27	721176115	Pořubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	-26,00000	-7 800,00	-7 800,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				-1 620,00
41	722181213	Izolace nálevková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 28 mm	m	-27,00000	-540,00	-540,00
42	722181215	Izolace nálevková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 28 mm	m	-27,00000	-1 080,00	-1 080,00
Díl: 781		Obklady keramické				-5 472,50
48	781101111	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	-8,00000	-1 200,00	-1 200,00
49	781415015	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20,30x15 cm X7G (flex.lepidlo), FL (spár.hmota)	m2	-8,00000	-2 400,00	-2 400,00
50	781419705	Příplatek za spárovací hmotu - plošné malta 0/4	m2	-8,00000	-80,00	-80,00
51	781419711	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	-8,00000	-160,00	-160,00
52	597815	Obkladačky porovinové dle výběru	m2	-8,00000	-1 600,00	-1 600,00
53	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	-0,13000	-32,50	-32,50

-25 327,40

Položkový soupis prací a dodávek

S:	591634	Energetické úspory bytových domů ul. Rokycanova a Kbrova
O:	01	Bytový dům na ul. Kbrova č.p. 645/4
R:	59163401C2	Nezpůsobilé výdaje - UT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Ceník, kapitola:						
Díl: 95						
2	SPC1	Ocelové chráničky DN200-2 m, vstup kouřovodů	m	-8,00000	2170,00	-16 560,00
Díl: 97						
4	346244461R00	Zazdívká ryh - potrubí	m2	-10,40000	0,00	-1 008,80
8	974031155R00	Vysekání ryh ve zdi cihelné 10 x 20 cm	m	-26,00000	15,00	-4 004,00
9	979081111R00	Odvoz suti a vbour. hmot na skládku do 1 km	t	-0,80000	250,00	-200,00
Díl: 723						
15	723160204R00	Vnitřní plynovod				-4 380,88
16	723160334R00	Připojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1	KUS	-1,00000	105,00	-1 105,00
17	723190202R00	Rozpěrka přípojky plynoměru G 1	KUS	-1,00000	266,00	-266,00
18	723190203R00	Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 15	KUS	-1,00000	752,00	-752,00
19	723190251R00	Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 20	KUS	-1,00000	1 035,00	-1 035,00
20	723190252R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15	KUS	-1,00000	226,00	-226,00
21	723190901R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20	KUS	-1,00000	241,00	-241,00
22	723190907R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	KUS	-1,00000	22,00	-22,00
23	723190909R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	-10,50000	19,00	-199,50
25	723239101R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	KUS	-1,00000	177,00	-177,00
26	723239102RT2	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 1/2	KUS	-1,00000	64,00	-64,00
27	723239103RT2	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 3/4 včetně kulového kohoutu	KUS	-1,00000	78,00	-78,00
35	998723202R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 1 včetně kulového kohoutu Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	KUS	-2,00000	23,00	-172,00
35	998723202R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	%	-43,37500	1,00	-43,38
Díl: 731						
Kotelny						
38	Kot01	Plynový kotel kondenzační - 6,6-24 kW průtokový ohřev TUV	KUS	-1,00000	22 340,00	-22 340,00
39	Kot03	Regulátor týdenní programovatelný, pro kond. kotel (dle vnitřní teploty)- kabeláž	KUS	-1,00000	1 000,00	-1 000,00
41	Kot15	Koleno 87°DN80/125	KUS	-1,00000	947,00	-947,00
45	998731202R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m	%	-242,87000	1,00	-242,87
						-24 529,87

-50 683,55

