



**Smlouva o dílo č. S 0192/2017/MBa1**

**Stavební úpravy MŠ Bartovice – Výměna elektroinstalace, zdravotnický  
a vytápění v pavilonu MŠ**

**Smluvní strany**

---

Název: **Statutární město Ostrava**  
Sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

Příjemce (zasílací adresa): **městský obvod Radvanice a Bartovice**  
Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Šárkou Tekielovou, starostkou  
ve věcech technických: Ing. Svatoplukem Běřským,  
vedoucím odboru majetkového bytového a investic

---

IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 19-11622-761/0100 (příjmový)  
11622-761/0100 (výdajový)

---

dále jen Objednatel

a

**název :** FENBAU s.r.o.  
**sídlo:** Gajdošova 59, 702 00 Ostrava  
**zastoupen(a):** Ing. Lukášem Peterkem - jednatelem

---

IČ: 25815458  
DIČ: CZ25815458  
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 2950632/0800

---

dále jen Zhotovitel

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 18694 ze dne 3.června 1998.



## Obsah smlouvy

### I. Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve smluvní části této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu o dílo jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody, v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy a to ve výši **20 000 000,- Kč**, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci Objednatel k nahlédnutí. Účelem uzavření této smlouvy je vymezení vztahů, práv a povinností smluvních stran při realizaci díla „Stavební úpravy MŠ Bartovice – Výměna elektroinstalace, zdravotnický a vytápění v pavilonu MŠ“.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

### II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k realizaci stavby „Stavební úpravy MŠ Bartovice – Výměna elektroinstalace, zdravotnický a vytápění v pavilonu MŠ“ dle dokumentace pro provádění stavby, kterou zpracoval POSPÍŠIL PROJEKTY- Ing. Jan Pospíšil, se sídlem: Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava (Na Pastrníku 21, PSČ 747 05 Ostrava-Malé Hoštice), IČ: 68317611 v 10/2015.
2. Součástí stavby jsou dodávky potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.  
Pokud vyvstane v průběhu realizace stavby nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji Zhotovitel na vlastní náklady.
3. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom vyhotovení na nosiči CD.
4. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
  - zajištění ochrany veškerého zařízení správců inženýrských sítí v rozsahu daném příslušnými zákony a v souladu s ostatními platnými předpisy, provedení veškerých opatření, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození zařízení správců sítí,
  - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
  - označení stavby tabulí s uvedením názvu stavby, zhotovitele a investora včetně zodpovědných osob a termínu realizace a umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě před zahájením stavby,
  - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání stavby dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů, záručních listů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla,



- zřízení a odstranění zařízení staveniště,
  - odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  - udržování stavbou dotčených veřejných komunikací v čistotě,
  - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, veřejná prostranství, propustky apod.),
  - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
  - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně vyměřených poplatků a nájemného,
  - provedení předání stavby.
5. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít bez vad a nedodělků v době předání a zaplatit za ně Zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.
  6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
  7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
  8. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s ustanoveními této smlouvy, se zadávací dokumentací veřejné zakázky, s dokumentací uvedenou v odst. 1 tohoto článku a příslušným rozhodnutím.
  9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odborností, které jsou k provedení díla nezbytné tj. povinností a odpovědností osob (např. stavbyvedoucí, stavební dozor a atd.) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), jeho prováděcích vyhlášek a souvisejících zákonů, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění BOZP na stavbách“), včetně prováděcího nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

### III. Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel.

### IV. Místo plnění

1. Místo plnění díla je vymezeno v projektové dokumentaci pro provádění stavby, jedná se o dvoupodlažní objekt s plochou střechou, na pozemku parc. č. 206/3 v kat. území Bartovice.

### V. Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště Zhotovitelem na základě zápisu ve stavebním deníku. Předpoklad předání staveniště v 06/2017 - 08/2017.
2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat Objednateli nejpozději do 60 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště, tedy nejpozději do 31.8.2017.
3. Pokud nebude staveniště Zhotoviteli předáno, nemůže se zhotovitel domáhat plnění smlouvy.
4. V případě, že o to Objednatel požádá, přeruší Zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím dotčené. Termínově budou v tomto případě rovněž zohledněny nevhodné technologické a klimatické podmínky.



5. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli již realizované práce, které dosud nebyly uhrazeny dílčími fakturami dle článku VII. bodu 5. této smlouvy.
6. Před započítím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.
7. Trvá-li přerušení prací déle než 12 měsíců, závazek zaniká, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
8. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním Objednateli bez vad a nedodělků v souladu s předanou projektovou dokumentací pro provádění stavby. O předání a převzetí díla jsou Zhotovitel i Objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebrání užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí pokud bude dohodnut termín jejich odstranění.
9. Součástí protokolu o předání a převzetí díla jsou atesty použitých materiálů, předepsané zkoušky, protokoly a všechny předepsané doklady, které prokazují jakost a úplnost díla a další součásti vztahující se k předmětu díla.
10. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 2 – harmonogram postupu prací.

## VI. Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

bez DPH	2 218 166,00 Kč
DPH	465 814,86 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>2 683 980,86 Kč</b>
2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti (účinnosti) smlouvy.
3. Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011, nebude pro výše uvedenou dodávku (dílo) aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.
4. Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady Zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných Zhotoviteli předanou zadávací projektovou dokumentací, předpokládané inflační vlivy apod.
5. Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v této smlouvě uvedeny nejsou a Zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.
6. Ke změně ceny dle bodu 1. tohoto článku smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde ke změně předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy.
7. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu předané zadávací dokumentace.
8. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele spojené s realizací předmětu této smlouvy, např. na vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, na odvoz a likvidaci odpadů, náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty, na stavební průzkumy, zkoušky a revize, na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a to ve dvou vyhotoveních, na poplatcích za zábor veřejného prostranství, na náklady za spotřebu medií apod.
9. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do ukončení díla.



10. Součástí této smlouvy je kalkulace nákladů, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Pokud cenová kalkulace neobsahuje některou z položek, nemá tato vliv na výši celkové ceny za dílo.
11. Veškeré drobné změny v provedení předmětu smlouvy, případně vyvolané Objednatelům nebo Zhotovitelem a nezakládající nutnost uzavření dodatku k této smlouvě, budou sledovány a musí být zapsány a zmocněnými zástupci smluvních stran vzájemně odsouhlaseny ve stavebním deníku dříve, než bude započato s jejich realizací.
12. Dojde-li při realizaci díla k větším změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z dodatečného požadavku Objednatelů nebo podmínek při provádění díla, které Zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat, nebo z vad projektové dokumentace, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je podle jednotkových cen položkového rozpočtu předaného jako součást cenového návrhu, a pokud tato položka není v rozpočtu uvedena, tak podle cen dle platného ceníku ÚRS Praha, a.s. a předložit tento soupis zástupci Objednatelů ve věcech technických. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla v jeho ceně zahrnuty. Provedení víceprací musí být věcně a cenově odsouhlaseno Objednatelům i Zhotovitelem, a to před jejím prováděním, a upraveno v dodatku k této smlouvě v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
13. V případě, že Zhotovitel neprovede práce, které jsou uvedeny v rozsahu díla sjednané smlouvou, tj. méně práce, ať už z důvodu objektivních, technických nebo z jeho strany, nebudou tyto neprovedené práce uhrazeny bez předchozího souhlasu Objednatelů a uzavření platného dodatku k této smlouvě o změně rozsahu díla a jeho ceně. V případě méně prací bude cena ponížena o neprovedené práce oceněné dle jednotkových cen položkového rozpočtu – Cenového návrhu Zhotovitele.
14. Pokud se stane Zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně Zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH Zhotoviteli je splněn závazek Objednatelů uhradit sjednanou cenu.
15. Zhotovitel potvrzuje, že všechny poklady k provedení díla před stanovením ceny ověřil, důkladně se seznámil s poměry budoucího pracoviště a vzal v úvahu všechny okolnosti, které se dají očekávat, a uvědomuje si, že pozdější námitky stran komplexnosti řešení a správnosti zadávací projektové dokumentace včetně soupisu prvků a případného navýšení ceny nebude brán zřetel.

## VII. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ.
3. Pokladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále je „faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
4. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 28 citovaného zákona obsahovat i tyto údaje:
  - a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, popřípadě číslo veřejné zakázky,
  - b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
  - c) obchodní firma, místo podnikání, IČ a DIČ Zhotovitele,
  - d) název, sídlo IČ a DIČ objednatelů, označení útvaru Objednatelů, který akci likviduje (odbor majetkový, bytový a investic),
  - e) číslo a datum vystavení faktury,
  - f) lhůtu splatnosti faktury,
  - g) soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu,
  - h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
  - i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,



- j) informace o zařídění stavebních prací z hlediska CZ-CPA.
5. Soupis provedených prací bude předán kontrole Objednateli minimálně tři pracovní dny před vystavením faktury.
  6. V souladu s ust. § 21 zákona o DPH, sjednají smluvní strany dílčí plnění.  
Dílčí plnění odsouhlasené Objednatelem v soupisu skutečně provedených prací se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den v měsíci. Zhotovitel vystaví za měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí je soupis provedených prací odsouhlasených Objednatelem.
  7. Dílčí faktury (samostatně zdanitelná plnění) budou uhrazeny Objednatelem na základě skutečně provedených prací a dle harmonogramu výstavby díla do max. celkové výše 90% ze smluvní ceny díla. Zbývajících 10% (zádržné) z ceny díla za realizaci bude vyúčtováno konečnou fakturou. Lhůta splatnosti dílčích faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení Objednateli. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn č. D - 6, MF ČR k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, uveřejněný ve Finančním zpravodaji číslo 7/2011.
  8. Po splnění díla provede Zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou vypořádány veškeré dílčí faktury a vystaví konečnou fakturu doloženou rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem. Konečná faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od předání a převzetí díla řádně a včas, bez vad a nedodělků. Lhůta splatnosti konečné faktury je 30 kalendářních dnů ode dne odstranění všech případných vad a nedodělků. Splatnost této faktury však neskončí dříve než 30 kalendářních dnů po termínu uvedeném v čl. V., odst. 2, této smlouvy. Součástí konečné faktury bude předávací protokol podepsaný oběma stranami.
  9. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich. Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.
  10. Objednatel je povinen vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
    - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou, nebo dohodnutou náležitost, nebo bude chybně vyúčtována cena,
    - b) budou-li vyúčtovány práce, které Zhotovitel neprovedl,
    - c) bude-li DPH vyúčtováno v nesprávné výši,
    - d) nebude-li přílohou zjišťovací protokol.Ve vrácené faktuře vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.
  11. Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na tok financí ze statutárního města Ostravy. O této skutečnosti bude Zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další postup plnění smluvních vztahů včetně úprav smluvních vztahů.
  12. Objednatel je povinen provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností.  
Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit.
  13. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce, nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací.
  14. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby, nebo doručenkou prostřednictvím pošty.
  15. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené Zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví smlouvy.
  16. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.



## VIII. Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci stavby a podkladům k zadávacímu řízení a této smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona o technických předpisech na výrobky. Zhotovitel se zavazuje dodržet kvalitu díla i v případě, že v průběhu prováděných prací nastanou nepříznivé podmínky.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu se zadávací dokumentací s platnými předpisy související s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla.  
Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci pro provádění stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo evropskými normami. Jakékoliv změny oproti zadávací dokumentaci pro provádění stavby musí být odsouhlaseny Objednatel a stavebním dozorem.
4. Jakost dodávaných materiálů bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jejich částí.
5. Při realizaci díla nesmí Zhotovitel použít jakýkoliv materiál s karcinogenními nebo jinými účinky, které působí negativně na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností Zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné a odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů.

## IX. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.
2. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
3. Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do doby převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických, požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
6. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.
7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů v souladu se zákonem o odpadech a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, bude předložen písemný doklad.
8. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na jeho ostrahu jsou zahrnuty již v ceně.

## X. Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. V případě, že pověří provedením díla jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.



2. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení zadávací projektové dokumentace pro provádění stavby bez zbytečných odkladů prověřit, zda předmětná dokumentace a další závazné podklady a pokyny objednatelů týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, zda neobsahují nevhodná řešení, materiály, nejsou v rozporu se stanovenými parametry.
3. V případě zjištěných vad je Zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit Objednatel. Ten se vyjádří, zda budou vady odstraněny či na provedení díla trvá. Pokud se Objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než jeden týden, dohodnou se Zhotovitel i Objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
5. Zhotovitel je povinen provedené práce, zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla, nebo jeho částí Objednateli, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel vyzve objednatel písemně nejméně 2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu Objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění Objednatel.
7. Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit Objednateli a navrhnout mu další postup.
8. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatel na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
9. Zhotovitel je povinen závazným prohlášením řádně informovat Objednatel o svých případných subdodavatelích na stavbě a stanovit zodpovědně celkovou dobu trvání prací a činností, včetně případných změn, ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) a b) zákona o zajištění BOZP na stavbách. Dále je Zhotovitel povinen při realizaci díla (viz. § 14, 16, 17 a 18 zákona o zajištění BOZP na stavbách, vznikne-li Objednateli povinnost zajistit koordinátora BOZP) poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu jeho zapojení do realizace stavby, brát v úvahu jeho podněty a pokyny.
10. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
11. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen na svůj náklad zabezpečit staveniště zejména před vstupem nepovolaných osob, dodržovat hygienické, ekologické a požární předpisy. Všichni pracovníci musí být proškoleni o bezpečnosti práce na stavbě. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce na ochranu zdraví na stavbě podle specifických podmínek.
12. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám zajistí skládky na všechny druhy odpadů vznikající při realizaci předmětu díla.
13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
14. Zhotovitel zajistí na svůj náklad stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí a ke znečišťování komunikací.
15. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění předmětu díla v pravidelných intervalech (zřejmý postup) pořizovat fotografie o průběhu provádění díla. Při předání díla Zhotovitel předá Objednateli pořízené fotografie na CD nosiči.

26





## XI. Stavební deník a kontrolní dny

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, který se skládá z úvodního listu, denních záznamů a příloh v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
2. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatelem.
3. Objednatel a jím pověřené osoby (technický dozor stavebníka, autorský dozor, koordinátor BOZP) jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko ve lhůtě tří pracovních dnů.
4. Stavební deník, který bude k dispozici na stavbě, mj. obsahuje:
  - a) základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo Objednatele, Zhotovitele, projektanta a případné změny těchto údajů,
  - b) základní údaje stavby v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby,
  - c) přehled smluv včetně dodatků a změn,
  - d) seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby,
  - e) popis a množství provedených prací a jejich časový postup,
  - f) druh použitých materiálů a technologii,
  - g) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci pro provádění stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností práce,
  - h) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby,
  - i) výzvy k účasti na zkouškách.
5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
6. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
7. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a autorský dozor Objednatele.
8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Nesouhlasí-li Objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku.
10. Zhotovitel bude odevzdávat Objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
11. Stavební deník vede Zhotovitel ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků, zjištěných při kontrolních prohlídkách stavby.
12. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah smlouvy měnit.
13. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel „Kontrolní dny“ v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za dva týdny. Termíny kontrolních dnů stanoví Objednatel při předání a převzetí staveniště.

## XII. Předání díla

1. Objednatel převezme po dokončení dílo.
2. Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 2 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 2 dnů ode dne zahájení.
3. O předání díla, nebo jeho části pořídí Zhotovitel a Objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede soupis :



- a) označení díla,
  - b) označení Objednatele a Zhotovitele díla,
  - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
  - d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, nebo jeho části,
  - e) prohlášení Objednatele, že dílo, nebo jeho část přejímá,
  - f) datum a místo sepsání zápisu,
  - g) jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele,
  - h) seznam převzaté dokumentace,
  - i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
  - j) termín vyklizení staveniště (při předání celého díla),
  - k) datum ukončení záruky na dílo (při předání celého díla),
  - l) soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění.
4. Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.
  5. Zhotovitel zároveň předá Objednateli doklady o řádném provedení díla, nebo jeho části dle technických norem a předpisů, atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky), výsledky provedených „kontrolních zkoušek“, jakožto i záruční listy, revizní zprávy včetně prohlášení o shodě, dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních se zakreslením všech změn, podle skutečného stavu prováděných prací autorizovanou Zhotovitelem a autorským dozorem podle této smlouvy, stavební deník včetně dokladu o likvidaci odpadu.
  6. Součástí předávacího protokolu musí být i doklady uvedené v bodě 5. tohoto článku a závěrečný výstupní protokol. Objednatel se zavazuje převzít dílo na základě protokolu o předání a převzetí předmětu smlouvy i s případnými drobnými nedodělků, které samy o sobě, nebo ve spojení s jinými nebrání provozu díla jako celku s tím, že v předmětném zápise o předání a převzetí budou Zhotoviteli stanoveny závazné termíny k jejich odstranění.
  7. Po podepsání předmětného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou Objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po Zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá Zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.
  8. V případě, že Objednatel řádně dokončené dílo nepřevzme, uvede v zápise i protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které Objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytném nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k předmětnému zápisu o předání a převzetí díla, v němž Objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho dohodnutou část od Zhotovitele přejímá.
  9. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocnění k přejímání a předávání díla, budou uvedeni ve stavebním deníku.

### XIII. Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové dokumentaci pro provádění stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkách výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a vady, které se projeví v záruční době.
3. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelné porušení jeho povinností.
4. Zhotovitel poskytuje záruku na provedené dílo v délce 60 měsíců. Na ostatní dodávky materiálů a zařízení poskytuje Zhotovitel záruku v délce 24 měsíců, pokud výrobky, zařízení nenabízí delší záruční lhůtu, podle záručních listů jednotlivých dodavatelů.
5. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla nebo jeho částí bez vad a nedodělků Objednatelem. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.



6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada nebo při kolaudačním řízení, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí Objednatel odstranění vady na náklady Zhotovitele u jiné firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.
9. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady.
10. Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli předá písemně a na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku ve stejné délce jako v odst. 4 tohoto článku smlouvy.
11. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

#### XIV. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotoveném díle, nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody, včetně škody na zdraví, Objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit a není-li možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tímto spojené nese Zhotovitel. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy Objednatel předanou část začal užívat před předáním celého díla.
2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody, nebo jejich zmírnění.
3. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla nebo v jeho v souvislosti jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

#### XV. Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (bez DPH) za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků.
2. Za vady předmětu díla odpovídá Zhotovitel v rozsahu stanoveném v OZ.
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,--Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
5. V případě nedodržení termínu k odstranění vad zjištěných při případné kolaudaci stavby je Objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
6. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
7. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ hrubého nedodržení pořádku na pracovišti (ohrožující bezpečnost práce). Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy Zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku Objednatel nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném dodatečném termínu neodstraní.
8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
9. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.



10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
11. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
12. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
13. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude Objednatelům účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.

## XVI. Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: k uzavření této smlouvy o dílo na realizaci stavby „Stavební úpravy MŠ Bartovice – Výměna elektroinstalace, zdravotnické a vytápění v pavilonu MŠ“ má Objednatel udělen souhlas radou městského obvodu, usnesením č. 1189/62/17 ze dne 3. května 2017, kterým bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky se Zhotovitelem: FENBAU s.r.o., se sídlem: Gajdošova 59, 702 00 Ostrava, PSČ 702 00, IČ: 25815458 za nejvyšší přípustnou cenu **2 218 166,- Kč** bez DPH.
2. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765 OZ, ustanovení § 1978 odst. 2 OZ, ustanovení § 2093 OZ, ustanovení § 2591 OZ.
3. Změnit, nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
5. Smluvní strany mohou smlouvu vypovědět písemnou výpovědí se 14-ti denní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.
6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je Zhotovitel povinen ihned předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
7. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv informace, které se dovědí v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytnou třetím osobám.
8. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatel postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
10. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatel všech jednání týkajících se předmětu díla.
11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůli určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
13. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.
14. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
15. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
16. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení.
17. Zhotovitel uděluje tímto statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Radvanice a Bartovice souhlas se zveřejněním celého textu této smlouvy, včetně všech případných osobních údajů ve

**Celkové sestavení rozpočtu**  
**Stavební úpravy MŠ Bartovice**  
**k.ú. Ostrava-bartovice, p.č. 206/3**  
**MATEŘSKÁ ŠKOLKA - ZT, EL, VZT, UT**

JKSO 801

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena s DPH 21 %
Všeobecné konstrukce a práce	42000,00	8820,00	50820,00
Stavební část	1067378,00	224149,38	1291527,38
Elektroinstalace	324539,00	68153,19	392692,19
Zdravotechnika+VZT	344576,00	72360,96	416936,96
Vytápění	439673,00	92331,33	532004,33
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>2218166,00</b>		
<b>DPH 21 %</b>		<b>465814,86</b>	
<b>Celkem s DPH 21 %</b>			<b>2683980,86</b>

### Položkový rozpočet

S:	12/2013	Stavební úpravy MŠ Bartovice, k.ú. Ostrava-Bartovice, p.č. 206/3
O:		
R:	2	VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	0	Přípravné a pomocné práce				
1	R-001	Požadavek objednatele - Označení stavby (D+M osazení informační tabule s uvedením názvu stavby, investora stavby, zhotovitele stavby, uvedením termínu a realizace stavby, uvedení kontaktu na odpovědného stavbyvedoucího)	kompl.	1,00	1 500,00	1 500,00
2	R-002	Zařízení staveniště (přechodné dopravní značení, zajištění objízdných tras a uzávěr včetně příslušných povolení, ZS sociální objekty, včetně vnitrostaveništního rozvodu a napojení na media energií, včetně nákladů na energie) - kompletní zajištění včetně závěrečného úklidu okolo stavby	kompl	1,00	3 500,00	3 500,00
3	R-003	Průběžné čištění komunikací, čištění vozidel při výjezdu ze stavby, (zásobování, svoz komunálních odpadů)	kompl	1,00	1 000,00	1 000,00
4	R-004	Zajištění dokumentace skutečného provedení stavby (3xgrafická forma, 1xdigitální forma dle požadavků správce), veškeré doklady potřebné ke kolaudačnímu rozhodnutí	kompl	1,00	250,00	250,00
5	R-005	Autorský dozor nad dílenskou dokumentací	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
6	R-006	Provedení zadávací projektové dokumentace do fáze (dílenská dokumentace, výrobní, ..)	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
7	R-007	Zajištění dokumentace se zakreslením případných změn do DSP	kompl	1,00	1 000,00	1 000,00
8	R-008	Náklady zhotovitelem na nutné konzultace se zpracovatelem PD při realizaci stavby	kompl	1,00	500,00	500,00
9	R-009	Zhotovitel zajistí fotodokumentaci původního a nového stavu	kompl	1,00	250,00	250,00
10	R-010	Náklady na nepředvídané skutečnosti - pevná částka	kompl	1,00	30 000,00	30 000,00
11	R-011	Závěrečný úklid objektu před předáním stavby uživateli do trvalého užívání, čištění oken, zamétání místností. Finální úklid stavby	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
		<b>Celkem bez DPH 21 %</b>				<b>42 000,00</b>

## Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	FENBAU s.r.o.
Ulice a č.p.	Galdosova 59
Místo	Ostrava
PSC	70200
IČO	25815458
DIČ	CZ25816458
Kontaktní osoba	Ing. Lukáš Reterák, jednatel
telefon, fax	602 714 655, 596 624 835
e-mail	fenbau@fenbau.cz

### Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek
- u položek typu procentické přesuny hmot zadejte i množství (hodnota je určitým procentem z ceny stavebního dílu nebo jeho části)
- připomínky k položkovému zadání

**Poptávaný rozpočet stavby**

Datum: 9.5.2017

Stavba : 89/2014

STATUTARNÍ MĚSTO OSTRAVA -MĚSTSKÝ OBLASTI RADVANICE A B

Objednatel :

IČO :

DIČ :

**Rekapitulace objektů, provozních souborů a nákladů**

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	%
1 REKONSTRUKCE MŠ BARTOVICE	1 067 378,23	100,00



### Položkový rozpočet

S:	89/2014	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA - MĚSTSKÝ OBLVOD RADVANICE A BARTOVICE
O:	1	REKONSTRUKCE MŠ BARTOVICE
R:	SO022	REKONSTRUKCE MŠ BARTOVICE 2. ETAPA JKSO 8012953

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	3	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>78 108,50</b>
	1	342266111RU9 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace předstěny pro ZT : 0,8*2,975*2+1*2,975	m2	7,73500	650,00	5 027,75
	2	342266998R00 Příplatek pro obklad za plochu do 5 m2 předstěny pro ZT : 0,8*2,975*2+1*2,975	m2	7,73500	50,00	386,75
	3	342267112RT3 Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m, desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	5,95000	1 000,00	5 950,00
	4	310236241R00 Řezání sádrokartonových desek, přišroubování desek, tmelení spár, olištování koutu latí. stoupačka ZT : 2,975*2 Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm TZB : 20	kus	20,00000	250,00	5 000,00
	5	310236251R00 Zazdívka otvorů pl.0,09 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm TZB : 20	kus	20,00000	280,00	5 600,00
	6	319201316R00 Výrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm	m2	67,60000	140,00	9 464,00
		1.04 WC personál KD B malba B : (0,8*2+1,5*2)*2-1,2		8,00000		
		1.05 předsíň WC personál KD B malba B : (0,9*2+1,5*2)*2-1,2*2		7,20000		
		1.09 kuchyňka KD B malba B : (2,1+0,9+2,2)*2		10,40000		
		Mezisoučet		25,60000		
		2.04 úklidová místnost KD A malba B : (0,8*2+1,5*2)*2-1,2		8,00000		
		2.05 předsíň KD A malba B : (0,9*2+1,5*2)*2-1,2*2		7,20000		
		2.08 kuchyňka KD A malba B : (2,1+0,9+3,8)*2		13,60000		
		2.15 WC personál KD A malba B : (1,9*2+1,2*2+0,5*2)*2-1,2		13,20000		
		Mezisoučet		42,00000		
	7	340236211R00 Zazdívka otvorů pl.0,09 m2 cihlami, tl.zdi do 10cm TZB : 20	kus	20,00000	200,00	4 000,00
	8	340236212R00 Zazdívka otvorů pl.0,09m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm TZB : 20	kus	20,00000	200,00	4 000,00
	9	342264101R00 Osazení reviz. dvířek do SDK , do 0,25 m2 stoupačka ZT : 2 předstěny SDK : 4	kus	6,00000	300,00	1 800,00
	10	342267111RT3 Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m, desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	27,00000	1 000,00	27 000,00
	11	346244361R00 Řezání sádrokartonových desek, přišroubování desek, tmelení spár, olištování koutu latí. obklad VZT : 3,5+2+2+3,6+2+2 stoupačka ZT : 2,975*2*2		15,10000		
	12	346244371R00 Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm TZB : 10	m2	10,00000	400,00	4 000,00
	13	28349012R Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm TZB : 8	m2	8,00000	450,00	3 600,00
		Dvířka revizní plná SI 2030 rozměr 200x300 mm stoupačka ZT : 2 předstěny SDK : 4	kus	6,00000	380,00	2 280,00
Díl:	61	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>180 367,63</b>
	14	611421431R00 Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových 1.02 předsíň šatna stávající malba S : 2,64 1.03 sklad čisticích prostředků stávající malba B : 2,43	m2	313,05000	80,00	25 044,00
				2,64000		
				2,43000		

15 612421331R00

1.04 WC personál KD B malba B : 1,2		1,20000	
1.05 předsíň WC personál KD B malba B : 1,35		1,35000	
1.07 sklad stávající malba B : 0,9		0,90000	
1.08 zádveř stávající malba B : 2,83		2,83000	
1.09 kuchyňka KD B malba B : 6,93		6,93000	
1.10 herna PVC A + koberec malba S : 91,35		91,35000	
1.11 šatna dětí stávající malba S : 15,44		15,44000	
1.15 sklad prádla PVC A malba B : 5,81		5,81000	
1.16 chodba PVC A malba B : 5,39		5,39000	
1.17 sklad PVC A malba B : 4,86		4,86000	
1.18 sklad PVC A malba B : 4,3		4,30000	
1.19 sklad postýlek stávající malba B : 4,68		4,68000	
1.20 sklad hraček stávající malba S : 6,01		6,01000	
Mezisoučet		156,12000	
2.02 předsíň šatna stávající malba S : 2,64		2,64000	
2.03 sklad čisticích prostředků stávající malba B : 2,43		2,43000	
2.04 úklidová místnost KD A malba B : 1,2		1,20000	
2.05 předsíň KD A malba B : 1,35		1,35000	
2.07 strojovna výtahu stávající malba B : 0,9		0,90000	
2.08 kuchyňka KD A malba B : 10,08		10,08000	
2.09 herna PVC A + koberec malba S : 91,35		91,35000	
2.10 šatna dětí stávající malba S : 15,44		15,44000	
2.14 sklad postýlek stávající malba B : 5,81		5,81000	
2.15 WC personál KD A malba B : 2,27		2,27000	
2.16 chodba stávající malba B : 3,01		3,01000	
2.17 kancelář stávající malba S : 15,77		15,77000	
2.18 sklad prádla stávající malba B : 4,68		4,68000	
Mezisoučet		156,93000	
Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	627,85450	55,00
1.02 předsíň šatna stávající malba S : $(1,8*2+1,3*2)*2,975-1,8$		16,64500	
1.03 sklad čisticích prostředků stávající malba B : $(1,8*2+1,35*2)*2,975-1,2*2$		16,34250	
1.04 WC personál KD B malba B : $(0,8*2+1,5*2)*0,975$		4,48500	
1.05 předsíň WC personál KD B malba B : $(0,9*2+1,5*2)*0,975$		4,68000	
1.07 sklad stávající malba B : $(1*2+0,9*2)*2,975-1,2$		10,10500	
1.08 zádveř stávající malba B : $(2,1*2+1,35*2)*2,975-1,2*2-1,6-2$		14,52750	
1.09 kuchyňka KD B malba B : $(2,1*2+3,3*2)*2,975-1,6*2$		28,93000	
1.10 herna PVC A + koberec malba S : $(15,75*2+5,8*2)*1,975$		85,12250	
1.11 šatna dětí stávající malba S : $(3,55*2+4,3*2)*0,975$		15,30750	
1.15 sklad prádla PVC A malba B : $(1,9*2+3,06*2)*0,975$		9,67200	
1.16 chodba PVC A malba B : $(2,23*2+2,6*2+0,7*2)*2,975-1,6*2-1,2*2$		27,30350	
1.17 sklad PVC A malba B : $(3,6*2+1,35*2)*2,975-1,6$		27,85250	
1.18 sklad PVC A malba B : $(3,6*2+1,19*2)*2,975-1,2$		27,30050	
1.19 sklad postýlek stávající malba B : $(1,53*2+3,06*2)*0,975$		8,95050	
1.20 sklad hraček stávající malba S : $(1,97*2+3,06*2)*2,975-1,6$		28,32850	
Mezisoučet		325,55250	
2.02 předsíň šatna stávající malba S : $(1,8*2+1,3*2)*2,975-1,6$		16,84500	
2.03 sklad čisticích prostředků stávající malba B : $(1,8*2+1,3*2)*2,975-1,2*2$		16,04500	

34 532,00

		2.04 úklidová místnost KD A malba B : $(0,8*2+1,5*2)*0,975$		4,48500		
		2.05 předsíň KD A malba B : $(0,9*2+1,5*2)*0,975$		4,68000		
		2.07 strojovna výtahu stávající malba B : $(1*2+0,9*2)*2,975-1,2$		10,10500		
		2.08 kuchyňka KD A malba B : $(2,1*2+4,8*2)*2,975-1,6-1,2$		38,25500		
		2.09 herna PVC A + koberec malba S : $(15,75*2+5,8*2)*1,975$		85,12250		
		2.10 šatna dětí stávající malba S : $(3,55*2+4,3*2)*0,975$		15,30750		
		2.14 sklad postýlek stávající malba B : $(1,9*2+3*2)*0,975$		9,55500		
		2.15 WC personál KD A malba B : $(1,9*2+1,2*2+0,6*2)*0,975$		7,21500		
		2.16 chodba stávající malba B : $(2,23*2+1,3*2)*2,975-1,6*2$		17,80350		
		2.17 kancelář stávající malba S : $(3,6*2+5,8*2)*2,975-1,6-1,2$		53,13000		
		2.18 sklad prádla stávající malba B : $(1,53*2+3*2)*2,975-1,6*2$		23,75350		
		Mezisoučet		302,30200		
16	602014179R00	Nátěr podkladový pod šlechtěné omítky	m2	208,06300	10,00	2 080,63
		1.01 vstupní chodba KD B malba S : $(11,97*2+5,8*2)*2,975$		105,73150		
		2.01 vstupní chodba KD B malba S : $(11,97*2+5,8*2)*2,975$		105,73150		
		Začátek provozního součtu				
		O1 : $(1,05*1,8)*14$		26,46000		
		O2 : $(0,9*1,8)*4$		6,48000		
		O3 : $(1,5*1,8)*4$		10,80000		
		D1 VD : $(1,8*2,8)*1$		5,04000		
		D2 : $(0,9*2)*2$		3,60000		
		Mezisoučet		52,38000		
		Konec provozního součtu				
		okna a dveře : -52,38		-52,38000		
		1.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,45		24,45000		
		2.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,53		24,53000		
17	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	52,38000	20,00	1 047,60
		O1 : $(1,05*1,8)*14$		26,46000		
		O2 : $(0,9*1,8)*4$		6,48000		
		O3 : $(1,5*1,8)*4$		10,80000		
		D1 VD : $(1,8*2,8)*1$		5,04000		
		D2 : $(0,9*2)*2$		3,60000		
18	611473112R00	Omítky vnitřní stropů ze suché směsi, štuková	m2	48,98000	180,00	8 816,40
		1.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,45		24,45000		
		2.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,53		24,53000		
19	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	237,08000	140,00	33 191,20
		O1 : $(1,05+1,8*2)*14$		65,10000		
		O2 : $(0,9+1,8*2)*4$		18,00000		
		O3 : $(1,5+1,8*2)*4$		20,40000		
		D1 VD : $(1,8+2,8*2)*1$		7,40000		
		D2 : $(0,9+2*2)*2$		9,80000		
		schodiště : $(2,4+1,2*2+3*2+3,3)$		14,10000		
		1.01 vstupní chodba KD B malba S : $(11,97*2+5,8*2+3,3*2)$		42,14000		
		1.09 kuchyňka KD B malba B : $(2,1*2+3,3*2)$		10,80000		
		Mezisoučet		187,74000		
		2.01 vstupní chodba KD B malba S : $(11,97*2+5,8*2)$		35,54000		
		2.08 kuchyňka KD A malba B : $(2,1*2+4,8*2)$		13,80000		
		Mezisoučet		49,34000		

20	612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká 1.04 WC personál KD B malba B : (2+2+0,6)*0,15	m2	1,38000 0,69000	180,00	248,40
21	612425931R00	2.04 úklidová místnost KD A malba B : (2+2+0,6)*0,15 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková Začátek provozního součtu O1 : (1,05+1,8*2)*14 O2 : (0,9+1,8*2)*4 O3 : (1,5+1,8*2)*4 D1 VD : (1,8+2,8*2)*1 D2 : (0,9+2*2)*2 Mezisoučet Konec provozního součtu 120,7*0,25	m2	30,17500 65,10000 18,00000 20,40000 7,40000 9,80000 120,70000 30,17500	400,00	12 070,00
22	612473181R00	Omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, hladká, pod obklad 1.04 WC personál KD B malba B : (0,8*2+1,5*2)*2-1,2 1.05 předsíň WC personál KD B malba B : (0,9*2+1,5*2)*2-1,2*2 1.09 kuchyňka KD B malba B : (2,1+0,9+2,2)*2 Mezisoučet 2.04 úklidová místnost KD A malba B : (0,8*2+1,5*2)*2-1,2 2.05 předsíň KD A malba B : (0,9*2+1,5*2)*2-1,2*2 2.08 kuchyňka KD A malba B : (2,1+0,9+3,8)*2 2.15 WC personál KD A malba B : (1,9*2+1,2*2+0,5*2)*2-1,2 Mezisoučet	m2	67,60000 8,00000 7,20000 10,40000 25,60000 8,00000 7,20000 13,60000 13,20000 42,00000	150,00	10 140,00
23	612473182R00	Omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, štuková 1.01 vstupní chodba KD B malba S : (11,97*2+5,8*2)*2,975 2.01 vstupní chodba KD B malba S : (11,97*2+5,8*2)*2,975 Začátek provozního součtu O1 : (1,05*1,8)*14 O2 : (0,9*1,8)*4 O3 : (1,5*1,8)*4 D1 VD : (1,8*2,8)*1 D2 : (0,9*2)*2 Mezisoučet Konec provozního součtu okna a dveře : -52,38	m2	159,08300 105,73150 105,73150 26,46000 6,48000 10,80000 5,04000 3,60000 52,38000 -52,38000	180,00	28 634,94
24	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky O1 : (1,05+1,8*2)*14 O2 : (0,9+1,8*2)*4 O3 : (1,5+1,8*2)*4 D1 VD : (1,8+2,8*2)*1 D2 : (0,9+2*2)*2	m	120,70000 65,10000 18,00000 20,40000 7,40000 9,80000	10,00	1 207,00
25	612481118U00	Potažení vni stěn sklovi+tmel TZB : 40	m2	40,00000 40,00000	160,00	6 400,00
26	622481291R00	Montáž výtuzné lišty rohové a dilatační O1 : (1,05+1,8*2)*14 O2 : (0,9+1,8*2)*4 O3 : (1,5+1,8*2)*4 D1 VD : (1,8+2,8*2)*1 D2 : (0,9+2*2)*2	m	120,70000 65,10000 18,00000 20,40000 7,40000 9,80000	10,00	1 207,00
27	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem 1.01 vstupní chodba KD B malba S : (11,97*2+5,8*2)*2,975	m2	208,06300 105,73150	20,00	4 161,26

		2.01 vstupní chodba KD B malba S : (11,97*2+5,8*2)*2,975		105,73150		
		Začátek provozního součtu				
		O1 : (1,05*1,8)*14		26,46000		
		O2 : (0,9*1,8)*4		6,48000		
		O3 : (1,5*1,8)*4		10,80000		
		D1 VD : (1,8*2,8)*1		5,04000		
		D2 : (0,9*2)*2		3,60000		
		Mezisoučet		52,38000		
		Konec provozního součtu				
		okna a dveře : -52,38		-52,38000		
		1.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,45		24,45000		
		2.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,53		24,53000		
28	28350147R	Profil okenní a dveřní přípojovací 6 mm l=2400mm, APU lišta, samolepicí	kus	144,84000	80,00	11 587,20
		Začátek provozního součtu				
		O1 : (1,05+1,8*2)*14		65,10000		
		O2 : (0,9+1,8*2)*4		18,00000		
		O3 : (1,5+1,8*2)*4		20,40000		
		D1 VD : (1,8+2,8*2)*1		7,40000		
		D2 : (0,9+2*2)*2		9,80000		
		Mezisoučet		120,70000		
		Konec provozního součtu				
		120,7*1,2		144,84000		
Díl:	63	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				9 891,52
29	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách opravy ZT : (2+2)*0,1	m3	0,40000	3 100,00	1 240,00
				0,40000		
30	632477125R00	Reprofilace polymercementovou maltou, tl. do 20 mm schodiště : (2,4*3+3,3*1,2+2,4*1,2)	m2	36,04800	240,00	8 651,52
		Začátek provozního součtu				
		1.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,45		24,45000		
		1.04 WC personál KD B malba B : 1,2		1,20000		
		1.05 předsíň WC personál KD B malba B : 1,35		1,35000		
		1.09 kuchyňka KD B malba B : 6,93		6,93000		
		2.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,53		24,53000		
		2.04 úklidová místnost KD A malba B : 1,2		1,20000		
		2.05 předsíň KD A malba B : 1,35		1,35000		
		2.08 kuchyňka KD A malba B : 10,08		10,08000		
		2,15 WC personál KD A malba B : 2,27		2,27000		
		Mezisoučet		73,36000		
		Konec provozního součtu				
		oprava 30% : 73,36*0,3		22,00800		
Díl:	94	<b>Lešení a stavební výtahy</b>				8 608,88
31	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	156,52500	55,00	8 608,88
		Začátek provozního součtu				
		1.02 předsíň šatna stávající malba S : 2,64		2,64000		
		1.03 sklad čisticích prostředků stávající malba B : 2,43		2,43000		
		1.04 WC personál KD B malba B : 1,2		1,20000		
		1.05 předsíň WC personál KD B malba B : 1,35		1,35000		
		1.07 sklad stávající malba B : 0,9		0,90000		
		1.08 zádveř stávající malba B : 2,83		2,83000		
		1,09 kuchyňka KD B malba B : 6,93		6,93000		
		1.10 herna PVC A + koberec malba S : 91,35		91,35000		
		1.11 šatna dětí stávající malba S : 15,44		15,44000		
		1,15 sklad prádla PVC A malba B : 5,81		5,81000		
		1,16 chodba PVC A malba B : 5,39		5,39000		
		1.17 sklad PVC A malba B : 4,86		4,86000		
		1.18 sklad PVC A malba B : 4,3		4,30000		

		1.19 sklad postýlek stávající malba B : 4,68		4,68000		
		1.20 sklad hraček stávající malba S : 6,01		6,01000		
		2.02 předsíň šatna stávající malba S : 2,64		2,64000		
		2.03 sklad čistících prostředků stávající malba B : 2,43		2,43000		
		2.04 úklidová místnost KD A malba B : 1,2		1,20000		
		2.05 předsíň KD A malba B : 1,35		1,35000		
		2.07 strojovna výtahu stávající malba B : 0,9		0,90000		
		2.08 kuchyňka KD A malba B : 10,08		10,08000		
		2.09 herna PVC A + koberec malba S : 91,35		91,35000		
		2.10 šatna dětí stávající malba S : 15,44		15,44000		
		2.14 sklad postýlek stávající malba B : 5,81		5,81000		
		2.15 WC personál KD A malba B : 2,27		2,27000		
		2.16 chodba stávající malba B : 3,01		3,01000		
		2.17 kancelář stávající malba S : 15,77		15,77000		
		2.18 sklad prádla stávající malba B : 4,68		4,68000		
		Mezisoučet		313,05000		
		Konec provozního součtu				
		313,05*0,5		156,52500		
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce</b>				<b>10 485,20</b>
32	749111220U00	Mř+zhot kce upevnit přístroj -10kg	kus	2,00000	250,00	500,00
		PHP : 2		2,00000		
33	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	397,37000	1,00	397,37
		1.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,45		24,45000		
		1.02 předsíň šatna stávající malba S : 2,64		2,64000		
		1.03 sklad čistících prostředků stávající malba B : 2,43		2,43000		
		1.04 WC personál KD B malba B : 1,2		1,20000		
		1.05 předsíň WC personál KD B malba B : 1,35		1,35000		
		1.06 výtah stávající bez malby : 0,9		0,90000		
		1.07 sklad stávající malba B : 0,9		0,90000		
		1.08 zádveří stávající malba B : 2,83		2,83000		
		1.09 kuchyňka KD B malba B : 6,93		6,93000		
		1.10 herna PVC A + koberec malba S : 91,35		91,35000		
		1.11 šatna dětí stávající malba S : 15,44		15,44000		
		1.12 umývárna dětí stávající bez malby : 10,08		10,08000		
		1.13 WC dětí stávající bez malby : 5,32		5,32000		
		1.14 sprcha dětí stávající bez malby : 1,37		1,37000		
		1.15 sklad prádla PVC A malba B : 5,81		5,81000		
		1.16 chodba PVC A malba B : 5,39		5,39000		
		1.17 sklad PVC A malba B : 4,86		4,86000		
		1.18 sklad PVC A malba B : 4,3		4,30000		
		1.19 sklad postýlek stávající malba B : 4,68		4,68000		
		1.20 sklad hraček stávající malba S : 6,01		6,01000		
		Mezisoučet		198,24000		
		2.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,53		24,53000		
		2.02 předsíň šatna stávající malba S : 2,64		2,64000		
		2.03 sklad čistících prostředků stávající malba B : 2,43		2,43000		
		2.04 úklidová místnost KD A malba B : 1,2		1,20000		
		2.05 předsíň KD A malba B : 1,35		1,35000		
		2.06 jídelní výtah stávající bez malby : 0,9		0,90000		
		2.07 strojovna výtahu stávající malba B : 0,9		0,90000		
		2.08 kuchyňka KD A malba B : 10,08		10,08000		
		2.09 herna PVC A + koberec malba S : 91,35		91,35000		
		2.10 šatna dětí stávající malba S : 15,44		15,44000		
		2.11 stávající bez malby : 10,08		10,08000		
		2.12 stávající bez malby : 5,32		5,32000		
		2.13 stávající bez malby : 1,37		1,37000		

		2.14 sklad postýlek stávající malba B : 5,81		5,81000	
		2.15 WC personál KD A malba B : 2,27		2,27000	
		2.16 chodba stávající malba B : 3,01		3,01000	
		2.17 kancelář stávající malba S : 15,77		15,77000	
		2.18 sklad prádla stávající malba B : 4,68		4,68000	
		Mezisoučet		199,13000	
34	952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	397,37000	1,00
		- vystěhování ,uskladnění a vyklizení interiéru včetně zpětného nastěhování a doplnění náhradních dílů			
		1.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,45		24,45000	
		1.02 předsíň šatna stávající malba S : 2,64		2,64000	
		1.03 sklad čisticích prostředků stávající malba B : 2,43		2,43000	
		1.04 WC personál KD B malba B : 1,2		1,20000	
		1.05 předsíň WC personál KD B malba B : 1,35		1,35000	
		1.06 výtah stávající bez malby : 0,9		0,90000	
		1.07 sklad stávající malba B : 0,9		0,90000	
		1.08 zádveří stávající malba B : 2,83		2,83000	
		1.09 kuchyňka KD B malba B : 6,93		6,93000	
		1.10 herna PVC A + koberec malba S : 91,35		91,35000	
		1.11 šatna dětí stávající malba S : 15,44		15,44000	
		1.12 umývárna dětí stávající bez malby : 10,08		10,08000	
		1.13 WC dětí stávající bez malby : 5,32		5,32000	
		1.14 sprcha dětí stávající bez malby : 1,37		1,37000	
		1.15 sklad prádla PVC A malba B : 5,81		5,81000	
		1.16 chodba PVC A malba B : 5,39		5,39000	
		1.17 sklad PVC A malba B : 4,86		4,86000	
		1.18 sklad PVC A malba B : 4,3		4,30000	
		1.19 sklad postýlek stávající malba B : 4,68		4,68000	
		1.20 sklad hraček stávající malba S : 6,01		6,01000	
		Mezisoučet		198,24000	
		2.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,53		24,53000	
		2.02 předsíň šatna stávající malba S : 2,64		2,64000	
		2.03 sklad čisticích prostředků stávající malba B : 2,43		2,43000	
		2.04 úklidová místnost KD A malba B : 1,2		1,20000	
		2.05 předsíň KD A malba B : 1,35		1,35000	
		2.06 jídelní výtah stávající bez malby : 0,9		0,90000	
		2.07 strojovna výtahu stávající malba B : 0,9		0,90000	
		2.08 kuchyňka KD A malba B : 10,08		10,08000	
		2.09 herna PVC A + koberec malba S : 91,35		91,35000	
		2.10 šatna dětí stávající malba S : 15,44		15,44000	
		2.11 stávající bez malby : 10,08		10,08000	
		2.12 stávající bez malby : 5,32		5,32000	
		2.13 stávající bez malby : 1,37		1,37000	
		2.14 sklad postýlek stávající malba B : 5,81		5,81000	
		2.15 WC personál KD A malba B : 2,27		2,27000	
		2.16 chodba stávající malba B : 3,01		3,01000	
		2.17 kancelář stávající malba S : 15,77		15,77000	
		2.18 sklad prádla stávající malba B : 4,68		4,68000	
		Mezisoučet		199,13000	
35	952902110R00	Čištění zameťáním v místnostech a chodbách	m2	290,46000	1,00
		schodiště : (2,4*3+3,3*1,2+2,4*1,2)		14,04000	
		1.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,45		24,45000	
		1.04 WC personál KD B malba B : 1,2		1,20000	
		1.05 předsíň WC personál KD B malba B : 1,35		1,35000	
		1.09 kuchyňka KD B malba B : 6,93		6,93000	
		Mezisoučet		47,97000	
		2.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,53		24,53000	

		2.04 úklidová místnost KD A malba B : 1,2		1,20000		
		2.05 předsíň KD A malba B : 1,35		1,35000		
		2.08 kuchyňka KD A malba B : 10,08		10,08000		
		2.15 WC personál KD A malba B : 2,27		2,27000		
		Mezisoučet		39,43000		
		1.10 herna PVC A + koberec malba S : 91,35		91,35000		
		1.15 sklad prádla PVC A malba B : 5,81		5,81000		
		1.16 chodba PVC A malba B : 5,39		5,39000		
		1.17 sklad PVC A malba B : 4,86		4,86000		
		1.18 sklad PVC A malba B : 4,3		4,30000		
		Mezisoučet		111,71000		
		2.09 herna PVC A + koberec malba S : 91,35		91,35000		
		Mezisoučet		91,35000		
36	R-9501	Dodávka a montáž tabulka únikové cesty	ks	30,00000	180,00	5 400,00
37	44984114R	Přístroj hasicí práškový P6Te	kus	2,00000	1 750,00	3 500,00
		PHP : 2		2,00000		
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>10 145,00</b>
38	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	7,00000	1,00	7,00
		1.NP 600 : 2		2,00000		
		1.NP 800 : 3		3,00000		
		2.NP 600 : 2		2,00000		
39	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	12,00000	1,00	12,00
		shrnovací dveře : 6*2		12,00000		
40	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	34,51000	100,00	3 451,00
		shrnovací dveře : 5,8*2,975*2		34,51000		
41	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,00000	120,00	120,00
		1.NP 800 : 1		1,00000		
42	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	87,40000	75,00	6 555,00
		1.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,45		24,45000		
		1.04 WC personál KD B malba B : 1,2		1,20000		
		1.05 předsíň WC personál KD B malba B : 1,35		1,35000		
		1.09 kuchyňka KD B malba B : 6,93		6,93000		
		Mezisoučet		33,93000		
		2.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,53		24,53000		
		2.04 úklidová místnost KD A malba B : 1,2		1,20000		
		2.05 předsíň KD A malba B : 1,35		1,35000		
		2.08 kuchyňka KD A malba B : 10,08		10,08000		
		2.15 WC personál KD A malba B : 2,27		2,27000		
		Mezisoučet		39,43000		
		schodiště : (2,4*3+3,3*1,2+2,4*1,2)		14,04000		
<b>Díl:</b>	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů</b>				<b>65 747,62</b>
43	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2, zpětná montáž	m2	120,60000	165,00	19 899,00
		1.11 šatna dětí stávající malba S : (3,55*2+4,3*2)*2		31,40000		
		1.15 sklad prádla PVC A malba B : (1,9*2+3,06*2)*2		19,84000		
		1.19 sklad postýlek stávající malba B : (1,53*2+3,06*2)*2		18,36000		
		2.10 šatna dětí stávající malba S : (3,55*2+4,3*2)*2		31,40000		
		2.14 sklad postýlek stávající malba B : (1,9*2+3*2)*2		19,60000		
44	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	81,00000	30,00	2 430,00
		1.10 herna PVC A + koberec malba S : (15,75*2+5,8*2)*1-1*5		38,10000		
		2.09 herna PVC A + koberec malba S : (15,75*2+5,8*2)*1-1*5		38,10000		
		1.10 herna PVC A + koberec malba S : 1*0,3*2*4		2,40000		
		2.09 herna PVC A + koberec malba S : 1*0,3*2*4		2,40000		
45	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	81,00000	15,00	1 215,00
		1.10 herna PVC A + koberec malba S : (15,75*2+5,8*2)*1-1*5		38,10000		



		2.09 herna PVC A + koberec malba S : $(15,75*2+5,8*2)*1-1*5$		38,10000		
		1.10 herna PVC A + koberec malba S : $1*0,3*2*4$		2,40000		
		2.09 herna PVC A + koberec malba S : $1*0,3*2*4$		2,40000		
46	978011161R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 %	m2	313,05000	20,00	6 261,00
		1.02 předsíň šatna stávající malba S : 2,64		2,64000		
		1.03 sklad čisticích prostředků stávající malba B : 2,43		2,43000		
		1.04 WC personál KD B malba B : 1,2		1,20000		
		1.05 předsíň WC personál KD B malba B : 1,35		1,35000		
		1.07 sklad stávající malba B : 0,9		0,90000		
		1.08 zádveř stávající malba B : 2,83		2,83000		
		1.09 kuchyňka KD B malba B : 6,93		6,93000		
		1.10 herna PVC A + koberec malba S : 91,35		91,35000		
		1.11 šatna dětí stávající malba S : 15,44		15,44000		
		1.15 sklad prádla PVC A malba B : 5,81		5,81000		
		1.16 chodba PVC A malba B : 5,39		5,39000		
		1.17 sklad PVC A malba B : 4,86		4,86000		
		1.18 sklad PVC A malba B : 4,3		4,30000		
		1.19 sklad postýlek stávající malba B : 4,68		4,68000		
		1.20 sklad hraček stávající malba S : 6,01		6,01000		
		Mezisoučet		156,12000		
		2.02 předsíň šatna stávající malba S : 2,64		2,64000		
		2.03 sklad čisticích prostředků stávající malba B : 2,43		2,43000		
		2.04 úklidová místnost KD A malba B : 1,2		1,20000		
		2.05 předsíň KD A malba B : 1,35		1,35000		
		2.07 strojovna výtahu stávající malba B : 0,9		0,90000		
		2.08 kuchyňka KD A malba B : 10,08		10,08000		
		2.09 herna PVC A + koberec malba S : 91,35		91,35000		
		2.10 šatna dětí stávající malba S : 15,44		15,44000		
		2.14 sklad postýlek stávající malba B : 5,81		5,81000		
		2.15 WC personál KD A malba B : 2,27		2,27000		
		2.16 chodba stávající malba B : 3,01		3,01000		
		2.17 kancelář stávající malba S : 15,77		15,77000		
		2.18 sklad prádla stávající malba B : 4,68		4,68000		
		Mezisoučet		156,93000		
47	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	627,85450	16,00	9 417,82
		1.02 předsíň šatna stávající malba S : $(1,8*2+1,3*2)*2,975-1,8$		16,64500		
		1.03 sklad čisticích prostředků stávající malba B : $(1,8*2+1,35*2)*2,975-1,2*2$		16,34250		
		1.04 WC personál KD B malba B : $(0,8*2+1,5*2)*0,975$		4,48500		
		1.05 předsíň WC personál KD B malba B : $(0,9*2+1,5*2)*0,975$		4,68000		
		1.07 sklad stávající malba B : $(1*2+0,9*2)*2,975-1,2$		10,10500		
		1.08 zádveř stávající malba B : $(2,1*2+1,35*2)*2,975-1,2*2-1,6-2$		14,52750		
		1.09 kuchyňka KD B malba B : $(2,1*2+3,3*2)*2,975-1,6*2$		28,93000		
		1.10 herna PVC A + koberec malba S : $(15,75*2+5,8*2)*1,975$		85,12250		
		1.11 šatna dětí stávající malba S : $(3,55*2+4,3*2)*0,975$		15,30750		
		1.15 sklad prádla PVC A malba B : $(1,9*2+3,06*2)*0,975$		9,67200		
		1.16 chodba PVC A malba B : $(2,23*2+2,6*2+0,7*2)*2,975-1,6*2-1,2*2$		27,30350		
		1.17 sklad PVC A malba B : $(3,6*2+1,35*2)*2,975-1,6$		27,85250		
		1.18 sklad PVC A malba B : $(3,6*2+1,19*2)*2,975-1,2$		27,30050		

	1.19 sklad postýlek stávající malba B : (1,53*2+3,06*2)*0,975		8,95050		
	1.20 sklad hraček stávající malba S : (1,97*2+3,06*2)*2,975-1,6		28,32850		
	Mezisoučet		325,55250		
	2.02 předsíň šatna stávající malba S : (1,8*2+1,3*2)*2,975-1,6		16,84500		
	2.03 sklad čisticích prostředků stávající malba B : (1,8*2+1,3*2)*2,975-1,2*2		16,04500		
	2.04 úklidová místnost KD A malba B : (0,8*2+1,5*2)*0,975		4,48500		
	2.05 předsíň KD A malba B : (0,9*2+1,5*2)*0,975		4,68000		
	2.07 strojovna výtahu stávající malba B : (1*2+0,9*2)*2,975-1,2		10,10500		
	2.08 kuchyňka KD A malba B : (2,1*2+4,8*2)*2,975-1,6-1,2		38,25500		
	2.09 herna PVC A + koberec malba S : (15,75*2+5,8*2)*1,975		85,12250		
	2.10 šatna dětí stávající malba S : (3,55*2+4,3*2)*0,975		15,30750		
	2.14 sklad postýlek stávající malba B : (1,9*2+3*2)*0,975		9,55500		
	2.15 WC personál KD A malba B : (1,9*2+1,2*2+0,6*2)*0,975		7,21500		
	2.16 chodba stávající malba B : (2,23*2+1,3*2)*2,975-1,6*2		17,80350		
	2.17 kancelář stávající malba S : (3,6*2+5,8*2)*2,975-1,6-1,2		53,13000		
	2.18 sklad prádla stávající malba B : (1,53*2+3*2)*2,975-1,6*2		23,75350		
	Mezisoučet		302,30200		
48	721220802R00 Demontáž zápachové uzávěrky DN 100	kus	3,00000	15,00	45,00
49	725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	3,00000	80,00	240,00
50	725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,00000	80,00	240,00
51	725310823R00 Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě	soubor	2,00000	80,00	160,00
52	725610810R00 Demontáž plynového sporáku	soubor	2,00000	160,00	300,00
53	725810811R00 Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	3,00000	20,00	60,00
54	725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	5,00000	20,00	100,00
55	725860811R00 Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	5,00000	10,00	50,00
56	766812840R00 Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m, pro zpětnou montáž	kus	2,00000	400,00	800,00
57	766825821R00 Demontáž vestavěných skříní 2křídlových, pro zpětnou montáž	kus	1,00000	300,00	300,00
58	776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	126,66000	5,00	633,30
	1.10 herna PVC A + koberec malba S : (15,75*2+5,8*2)		43,10000		
	1.15 sklad prádla PVC A malba B : (1,9*2+3,06*2)		9,92000		
	1.16 chodba PVC A malba B : (2,23*2+2,6*2+0,7*2)		11,06000		
	1.17 sklad PVC A malba B : (3,6*2+1,35*2)		9,90000		
	1.18 sklad PVC A malba B : (3,6*2+1,19*2)		9,58000		
	Mezisoučet		83,56000		
	2.09 herna PVC A + koberec malba S : (15,75*2+5,8*2)		43,10000		
	Mezisoučet		43,10000		
59	776511820R00 Odstranění PVC podlah lepených s podložkou	m2	203,06000	25,00	5 076,50
	1.10 herna PVC A + koberec malba S : 91,35		91,35000		
	1.15 sklad prádla PVC A malba B : 5,81		5,81000		
	1.16 chodba PVC A malba B : 5,39		5,39000		
	1.17 sklad PVC A malba B : 4,86		4,86000		
	1.18 sklad PVC A malba B : 4,3		4,30000		
	Mezisoučet		111,71000		
	2.09 herna PVC A + koberec malba S : 91,35		91,35000		

60	978059531R00	Mezisoučet Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	91,35000 67,60000		75,00	5 070,00
		1.04 WC personál KD B malba B : (0,8*2+1,5*2)*2-1,2		8,00000			
		1.05 předsíň WC personál KD B malba B : (0,9*2+1,5*2)*2-1,2*2		7,20000			
		1.09 kuchyňka KD B malba B : (2,1+0,9+2,2)*2		10,40000			
		Mezisoučet		25,60000			
		2.04 úklidová místnost KD A malba B : (0,8*2+1,5*2)*2-1,2		8,00000			
		2.05 předsíň KD A malba B : (0,9*2+1,5*2)*2-1,2*2		7,20000			
		2.08 kuchyňka KD A malba B : (2,1+0,9+3,8)*2		13,60000			
		2.15 WC personál KD A malba B : (1,9*2+1,2*2+0,5*2)*2-1,2		13,20000			
		Mezisoučet		42,00000			
61	R-9701	Kompletní demontáž otopného systému včetně odvozu a likvidace 1+2.NP	kpl	1,00000		12 000,00	12 000,00
62	R-9702	Demontáž krytů otopných těles včetně odvozu a likvidace 1.NP : 15 2.NP : 14	ks	29,00000 15,00000 14,00000		50,00	1 450,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot					2 109,70
63	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	42,19391		50,00	2 109,70
Díl:	711	Izolace proti vodě					6 611,62
64	711212002RT3	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, pružná hydroizolace tl. 2mm S míchání dvou složek směsi. Apikace pomocí stěrky v jedné vrstvě.	m2	12,57000		270,00	3 393,90
		1.04 WC personál KD B malba B : 1,2		1,20000			
		1.05 předsíň WC personál KD B malba B : 1,35		1,35000			
		Mezisoučet		2,55000			
		2.04 úklidová místnost KD A malba B : 1,2		1,20000			
		2.05 předsíň KD A malba B : 1,35		1,35000			
		2.15 WC personál KD A malba B : 2,27		2,27000			
		Mezisoučet		4,82000			
		1.04 WC personál KD B malba B : (0,8*2+1,5*2)*0,2		0,92000			
		1.05 předsíň WC personál KD B malba B : (0,9*2+1,5*2)*0,2		0,96000			
		Mezisoučet		1,88000			
		2.04 úklidová místnost KD A malba B : (0,8*2+1,5*2)*0,2		0,92000			
		2.05 předsíň KD A malba B : (0,9*2+1,5*2)*0,2		0,96000			
		2.15 WC personál KD A malba B : (1,9*2+1,2*2+0,5*2)*0,2		1,44000			
		Mezisoučet		3,32000			
65	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna Nanesení hydroizolační stěrky, položení těsnicí pásky.	m	26,00000		120,00	3 120,00
		1.04 WC personál KD B malba B : (0,8*2+1,5*2)		4,60000			
		1.05 předsíň WC personál KD B malba B : (0,9*2+1,5*2)		4,80000			
		Mezisoučet		9,40000			
		2.04 úklidová místnost KD A malba B : (0,8*2+1,5*2)		4,60000			
		2.05 předsíň KD A malba B : (0,9*2+1,5*2)		4,80000			
		2.15 WC personál KD A malba B : (1,9*2+1,2*2+0,5*2)		7,20000			
		Mezisoučet		16,60000			
66	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	97,71650		1,00	97,72
Díl:	713	Izolace tepelné					14 668,82
67	713121111RV1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, včetně dodávky polystyren tl. 50 mm zakrytí stávajících podlah ochrana proti poškození 1.02 předsíň šatna stávající malba S : 2,64	m2	120,95000 2,64000		120,00	14 514,00

		1.03 sklad čisticích prostředků stávající malba B : 2,43		2,43000		
		1.06 výtah stávající bez malby : 0,9		0,90000		
		1.07 sklad stávající malba B : 0,9		0,90000		
		1.08 zádveří stávající malba B : 2,83		2,83000		
		1.11 šatna dětí stávající malba S : 15,44		15,44000		
		1.12 umývárna dětí stávající bez malby : 10,08		10,08000		
		1.13 WC dětí stávající bez malby : 5,32		5,32000		
		1.14 sprcha dětí stávající bez malby : 1,37		1,37000		
		1.19 sklad postýlek stávající malba B : 4,68		4,68000		
		1.20 sklad hraček stávající malba S : 6,01		6,01000		
		Mezisoučet		52,60000		
		2.02 předsíň šatna stávající malba S : 2,64		2,64000		
		2.03 sklad čisticích prostředků stávající malba B : 2,43		2,43000		
		2.06 jídelní výtah stávající bez malby : 0,9		0,90000		
		2.07 strojovna výtahu stávající malba B : 0,9		0,90000		
		2.10 šatna dětí stávající malba S : 15,44		15,44000		
		2.11 stávající bez malby : 10,08		10,08000		
		2.12 stávající bez malby : 5,32		5,32000		
		2.13 stávající bez malby : 1,37		1,37000		
		2.14 sklad postýlek stávající malba B : 5,81		5,81000		
		2.16 chodba stávající malba B : 3,01		3,01000		
		2.17 kancelář stávající malba S : 15,77		15,77000		
		2.18 sklad prádla stávající malba B : 4,68		4,68000		
		Mezisoučet		68,35000		
68	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	154,81600	1,00	154,82
Díl:	766	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>192 946,77</b>
69	762412101RT2	Montáž olišťování spár stěn, včetně dodávky řeziva, lišty 2/6 cm	m	106,20000	120,00	12 744,00
		1.10 herna PVC A + koberec malba S : (15,75*2+5,8*2)+1*10		53,10000		
		2.09 herna PVC A + koberec malba S : (15,75*2+5,8*2)+1*10		53,10000		
70	766412113R00	Obložení stěn nad 1 m2 palubkami SM, š. do 10 cm	m2	76,20000	300,00	22 860,00
		1.10 herna PVC A + koberec malba S : (15,75*2+5,8*2)*1-1*5		38,10000		
		2.09 herna PVC A + koberec malba S : (15,75*2+5,8*2)*1-1*5		38,10000		
71	766417111R00	Podkladový rošt pod obložení stěn	m	344,80000	55,00	18 964,00
		1.10 herna PVC A + koberec malba S : (15,75*2+5,8*2)*4		172,40000		
		2.09 herna PVC A + koberec malba S : (15,75*2+5,8*2)*4		172,40000		
72	766492100R00	Montáž obložení ostění	m2	4,80000	300,00	1 440,00
		1.10 herna PVC A + koberec malba S : 1*0,3*2*4		2,40000		
		2.09 herna PVC A + koberec malba S : 1*0,3*2*4		2,40000		
73	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	6,00000	250,00	1 500,00
		1.NP 600 : 2		2,00000		
		1.NP 800 : 2		2,00000		
		2.NP 600 : 2		2,00000		
74	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	6,00000	150,00	900,00
		1.NP 600 : 2		2,00000		
		1.NP 800 : 2		2,00000		
		2.NP 600 : 2		2,00000		
75	766414142R00	Obložení stěn pl. do 5 m2, deskami do 1,5 m2, zpětná montáž s olišťováním a možným doplněním poškozených částí	m2	120,60000	320,00	38 592,00
		1.11 šatna dětí stávající malba S : (3,55*2+4,3*2)*2		31,40000		
		1.15 sklad prádla PVC A malba B : (1,9*2+3,06*2)*2		19,84000		

		1.19 sklad postýlek stávající malba B : (1,53*2+3,06*2)*2		18,36000		
		2.10 šatna děti stávající malba S : (3,55*2+4,3*2)*2		31,40000		
		2.14 sklad postýlek stávající malba B : (1,9*2+3*2)*2		19,60000		
76	766621723U00	Miž vnější rohovník	kus	16,00000	10,00	160,00
		1.NP : 8		8,00000		
		2.NP : 8		8,00000		
77	766663911U00	Oprava dveře vyřezání otvoru, ventilační otvory	kus	14,00000	120,00	1 680,00
		1.NP 600 : 2		2,00000		
		1.NP 800 : 2		2,00000		
		2.NP 600 : 2		2,00000		
		VZT : 8		8,00000		
78	766812114R00	Montáž kuchyňských linek dřev.na stěnu š.do 2,1 m, zpětná montáž včetně doplnění poškozených částí	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00
79	766812214R00	Montáž kuchyňských linek dřev.na stojny š.do 2,1 m, zpětná montáž včetně doplnění poškozených částí	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00
80	766825121R00	Montáž vestavěné skříně 2křídlové policové, zpětná montáž včetně doplnění poškozených částí	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00
81	R-76601	Dodávka a montáž dřevěných krytů radiátorů 1500/300/700 mm včetně ventil.mřížek, dle specifikace PD	ks	29,00000	500,00	14 500,00
		1.NP : 15		15,00000		
		2.NP : 14		14,00000		
82	R-76602	Demontáž a zpětná montáž posuvných dveří na stěnu	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00
83	28350292R	Mřížka větrací dveřní dvojitá	kus	14,00000	220,00	3 080,00
		1.NP 600 : 2		2,00000		
		1.NP 800 : 2		2,00000		
		2.NP 600 : 2		2,00000		
		VZT : 8		8,00000		
84	54914591R	Klíky se štítem dveř. 804 klíč/90 Cr	kus	6,00000	450,00	2 700,00
		1.NP 600 : 2		2,00000		
		1.NP 800 : 2		2,00000		
		2.NP 600 : 2		2,00000		
85	5537050141R	Náročník lepicí Al 210/A l=100 cm stříbro, 25 x 25 mm	kus	16,00000	150,00	2 400,00
		1.NP : 8		8,00000		
		2.NP : 8		8,00000		
86	60510055R	Lať profil dřevěný 60/40 mm l = 3 m a výše, impregnovaná Začátek provozního součtu	m	395,60000	45,00	17 802,00
		1.10 herna PVC A + koberec malba S : (15,75*2+5,8*2)*4		172,40000		
		2.09 herna PVC A + koberec malba S : (15,75*2+5,8*2)*4		172,40000		
		Mezisoučet		344,80000		
		Konec provozního součtu		395,60000		
		344*1,15				
87	61160126R	Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 60x197 lak A	kus	4,00000	2 000,00	8 000,00
		1.NP 600 : 2		2,00000		
		2.NP 600 : 2		2,00000		
88	61160186R	Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 80x197 lak A	kus	2,00000	2 200,00	4 400,00
		1.NP 800 : 2		2,00000		
89	61191684R	Palubka obkladová SM tloušťka 19 šíře 116 mm A/B Začátek provozního součtu	m2	93,15000	270,00	25 150,50
		1.10 herna PVC A + koberec malba S : (15,75*2+5,8*2)*1-1*5		38,10000		
		2.09 herna PVC A + koberec malba S : (15,75*2+5,8*2)*1-1*5		38,10000		
		1.10 herna PVC A + koberec malba S : 1*0,3*2*4		2,40000		
		2.09 herna PVC A + koberec malba S : 1*0,3*2*4		2,40000		

		Mezisoučet		81,00000		
		Konec provozního součtu				
		81*1,15		93,15000		
90	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	2 148,53320	0,50	1 074,27
Díl:	771	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>114 043,77</b>
91	771275106R00	Obklad keram.schod.stupňů hladkých do tmele	m2	14,04000	900,00	12 636,00
		Zametení podkladu, rozměření plochy, rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení obkladů dodávaných v blocích, příprava, nanesení a dodávka tmele na plochu, řezání obkladu, kladení obkladu, spárování včetně dodávky materiálu, čištění obkladu, odstranění odpadu.				
		schodiště : (2,4*3+3,3*1,2+2,4*1,2)		14,04000		
92	771277802R00	Hrana stupně profil TREP - T výšky 11 mm	m	26,40000	650,00	17 160,00
		Dodávka a montáž hrany stupně.				
		schodiště : 1,2*11*2		26,40000		
93	771445034R00	Obklad soklíků hutných,schod.stupň.,tmel,20x10 v10	m	14,10000	220,00	3 102,00
		Rozměření plochy, rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení obkladů dodávaných v blocích, příprava, nanesení a dodávka tmele na plochu, řezání obkladu, kladení obkladu, spárování včetně dodávky materiálu, čištění obkladu, odstranění odpadu.				
		schodiště : (2,4+1,2*2+3*2+3,3)		14,10000		
94	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	116,38000	6,00	581,90
		schodiště : (2,4+1,2*2+3*2+3,3)		14,10000		
		1.01 vstupní chodba KD B malba S : (11,97*2+5,8*2+3,3*2)		42,14000		
		1.09 kuchyňka KD B malba B : (2,1*2+3,3*2)		10,80000		
		Mezisoučet		67,04000		
		2.01 vstupní chodba KD B malba S : (11,97*2+5,8*2)		35,54000		
		2.08 kuchyňka KD A malba B : (2,1*2+4,8*2)		13,80000		
		Mezisoučet		49,34000		
95	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	102,28000	95,00	9 716,60
		Rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení dlaždic dodávaných v blocích, příprava a nanesení tmele na plochu, řezání dlaždic, kladení dlaždic, spárování, čištění soklíku, odstranění odpadu.				
		1.01 vstupní chodba KD B malba S : (11,97*2+5,8*2+3,3*2)		42,14000		
		1.09 kuchyňka KD B malba B : (2,1*2+3,3*2)		10,80000		
		Mezisoučet		52,94000		
		2.01 vstupní chodba KD B malba S : (11,97*2+5,8*2)		35,54000		
		2.08 kuchyňka KD A malba B : (2,1*2+4,8*2)		13,80000		
		Mezisoučet		49,34000		
96	771541921R00	Oprava podlah hutných glazovaných, 20x20 cm	kus	100,00000	25,00	2 500,00
		oprava ZT : (2*2)/(0,2*0,2)		100,00000		
97	771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	87,40000	15,00	1 311,00
		1.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,45		24,45000		
		1.04 WC personál KD B malba B : 1,2		1,20000		
		1.05 předsíň WC personál KD B malba B : 1,35		1,35000		
		1,09 kuchyňka KD B malba B : 6,93		6,93000		
		Mezisoučet		33,93000		
		2.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,53		24,53000		
		2.04 úklidová místnost KD A malba B : 1,2		1,20000		
		2.05 předsíň KD A malba B : 1,35		1,35000		
		2.08 kuchyňka KD A malba B : 10,08		10,08000		
		2,15 WC personál KD A malba B : 2,27		2,27000		
		Mezisoučet		39,43000		
		schodiště : (2,4*3+3,3*1,2+2,4*1,2)		14,04000		
98	771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových	m	10,00000	10,00	100,00
		1.01 vstupní chodba KD B malba S : 1		1,00000		
		1.04 WC personál KD B malba B : 1		1,00000		
		1.05 předsíň WC personál KD B malba B : 1		1,00000		
		1,09 kuchyňka KD B malba B : 1		1,00000		
		Mezisoučet		4,00000		
		2.01 vstupní chodba KD B malba S : 2		2,00000		

		2.04 úklidová místnost KD A malba B : 1		1,00000		
		2.05 předsíň KD A malba B : 1		1,00000		
		2.08 kuchyňka KD A malba B : 1		1,00000		
		2,15 WC personál KD A malba B : 1		1,00000		
		Mezisoučet		6,00000		
99	771111141R00	Příplatek za diagonální kladení dlažby	m2	73,36000	16,00	1 100,40
		1.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,45		24,45000		
		1.04 WC personál KD B malba B : 1,2		1,20000		
		1.05 předsíň WC personál KD B malba B : 1,35		1,35000		
		1,09 kuchyňka KD B malba B : 6,93		6,93000		
		Mezisoučet		33,93000		
		2.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,53		24,53000		
		2.04 úklidová místnost KD A malba B : 1,2		1,20000		
		2.05 předsíň KD A malba B : 1,35		1,35000		
		2.08 kuchyňka KD A malba B : 10,08		10,08000		
		2,15 WC personál KD A malba B : 2,27		2,27000		
		Mezisoučet		39,43000		
100	771575107R00	Montáž podlah keram.,rezná hladké, tmeř	m2	73,36000	380,00	27 876,80
		Očištění podlahy, rozměření plochy, rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení dlažby dodávané v blocích, příprava, nanesení a dodávka tmeře na plochu, řezání dlažby, kladení dlažby, spárování včetně dodávky materiálu, čištění dlažby, odstranění odpadu.				
		1.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,45		24,45000		
		1.04 WC personál KD B malba B : 1,2		1,20000		
		1.05 předsíň WC personál KD B malba B : 1,35		1,35000		
		1,09 kuchyňka KD B malba B : 6,93		6,93000		
		Mezisoučet		33,93000		
		2.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,53		24,53000		
		2.04 úklidová místnost KD A malba B : 1,2		1,20000		
		2.05 předsíň KD A malba B : 1,35		1,35000		
		2.08 kuchyňka KD A malba B : 10,08		10,08000		
		2,15 WC personál KD A malba B : 2,27		2,27000		
		Mezisoučet		39,43000		
101	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	128,28000	20,00	2 565,60
		Dodávka a montáž silikonu.				
		1.01 vstupní chodba KD B malba S : (11,97*2+5,8*2+3,3*2)		42,14000		
		1.04 WC personál KD B malba B : (0,8*2+1,5*2)		4,60000		
		1.05 předsíň WC personál KD B malba B : (0,9*2+1,5*2)		4,80000		
		1,09 kuchyňka KD B malba B : (2,1*2+3,3*2)		10,80000		
		Mezisoučet		62,34000		
		2.01 vstupní chodba KD B malba S : (11,97*2+5,8*2)		35,54000		
		2.04 úklidová místnost KD A malba B : (0,8*2+1,5*2)		4,60000		
		2.05 předsíň KD A malba B : (0,9*2+1,5*2)		4,80000		
		2.08 kuchyňka KD A malba B : (2,1*2+4,8*2)		13,80000		
		2,15 WC personál KD A malba B : (1,9*2+1,2*2+0,5*2)		7,20000		
		Mezisoučet		65,94000		
102	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	87,40000	20,00	1 748,00
		Dodávka a montáž spárovací hmoty.				
		schodiště : (2,4*3+3,3*1,2+2,4*1,2)		14,04000		
		1.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,45		24,45000		
		1.04 WC personál KD B malba B : 1,2		1,20000		
		1.05 předsíň WC personál KD B malba B : 1,35		1,35000		
		1,09 kuchyňka KD B malba B : 6,93		6,93000		
		Mezisoučet		47,97000		
		2.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,53		24,53000		
		2.04 úklidová místnost KD A malba B : 1,2		1,20000		
		2.05 předsíň KD A malba B : 1,35		1,35000		

103	771589791R00	2.08 kuchyňka KD A malba B : 10,08		10,08000					
		2.15 WC personál KD A malba B : 2,27		2,27000					
		Mezisoučet		39,43000					
		Příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	7,37000	5,00	36,85			
		1.04 WC personál KD B malba B : 1,2		1,20000					
		1.05 předsíň WC personál KD B malba B : 1,35		1,35000					
		Mezisoučet		2,55000					
		2.04 úklidová místnost KD A malba B : 1,2		1,20000					
		2.05 předsíň KD A malba B : 1,35		1,35000					
		2.15 WC personál KD A malba B : 2,27		2,27000					
		Mezisoučet		4,82000					
		základ.synt. pro savý podklad	kg	17,48000	120,00	2 097,60			
		použití: pro vnitřní použití k snížení savosti podkladu před nanášením tmelů pro lepení obkladů nebo stěrky, ředí se vodou v poměru 1:1 až 1:3							
		spotřeba: 0,1 - 0,2 kg/m2							
balení: nádoba po 25 kg									
104	24696905.AR	Začátek provozního součtu							
		schodiště : (2,4*3+3,3*1,2+2,4*1,2)		14,04000					
		1.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,45		24,45000					
		1.04 WC personál KD B malba B : 1,2		1,20000					
		1.05 předsíň WC personál KD B malba B : 1,35		1,35000					
		1.09 kuchyňka KD B malba B : 6,93		6,93000					
		2.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,53		24,53000					
		2.04 úklidová místnost KD A malba B : 1,2		1,20000					
		2.05 předsíň KD A malba B : 1,35		1,35000					
		2.08 kuchyňka KD A malba B : 10,08		10,08000					
		2.15 WC personál KD A malba B : 2,27		2,27000					
		Mezisoučet		87,40000					
		Konec provozního součtu							
		87,4*0,2		17,48000					
		105	5537026111R	Lišta přechodová lepicí Al 429/AD l=93 cm stříbro, š 40 mm	kus	10,00000	180,00	1 800,00	
				profil pro podlahy o nestejně výšce					
				eloxovaný hliník					
				šířka 40 mm					
				samolepicí lišta					
				předběžná cena upřesní se dle výběru investora					
				1.01 vstupní chodba KD B malba S : 1		1,00000			
1.04 WC personál KD B malba B : 1				1,00000					
1.05 předsíň WC personál KD B malba B : 1				1,00000					
1.09 kuchyňka KD B malba B : 1				1,00000					
Mezisoučet				4,00000					
2.01 vstupní chodba KD B malba S : 2				2,00000					
2.04 úklidová místnost KD A malba B : 1				1,00000					
2.05 předsíň KD A malba B : 1				1,00000					
2.08 kuchyňka KD A malba B : 1		1,00000							
2.15 WC personál KD A malba B : 1		1,00000							
Mezisoučet		6,00000							
106	59764202R	Dlažba keramická slinutá 200x200x9 mm, R9,R10,R11 dle specifikace PD	m2	103,98990	280,00	29 117,17			
		Slinuté neglazované obkladové prvky s velmi nízkou nasákovostí pod 0,5 %, určené k obkladům podlah v exteriérech a interiérech, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům a vysokému až extrémnímu mechanickému namáhání, obrusu a znečištění.							
		Začátek provozního součtu							
		schodiště : (2,4*3+3,3*1,2+2,4*1,2)		14,04000					
		1.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,45		24,45000					
		1.04 WC personál KD B malba B : 1,2		1,20000					



		1.05 předsíň WC personál KD B malba B : 1,35		1,35000		
		1.09 kuchyňka KD B malba B : 6,93		6,93000		
		2.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,53		24,53000		
		2.04 úklidová místnost KD A malba B : 1,2		1,20000		
		2.05 předsíň KD A malba B : 1,35		1,35000		
		2.08 kuchyňka KD A malba B : 10,08		10,08000		
		2.15 WC personál KD A malba B : 2,27		2,27000		
		Mezisoučet		87,40000		
		Konec provozního součtu				
		dlažba : 87,4*1,05		91,77000		
		Začátek provozního součtu				
		schodiště : (2,4+1,2*2+3*2+3,3)		14,10000		
		1.01 vstupní chodba KD B malba S : (11,97*2+5,8*2+3,3*2)		42,14000		
		1.09 kuchyňka KD B malba B : (2,1*2+3,3*2)		10,80000		
		2.01 vstupní chodba KD B malba S : (11,97*2+5,8*2)		35,54000		
		2.08 kuchyňka KD A malba B : (2,1*2+4,8*2)		13,80000		
		Mezisoučet		116,38000		
		Konec provozního součtu				
		soklík : 116,38*0,1*1,05		12,21990		
107	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	1 187,69940	0,50	593,85
Díl:	776	<b>Podlahy povlakové</b>				<b>116 554,98</b>
108	776572110RT1	Položení volné podlah z pásů textilních, pouze položení - koberec ve specifikaci	m2	90,00000	90,00	8 100,00
		1.10 herna PVC A + koberec malba S : 45		45,00000		
		2.09 herna PVC A + koberec malba S : 45		45,00000		
109	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC, včetně dodávky soklíku PVC	m	126,66000	45,00	5 699,70
		1.10 herna PVC A + koberec malba S : (15,75*2+5,8*2)		43,10000		
		1.15 sklad prádla PVC A malba B : (1,9*2+3,06*2)		9,92000		
		1.16 chodba PVC A malba B : (2,23*2+2,6*2+0,7*2)		11,06000		
		1.17 sklad PVC A malba B : (3,6*2+1,35*2)		9,90000		
		1.18 sklad PVC A malba B : (3,6*2+1,19*2)		9,58000		
		Mezisoučet		83,56000		
		2.09 herna PVC A + koberec malba S : (15,75*2+5,8*2)		43,10000		
		Mezisoučet		43,10000		
110	776521100RU2	Lepení povlakových podlah z pásů PVC, včetně podlahoviny, tl. 2,0 mm	m2	203,06000	350,00	71 071,00
		1.10 herna PVC A + koberec malba S : 91,35		91,35000		
		1.15 sklad prádla PVC A malba B : 5,81		5,81000		
		1.16 chodba PVC A malba B : 5,39		5,39000		
		1.17 sklad PVC A malba B : 4,86		4,86000		
		1.18 sklad PVC A malba B : 4,3		4,30000		
		Mezisoučet		111,71000		
		2.09 herna PVC A + koberec malba S : 91,35		91,35000		
		Mezisoučet		91,35000		
111	776590100U00	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah	m2	203,06000	10,00	2 030,60
		1.10 herna PVC A + koberec malba S : 91,35		91,35000		
		1.15 sklad prádla PVC A malba B : 5,81		5,81000		
		1.16 chodba PVC A malba B : 5,39		5,39000		
		1.17 sklad PVC A malba B : 4,86		4,86000		
		1.18 sklad PVC A malba B : 4,3		4,30000		
		Mezisoučet		111,71000		
		2.09 herna PVC A + koberec malba S : 91,35		91,35000		
		Mezisoučet		91,35000		
112	776981112RT1	Lišta hliníková přechodová, stejná výška krytín, profil 30/A, samolepicí, šířky 30 mm	m	15,00000	45,00	675,00

		Dodávka a montáž lišty.				
		1.10 herna PVC A + koberec malba S : 5			5,00000	
		1.15 sklad prádla PVC A malba B : 2			2,00000	
		1.16 chodba PVC A malba B : 3			3,00000	
		Mezisoučet			10,00000	
		2.09 herna PVC A + koberec malba S : 5			5,00000	
		Mezisoučet			5,00000	
113	697410611R	Koberec vpichovaný	m2		94,50000	28 350,00
		1.10 herna PVC A + koberec malba S : 45*1,05			47,25000	
		2.09 herna PVC A + koberec malba S : 45*1,05			47,25000	
114	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%		1 257,36820	628,68
Díl:	777	<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>				<b>42 406,87</b>
115	777553010R00	Penetrace savého podkladu disperzí	m2		290,46000	4 356,90
		Dodávka a montáž penetrace zředěné vodou.				
		schodiště : (2,4*3+3,3*1,2+2,4*1,2)			14,04000	
		1.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,45			24,45000	
		1.04 WC personál KD B malba B : 1,2			1,20000	
		1.05 předsíň WC personál KD B malba B : 1,35			1,35000	
		1.09 kuchyňka KD B malba B : 6,93			6,93000	
		Mezisoučet			47,97000	
		2.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,53			24,53000	
		2.04 úklidová místnost KD A malba B : 1,2			1,20000	
		2.05 předsíň KD A malba B : 1,35			1,35000	
		2.08 kuchyňka KD A malba B : 10,08			10,08000	
		2.15 WC personál KD A malba B : 2,27			2,27000	
		Mezisoučet			39,43000	
		1.10 herna PVC A + koberec malba S : 91,35			91,35000	
		1.15 sklad prádla PVC A malba B : 5,81			5,81000	
		1.16 chodba PVC A malba B : 5,39			5,39000	
		1.17 sklad PVC A malba B : 4,86			4,86000	
		1.18 sklad PVC A malba B : 4,3			4,30000	
		Mezisoučet			111,71000	
		2.09 herna PVC A + koberec malba S : 91,35			91,35000	
		Mezisoučet			91,35000	
116	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm	m2		290,46000	34 855,20
		Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky smíchané se záměsovou vodou.				
		schodiště : (2,4*3+3,3*1,2+2,4*1,2)			14,04000	
		1.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,45			24,45000	
		1.04 WC personál KD B malba B : 1,2			1,20000	
		1.05 předsíň WC personál KD B malba B : 1,35			1,35000	
		1.09 kuchyňka KD B malba B : 6,93			6,93000	
		Mezisoučet			47,97000	
		2.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,53			24,53000	
		2.04 úklidová místnost KD A malba B : 1,2			1,20000	
		2.05 předsíň KD A malba B : 1,35			1,35000	
		2.08 kuchyňka KD A malba B : 10,08			10,08000	
		2.15 WC personál KD A malba B : 2,27			2,27000	
		Mezisoučet			39,43000	
		1.10 herna PVC A + koberec malba S : 91,35			91,35000	
		1.15 sklad prádla PVC A malba B : 5,81			5,81000	
		1.16 chodba PVC A malba B : 5,39			5,39000	
		1.17 sklad PVC A malba B : 4,86			4,86000	
		1.18 sklad PVC A malba B : 4,3			4,30000	
		Mezisoučet			111,71000	
		2.09 herna PVC A + koberec malba S : 91,35			91,35000	
		Mezisoučet			91,35000	
117	777553219R00	Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota	m2		290,46000	2 904,60
		Dodávka a montáž vyrovnávací stěrky smíchané se záměsovou vodou.				

		schodiště : (2,4*3+3,3*1,2+2,4*1,2)		14,04000		
		1.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,45		24,45000		
		1.04 WC personál KD B malba B : 1,2		1,20000		
		1.05 předsíň WC personál KD B malba B : 1,35		1,35000		
		1,09 kuchyňka KD B malba B : 6,93		6,93000		
		Mezisoučet		47,97000		
		2.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,53		24,53000		
		2.04 úklidová místnost KD A malba B : 1,2		1,20000		
		2.05 předsíň KD A malba B : 1,35		1,35000		
		2.08 kuchyňka KD A malba B : 10,08		10,08000		
		2,15 WC personál KD A malba B : 2,27		2,27000		
		Mezisoučet		39,43000		
		1.10 herna PVC A + koberec malba S : 91,35		91,35000		
		1,15 sklad prádla PVC A malba B : 5,81		5,81000		
		1,16 chodba PVC A malba B : 5,39		5,39000		
		1.17 sklad PVC A malba B : 4,86		4,86000		
		1.18 sklad PVC A malba B : 4,3		4,30000		
		Mezisoučet		111,71000		
		2.09 herna PVC A + koberec malba S : 91,35		91,35000		
		Mezisoučet		91,35000		
118	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	580,33900	0,50	290,17
Díl:	781	<b>Obklady keramické</b>				<b>92 944,87</b>
119	781310111R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 150 mm	m	9,20000	200,00	1 840,00
		1.04 WC personál KD B malba B : (2+2+0,6)		4,60000		
		2.04 úklidová místnost KD A malba B : (2+2+0,6)		4,60000		
		Mezisoučet		9,20000		
120	781411903R00	Oprava obkladů z obkladaček porovin. 150x150	kus	373,33333	50,00	18 666,67
		opravy ZT : (3+3)/(0,15*0,15)		266,66670		
		stoupačka ZT : (2*2*2)/0,15*2		106,66670		
121	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	67,60000	120,00	8 112,00
		1.04 WC personál KD B malba B : (0,8*2+1,5*2)*2-1,2		8,00000		
		1.05 předsíň WC personál KD B malba B : (0,9*2+1,5*2)*2-1,2*2		7,20000		
		1,09 kuchyňka KD B malba B : (2,1+0,9+2,2)*2		10,40000		
		Mezisoučet		25,60000		
		2.04 úklidová místnost KD A malba B : (0,8*2+1,5*2)*2-1,2		8,00000		
		2.05 předsíň KD A malba B : (0,9*2+1,5*2)*2-1,2*2		7,20000		
		2.08 kuchyňka KD A malba B : (2,1+0,9+3,8)*2		13,60000		
		2,15 WC personál KD A malba B : (1,9*2+1,2*2+0,5*2)*2-1,2		13,20000		
		Mezisoučet		42,00000		
122	781101121R00	Provedení penetrace podkladu - práce	m2	67,60000	10,00	676,00
		1.04 WC personál KD B malba B : (0,8*2+1,5*2)*2-1,2		8,00000		
		1.05 předsíň WC personál KD B malba B : (0,9*2+1,5*2)*2-1,2*2		7,20000		
		1,09 kuchyňka KD B malba B : (2,1+0,9+2,2)*2		10,40000		
		Mezisoučet		25,60000		
		2.04 úklidová místnost KD A malba B : (0,8*2+1,5*2)*2-1,2		8,00000		
		2.05 předsíň KD A malba B : (0,9*2+1,5*2)*2-1,2*2		7,20000		
		2.08 kuchyňka KD A malba B : (2,1+0,9+3,8)*2		13,60000		
		2,15 WC personál KD A malba B : (1,9*2+1,2*2+0,5*2)*2-1,2		13,20000		
		Mezisoučet		42,00000		
123	781111131R00	Vyplnění dilatačních spár tmelem	m	69,60000	26,00	1 740,00
		1.04 WC personál KD B malba B : 2*4+0,8		8,80000		
		1.05 předsíň WC personál KD B malba B : 2*4+2*2		12,00000		

		1,09 kuchyňka KD B malba B : 2*3		6,00000		
		Mezisoučet		26,80000		
		2.04 úklidová místnost KD A malba B : 2*4+0,8		8,80000		
		2.05 předsíň KD A malba B : 2*4+2*2		12,00000		
		2.08 kuchyňka KD A malba B : 2*3		6,00000		
		2,15 WC personál KD A malba B : 2*6+2*2		16,00000		
		Mezisoučet		42,80000		
124	781320121R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm	m	1,60000	200,00	320,00
		1.04 WC personál KD B malba B : 0,8		0,80000		
		2.04 úklidová místnost KD A malba B : 0,8		0,80000		
		Mezisoučet		1,60000		
125	781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20,30x15 cm	m2	67,60000	380,00	25 688,00
		Rozměření plochy, rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení obkladů dodávaných v blocích, příprava, nanášení a dodávka tmele na plochu, řezání obkladu, kladení obkladu, spárování včetně dodávky materiálu, čištění obkladu, odstranění odpadu.				
		1.04 WC personál KD B malba B : (0,8*2+1,5*2)*2-1,2		8,00000		
		1.05 předsíň WC personál KD B malba B : (0,9*2+1,5*2)*2-1,2*2		7,20000		
		1,09 kuchyňka KD B malba B : (2,1+0,9+2,2)*2		10,40000		
		Mezisoučet		25,60000		
		2.04 úklidová místnost KD A malba B : (0,8*2+1,5*2)*2-1,2		8,00000		
		2.05 předsíň KD A malba B : (0,9*2+1,5*2)*2-1,2*2		7,20000		
		2.08 kuchyňka KD A malba B : (2,1+0,9+3,8)*2		13,60000		
		2,15 WC personál KD A malba B : (1,9*2+1,2*2+0,5*2)*2-1,2		13,20000		
		Mezisoučet		42,00000		
126	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	67,60000	16,00	1 014,00
		Dodávka a montáž spárovací hmoty.				
		1.04 WC personál KD B malba B : (0,8*2+1,5*2)*2-1,2		8,00000		
		1.05 předsíň WC personál KD B malba B : (0,9*2+1,5*2)*2-1,2*2		7,20000		
		1,09 kuchyňka KD B malba B : (2,1+0,9+2,2)*2		10,40000		
		Mezisoučet		25,60000		
		2.04 úklidová místnost KD A malba B : (0,8*2+1,5*2)*2-1,2		8,00000		
		2.05 předsíň KD A malba B : (0,9*2+1,5*2)*2-1,2*2		7,20000		
		2.08 kuchyňka KD A malba B : (2,1+0,9+3,8)*2		13,60000		
		2,15 WC personál KD A malba B : (1,9*2+1,2*2+0,5*2)*2-1,2		13,20000		
		Mezisoučet		42,00000		
127	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	30,40000	10,00	304,00
		1.04 WC personál KD B malba B : (0,8*2+1,5*2)*2-1,2		8,00000		
		1.05 předsíň WC personál KD B malba B : (0,9*2+1,5*2)*2-1,2*2		7,20000		
		Mezisoučet		15,20000		
		2.04 úklidová místnost KD A malba B : (0,8*2+1,5*2)*2-1,2		8,00000		
		2.05 předsíň KD A malba B : (0,9*2+1,5*2)*2-1,2*2		7,20000		
		Mezisoučet		15,20000		
128	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních	m	70,00000	15,00	1 050,00
		1.04 WC personál KD B malba B : (0,8*2+1,5*2)+0,6+2*2+0,8		10,00000		
		1.05 předsíň WC personál KD B malba B : (0,9*2+1,5*2)+0,6+2*2		9,40000		
		1,09 kuchyňka KD B malba B : (2,1+0,9+2,2)*2*2		9,20000		
		Mezisoučet		28,60000		

129	231534241R	2.04 úklidová místnost KD A malba B : (0,8*2+1,5*2)+0,6+2*2+0,8		10,00000		
		2.05 předsíň KD A malba B : (0,9*2+1,5*2)+0,6+2*2		9,40000		
		2.08 kuchyňka KD A malba B : (2,1+0,9+3,8)+2*2		10,80000		
		2,15 WC personál KD A malba B : (1,9*2+1,2*2+0,5*2)+2*2		11,20000		
		Mezisoučet		41,40000		
		sanitární silikon 280 ml	kus	23,20000	120,00	2 784,00
		SILIKON SANITÁR CS 25 manhattan (světle šedá)				
		vysocehodnotný silikon k utěsňování namáhaných spár od 5 do 30 mm v sanitární oblasti				
		odolává stárnutí a vodě				
		trvale elastický				
tepelná odolnost od -40°C do +150°C						
snadno zpracovatelný						
pro interiér i exteriér						
Začátek provozního součtu						
1.04 WC personál KD B malba B : 2*4+0,8		8,80000				
1.05 předsíň WC personál KD B malba B : 2*4+2*2		12,00000				
1,09 kuchyňka KD B malba B : 2*3		6,00000				
2.04 úklidová místnost KD A malba B : 2*4+0,8		8,80000				
2.05 předsíň KD A malba B : 2*4+2*2		12,00000				
2.08 kuchyňka KD A malba B : 2*3		6,00000				
2,15 WC personál KD A malba B : 2*6+2*2		16,00000				
Mezisoučet		69,60000				
Konec provozního součtu						
69,6/3		23,20000				
základ.synt. pro savý podklad	kg	13,52000	90,00	1 216,80		
použití: pro vnitřní použití k snížení savosti podkladu před nanesením tmelů pro lepení obkladů nebo stěrky, ředí se vodou v poměru 1:1 až 1:3						
spotřeba: 0,1 - 0,2 kg/m <sup>2</sup>						
balení: nádoba po 25 kg						
Začátek provozního součtu						
1.04 WC personál KD B malba B : (0,8*2+1,5*2)*2-1,2		8,00000				
1.05 předsíň WC personál KD B malba B : (0,9*2+1,5*2)*2-1,2*2		7,20000				
1,09 kuchyňka KD B malba B : (2,1+0,9+2,2)*2		10,40000				
2.04 úklidová místnost KD A malba B : (0,8*2+1,5*2)*2-1,2		8,00000				
2.05 předsíň KD A malba B : (0,9*2+1,5*2)*2-1,2*2		7,20000				
2.08 kuchyňka KD A malba B : (2,1+0,9+3,8)*2		13,60000				
2,15 WC personál KD A malba B : (1,9*2+1,2*2+0,5*2)*2-1,2		13,20000				
Mezisoučet		67,60000				
Konec provozního součtu						
67,6*0,2		13,52000				
tmel šedý lepicí práškový	kg	270,40000	30,00	8 112,00		
na obklady a dlažbu						
balení po 25 kg						
Začátek provozního součtu						
1.04 WC personál KD B malba B : (0,8*2+1,5*2)*2-1,2		8,00000				
1.05 předsíň WC personál KD B malba B : (0,9*2+1,5*2)*2-1,2*2		7,20000				
1,09 kuchyňka KD B malba B : (2,1+0,9+2,2)*2		10,40000				
2.04 úklidová místnost KD A malba B : (0,8*2+1,5*2)*2-1,2		8,00000				

		2.05 předsíň KD A malba B : $(0,9*2+1,5*2)*2-1,2*2$		7,20000		
		2.08 kuchyňka KD A malba B : $(2,1+0,9+3,8)*2$		13,60000		
		2,15 WC personál KD A malba B : $(1,9*2+1,2*2+0,5*2)*2-1,2$		13,20000		
		Mezisoučet		67,60000		
		Konec provozního součtu				
		67,6*4		270,40000		
132	59760101.AR	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 7 mm	m	84,00000	15,00	1 260,00
		Začátek provozního součtu				
		1.04 WC personál KD B malba B : $(0,8*2+1,5*2)+0,6+2*2+0,8$		10,00000		
		1.05 předsíň WC personál KD B malba B : $(0,9*2+1,5*2)+0,6+2*2$		9,40000		
		1.09 kuchyňka KD B malba B : $(2,1+0,9+2,2)*2*2$		9,20000		
		2.04 úklidová místnost KD A malba B : $(0,8*2+1,5*2)+0,6+2*2+0,8$		10,00000		
		2.05 předsíň KD A malba B : $(0,9*2+1,5*2)+0,6+2*2$		9,40000		
		2.08 kuchyňka KD A malba B : $(2,1+0,9+3,8)*2*2$		10,80000		
		2,15 WC personál KD A malba B : $(1,9*2+1,2*2+0,5*2)+2*2$		11,20000		
		Mezisoučet		70,00000		
		Konec provozního součtu				
		70*1,2		84,00000		
133	597813651R	Obkládačka keramická	m2	72,93300	270,00	19 691,91
		Začátek provozního součtu				
		1.04 WC personál KD B malba B : $(0,8*2+1,5*2)*2-1,2$		8,00000		
		1.05 předsíň WC personál KD B malba B : $(0,9*2+1,5*2)*2-1,2*2$		7,20000		
		1.09 kuchyňka KD B malba B : $(2,1+0,9+2,2)*2$		10,40000		
		2.04 úklidová místnost KD A malba B : $(0,8*2+1,5*2)*2-1,2$		8,00000		
		2.05 předsíň KD A malba B : $(0,9*2+1,5*2)*2-1,2*2$		7,20000		
		2.08 kuchyňka KD A malba B : $(2,1+0,9+3,8)*2$		13,60000		
		2,15 WC personál KD A malba B : $(1,9*2+1,2*2+0,5*2)*2-1,2$		13,20000		
		Mezisoučet		67,60000		
		Konec provozního součtu				
		obklad : $67,6*1,05$		70,98000		
		1.04 WC personál KD B malba B : $(2+2+0,6)*0,15*1,05$		0,72450		
		2.04 úklidová místnost KD A malba B : $(2+2+0,6)*0,15*1,05$		0,72450		
		1.04 WC personál KD B malba B : $0,8*0,3*1,05$		0,25200		
		2.04 úklidová místnost KD A malba B : $0,8*0,3*1,05$		0,25200		
134	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	938,98110	0,50	469,49
Díl:	783	Nátěry				11 766,50
135	783626300R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 3x lakování	m2	93,15000	110,00	10 246,50
		Začátek provozního součtu				
		1.10 herna PVC A + koberec malba S : $(15,75*2+5,8*2)*1-1*5$		38,10000		
		2.09 herna PVC A + koberec malba S : $(15,75*2+5,8*2)*1-1*5$		38,10000		
		1.10 herna PVC A + koberec malba S : $1*0,3*2*4$		2,40000		
		2.09 herna PVC A + koberec malba S : $1*0,3*2*4$		2,40000		
		Mezisoučet		81,00000		
		Konec provozního součtu				
		palubky : $81*1,15$		93,15000		
136	783101821R00	Odstranění nátěrů z ocel. konstrukcí opálením	m2	8,00000	35,00	280,00
		1.NP 600 : $1,2*2$		2,40000		
		1.NP 800 : $1,6*2$		3,20000		

137	783225400R00	2.NP 600 : 1,2*2 Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel 1.NP 600 : 1,2*2 1.NP 800 : 1,6*2	m2	2,40000 8,00000 2,40000 3,20000	95,00	760,00
138	783226100R00	2.NP 600 : 1,2*2 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní 1.NP 600 : 1,2*2 1.NP 800 : 1,6*2 2.NP 600 : 1,2*2	m2	2,40000 8,00000 2,40000 3,20000 2,40000	60,00	480,00
Díl: 784		Malby				79 704,49
139	784125222R00	Malba tekutá , barva sytá ,bez penetrace,2x Broušení a očištění povrchu. Smíchání nátěrové hmoty s tónovacím pigmentem. Dodávka a nanesení malby ve dvou vrstvách. 1.02 předsíň šatna stávající malba S : (1,8*2+1,3*2)*2,975-1,8 1.10 herna PVC A + koberec malba S : (15,75*2+5,8*2)*1,975 1.11 šatna dětí stávající malba S : (3,55*2+4,3*2)*0,975 1.20 sklad hraček stávající malba S : (1,97*2+3,06*2)*2,975-1,6 Mezisoučet 2.02 předsíň šatna stávající malba S : (1,8*2+1,3*2)*2,975-1,6 2.09 herna PVC A + koberec malba S : (15,75*2+5,8*2)*1,975 2.10 šatna dětí stávající malba S : (3,55*2+4,3*2)*0,975 2.17 kancelář stávající malba S : (3,6*2+5,8*2)*2,975-1,6-1,2 Mezisoučet	m2	315,80850 16,64500 85,12250 15,30750 28,32850 145,40350 16,84500 85,12250 15,30750 53,13000 170,40500	95,00	11 053,30
140	784498911R00	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m Začátek provozního součtu 1.02 předsíň šatna stávající malba S : 2,64 1.03 sklad čisticích prostředků stávající malba B : 2,43 1.04 WC personál KD B malba B : 1,2 1.05 předsíň WC personál KD B malba B : 1,35 1.07 sklad stávající malba B : 0,9 1.08 zádveř stávající malba B : 2,83 1.09 kuchyňka KD B malba B : 6,93 1.10 herna PVC A + koberec malba S : 91,35 1.11 šatna dětí stávající malba S : 15,44 1.15 sklad prádla PVC A malba B : 5,81 1.16 chodba PVC A malba B : 5,39 1.17 sklad PVC A malba B : 4,86 1.18 sklad PVC A malba B : 4,3 1.19 sklad postýlek stávající malba B : 4,68 1.20 sklad hraček stávající malba S : 6,01 2.02 předsíň šatna stávající malba S : 2,64 2.03 sklad čisticích prostředků stávající malba B : 2,43 2.04 úklidová místnost KD A malba B : 1,2 2.05 předsíň KD A malba B : 1,35 2.07 strojovna výtahu stávající malba B : 0,9 2.08 kuchyňka KD A malba B : 10,08 2.09 herna PVC A + koberec malba S : 91,35 2.10 šatna dětí stávající malba S : 15,44 2.14 sklad postýlek stávající malba B : 5,81 2.15 WC personál KD A malba B : 2,27 2.16 chodba stávající malba B : 3,01	m2	596,02315 2,64000 2,43000 1,20000 1,35000 0,90000 2,83000 6,93000 91,35000 15,44000 5,81000 5,39000 4,86000 4,30000 4,68000 6,01000 2,64000 2,43000 1,20000 1,35000 0,90000 10,08000 91,35000 15,44000 5,81000 2,27000 3,01000	25,00	14 900,58

2,17 kancelář stávající malba S : 15,77	15,77000
2.18 sklad prádla stávající malba B : 4,68	4,68000
Mezisosoučet	313,05000
Konec provozního součtu	
313,05*0,5	156,52500
Začátek provozního součtu	
1.02 předsíň šatna stávající malba S : $(1,8*2+1,3*2)*2,975-1,8$	16,64500
1.03 sklad čisticích prostředků stávající malba B : $(1,8*2+1,35*2)*2,975-1,2*2$	16,34250
1.04 WC personál KD B malba B : $(0,8*2+1,5*2)*0,975$	4,48500
1.05 předsíň WC personál KD B malba B : $(0,9*2+1,5*2)*0,975$	4,68000
1.07 sklad stávající malba B : $(1*2+0,9*2)*2,975-1,2$	10,10500
1.08 zádveří stávající malba B : $(2,1*2+1,35*2)*2,975-1,2*2-1,6-2$	14,52750
1.09 kuchyňka KD B malba B : $(2,1*2+3,3*2)*2,975-1,6*2$	28,93000
1.10 herna PVC A + koberec malba S : $(15,75*2+5,8*2)*1,975$	85,12250
1.11 šatna dětí stávající malba S : $(3,55*2+4,3*2)*0,975$	15,30750
1.15 sklad prádla PVC A malba B : $(1,9*2+3,06*2)*0,975$	9,67200
1.16 chodba PVC A malba B : $(2,23*2+2,6*2+0,7*2)*2,975-1,6*2-1,2*2$	27,30350
1.17 sklad PVC A malba B : $(3,6*2+1,35*2)*2,975-1,6$	27,85250
1.18 sklad PVC A malba B : $(3,6*2+1,19*2)*2,975-1,2$	27,30050
1.19 sklad postýlek stávající malba B : $(1,53*2+3,06*2)*0,975$	8,95050
1.20 sklad hraček stávající malba S : $(1,97*2+3,06*2)*2,975-1,6$	28,32850
2.02 předsíň šatna stávající malba S : $(1,8*2+1,3*2)*2,975-1,6$	16,84500
2.03 sklad čisticích prostředků stávající malba B : $(1,8*2+1,3*2)*2,975-1,2*2$	16,04500
2.04 úklidová místnost KD A malba B : $(0,8*2+1,5*2)*0,975$	4,48500
2.05 předsíň KD A malba B : $(0,9*2+1,5*2)*0,975$	4,68000
2.07 strojovna výtahu stávající malba B : $(1*2+0,9*2)*2,975-1,2$	10,10500
2.08 kuchyňka KD A malba B : $(2,1*2+4,8*2)*2,975-1,6-1,2$	38,25500
2.09 herna PVC A + koberec malba S : $(15,75*2+5,8*2)*1,975$	85,12250
2.10 šatna dětí stávající malba S : $(3,55*2+4,3*2)*0,975$	15,30750
2.14 sklad postýlek stávající malba B : $(1,9*2+3*2)*0,975$	9,55500
2.15 WC personál KD A malba B : $(1,9*2+1,2*2+0,6*2)*0,975$	7,21500
2.16 chodba stávající malba B : $(2,23*2+1,3*2)*2,975-1,6*2$	17,80350
2.17 kancelář stávající malba S : $(3,6*2+5,8*2)*2,975-1,6-1,2$	53,13000
2.18 sklad prádla stávající malba B : $(1,53*2+3*2)*2,975-1,6*2$	23,75350
Mezisosoučet	627,85450
Konec provozního součtu	
627,8545*0,7	439,49820
Penetrace podkladu barvou vápenná, 1 x	863,33400



Broušení a očištění povrchu. Zředení nátěru s vodou. Dodávka a nanesení penetračního nátěru.

1.02 předsíň šatna stávající malba S : 2,64	2,64000
1.03 sklad čisticích prostředků stávající malba B : 2,43	2,43000
1.04 WC personál KD B malba B : 1,2	1,20000
1.05 předsíň WC personál KD B malba B : 1,35	1,35000
1.07 sklad stávající malba B : 0,9	0,90000
1.08 zádveří stávající malba B : 2,83	2,83000
1.09 kuchyňka KD B malba B : 6,93	6,93000
1.10 herna PVC A + koberec malba S : 91,35	91,35000
1.11 šatna dětí stávající malba S : 15,44	15,44000
1.15 sklad prádla PVC A malba B : 5,81	5,81000
1.16 chodba PVC A malba B : 5,39	5,39000
1.17 sklad PVC A malba B : 4,86	4,86000
1.18 sklad PVC A malba B : 4,3	4,30000
1.19 sklad postýlek stávající malba B : 4,68	4,68000
1.20 sklad hraček stávající malba S : 6,01	6,01000
Mezisoučet	156,12000
2.02 předsíň šatna stávající malba S : 2,64	2,64000
2.03 sklad čisticích prostředků stávající malba B : 2,43	2,43000
2.04 úklidová místnost KD A malba B : 1,2	1,20000
2.05 předsíň KD A malba B : 1,35	1,35000
2.07 strojovna výtahu stávající malba B : 0,9	0,90000
2.08 kuchyňka KD A malba B : 10,08	10,08000
2.09 herna PVC A + koberec malba S : 91,35	91,35000
2.10 šatna dětí stávající malba S : 15,44	15,44000
2.14 sklad postýlek stávající malba B : 5,81	5,81000
2.15 WC personál KD A malba B : 2,27	2,27000
2.16 chodba stávající malba B : 3,01	3,01000
2.17 kancelář stávající malba S : 15,77	15,77000
2.18 sklad prádla stávající malba B : 4,68	4,68000
Mezisoučet	156,93000
1.03 sklad čisticích prostředků stávající malba B : (1,8*2+1,35*2)*2,975-1,2*2	16,34250
1.04 WC personál KD B malba B : (0,8*2+1,5*2)*0,975	4,48500
1.05 předsíň WC personál KD B malba B : (0,9*2+1,5*2)*0,975	4,68000
1.07 sklad stávající malba B : (1*2+0,9*2)*2,975-1,2	10,10500
1.08 zádveří stávající malba B : (2,1*2+1,35*2)*2,975-1,2*2- 1,6-2	14,52750
1.09 kuchyňka KD B malba B : (2,1*2+3,3*2)*2,975-1,6*2	28,93000
1.15 sklad prádla PVC A malba B : (1,9*2+3,06*2)*0,975	9,67200
1.16 chodba PVC A malba B : (2,23*2+2,6*2+0,7*2)*2,975- 1,6*2-1,2*2	27,30350
1.17 sklad PVC A malba B : (3,6*2+1,35*2)*2,975-1,6	27,85250
1.18 sklad PVC A malba B : (3,6*2+1,19*2)*2,975-1,2	27,30050
1.19 sklad postýlek stávající malba B : (1,53*2+3,06*2)*0,975	8,95050
Mezisoučet	180,14900
2.03 sklad čisticích prostředků stávající malba B : (1,8*2+1,3*2)*2,975-1,2*2	16,04500
2.04 úklidová místnost KD A malba B : (0,8*2+1,5*2)*0,975	4,48500
2.05 předsíň KD A malba B : (0,9*2+1,5*2)*0,975	4,68000
2.07 strojovna výtahu stávající malba B : (1*2+0,9*2)*2,975- 1,2	10,10500

142 784125212R00

2.08 kuchyňka KD A malba B : $(2,1*2+4,8*2)*2,975-1,6-1,2$	38,25500	
2.14 sklad postýlek stávající malba B : $(1,9*2+3*2)*0,975$	9,55500	
2.15 WC personál KD A malba B : $(1,9*2+1,2*2+0,6*2)*0,975$	7,21500	
2.16 chodba stávající malba B : $(2,23*2+1,3*2)*2,975-1,6*2$	17,80350	
2.18 sklad prádla stávající malba B : $(1,53*2+3*2)*2,975-1,6*2$	23,75350	
Mezisoučet	131,89700	
1.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,45	24,45000	
2.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,53	24,53000	
Začátek provozního součtu		
O1 : $(1,05+1,8*2)*14$	65,10000	
O2 : $(0,9+1,8*2)*4$	18,00000	
O3 : $(1,5+1,8*2)*4$	20,40000	
D1 VD : $(1,8+2,8*2)*1$	7,40000	
D2 : $(0,9+2*2)*2$	9,80000	
Mezisoučet	120,70000	
Konec provozního součtu		
120,7*0,25	30,17500	
1.01 vstupní chodba KD B malba S : $(11,97*2+5,8*2)*2,975$	105,73150	
2.01 vstupní chodba KD B malba S : $(11,97*2+5,8*2)*2,975$	105,73150	
Začátek provozního součtu		
O1 : $(1,05*1,8)*14$	26,46000	
O2 : $(0,9*1,8)*4$	6,48000	
O3 : $(1,5*1,8)*4$	10,80000	
D1 VD : $(1,8*2,8)*1$	5,04000	
D2 : $(0,9*2)*2$	3,60000	
Mezisoučet	52,38000	
Konec provozního součtu		
okna a dveře : -52,38	-52,38000	
Malba tekutá , bílá, bez penetrace,2x	m2 863,33400	35,00
Broušení a očištění povrchu. Dodávka a nanesení malby ve dvou vrstvách.		
1.02 předsíň šatna stávající malba S : 2,64	2,64000	
1.03 sklad čisticích prostředků stávající malba B : 2,43	2,43000	
1.04 WC personál KD B malba B : 1,2	1,20000	
1.05 předsíň WC personál KD B malba B : 1,35	1,35000	
1.07 sklad stávající malba B : 0,9	0,90000	
1.08 zádveř stávající malba B : 2,83	2,83000	
1.09 kuchyňka KD B malba B : 6,93	6,93000	
1.10 herna PVC A + koberec malba S : 91,35	91,35000	
1.11 šatna dětí stávající malba S : 15,44	15,44000	
1.15 sklad prádla PVC A malba B : 5,81	5,81000	
1.16 chodba PVC A malba B : 5,39	5,39000	
1.17 sklad PVC A malba B : 4,86	4,86000	
1.18 sklad PVC A malba B : 4,3	4,30000	
1.19 sklad postýlek stávající malba B : 4,68	4,68000	
1.20 sklad hraček stávající malba S : 6,01	6,01000	
Mezisoučet	156,12000	
2.02 předsíň šatna stávající malba S : 2,64	2,64000	
2.03 sklad čisticích prostředků stávající malba B : 2,43	2,43000	
2.04 úklidová místnost KD A malba B : 1,2	1,20000	
2.05 předsíň KD A malba B : 1,35	1,35000	
2.07 strojovna výtahu stávající malba B : 0,9	0,90000	

30 216,69

2.08 kuchyňka KD A malba B : 10,08	10,08000
2.09 herna PVC A + koberec malba S : 91,35	91,35000
2.10 šatna dětí stávající malba S : 15,44	15,44000
2.14 sklad postýlek stávající malba B : 5,81	5,81000
2.15 WC personál KD A malba B : 2,27	2,27000
2.16 chodba stávající malba B : 3,01	3,01000
2.17 kancelář stávající malba S : 15,77	15,77000
2.18 sklad prádla stávající malba B : 4,68	4,68000
Mezisoučet	156,93000
1.03 sklad čisticích prostředků stávající malba B : (1,8*2+1,35*2)*2,975-1,2*2	16,34250
1.04 WC personál KD B malba B : (0,8*2+1,5*2)*0,975	4,48500
1.05 předsiň WC personál KD B malba B : (0,9*2+1,5*2)*0,975	4,68000
1.07 sklad stávající malba B : (1*2+0,9*2)*2,975-1,2	10,10500
1.08 zádveř stávající malba B : (2,1*2+1,35*2)*2,975-1,2*2- 1,6-2	14,52750
1.09 kuchyňka KD B malba B : (2,1*2+3,3*2)*2,975-1,6*2	28,93000
1.15 sklad prádla PVC A malba B : (1,9*2+3,06*2)*0,975	9,67200
1.16 chodba PVC A malba B : (2,23*2+2,6*2+0,7*2)*2,975- 1,6*2-1,2*2	27,30350
1.17 sklad PVC A malba B : (3,6*2+1,35*2)*2,975-1,6	27,85250
1.18 sklad PVC A malba B : (3,6*2+1,19*2)*2,975-1,2	27,30050
1.19 sklad postýlek stávající malba B : (1,53*2+3,06*2)*0,975	8,95050
Mezisoučet	180,14900
2.03 sklad čisticích prostředků stávající malba B : (1,8*2+1,3*2)*2,975-1,2*2	16,04500
2.04 úklidová místnost KD A malba B : (0,8*2+1,5*2)*0,975	4,48500
2.05 předsiň KD A malba B : (0,9*2+1,5*2)*0,975	4,68000
2.07 strojovna výtahu stávající malba B : (1*2+0,9*2)*2,975- 1,2	10,10500
2.08 kuchyňka KD A malba B : (2,1*2+4,8*2)*2,975-1,6-1,2	38,25500
2.14 sklad postýlek stávající malba B : (1,9*2+3*2)*0,975	9,55500
2.15 WC personál KD A malba B : (1,9*2+1,2*2+0,6*2)*0,975	7,21500
2.16 chodba stávající malba B : (2,23*2+1,3*2)*2,975-1,6*2	17,80350
2.18 sklad prádla stávající malba B : (1,53*2+3*2)*2,975- 1,6*2	23,75350
Mezisoučet	131,89700
1.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,45	24,45000
2.01 vstupní chodba KD B malba S : 24,53	24,53000
Začátek provozního součtu	
O1 : (1,05+1,8*2)*14	65,10000
O2 : (0,9+1,8*2)*4	18,00000
O3 : (1,5+1,8*2)*4	20,40000
D1 VD : (1,8+2,8*2)*1	7,40000
D2 : (0,9+2*2)*2	9,80000
Mezisoučet	120,70000
Konec provozního součtu	
120,7*0,25	30,17500
1.01 vstupní chodba KD B malba S : (11,97*2+5,8*2)*2,975	105,73150
2.01 vstupní chodba KD B malba S : (11,97*2+5,8*2)*2,975	105,73150


	Začátek provozního součtu			
	O1 : (1,05*1,8)*14		26,46000	
	O2 : (0,9*1,8)*4		6,48000	
	O3 : (1,5*1,8)*4		10,80000	
	D1 VD : (1,8*2,8)*1		5,04000	
	D2 : (0,9*2)*2		3,60000	
	Mezisoučet		52,38000	
	Konec provozního součtu			
	okna a dveře : -52,38		-52,38000	
143	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	596,02315
	Začátek provozního součtu			26,00
	1.02 předsíň šatna stávající malba S : 2,64		2,64000	
	1.03 sklad čisticích prostředků stávající malba B : 2,43		2,43000	
	1.04 WC personál KD B malba B : 1,2		1,20000	
	1.05 předsíň WC personál KD B malba B : 1,35		1,35000	
	1.07 sklad stávající malba B : 0,9		0,90000	
	1.08 zádveří stávající malba B : 2,83		2,83000	
	1.09 kuchyňka KD B malba B : 6,93		6,93000	
	1.10 herna PVC A + koberec malba S : 91,35		91,35000	
	1.11 šatna dětí stávající malba S : 15,44		15,44000	
	1.15 sklad prádla PVC A malba B : 5,81		5,81000	
	1.16 chodba PVC A malba B : 5,39		5,39000	
	1.17 sklad PVC A malba B : 4,86		4,86000	
	1.18 sklad PVC A malba B : 4,3		4,30000	
	1.19 sklad postýlek stávající malba B : 4,68		4,68000	
	1.20 sklad hraček stávající malba S : 6,01		6,01000	
	2.02 předsíň šatna stávající malba S : 2,64		2,64000	
	2.03 sklad čisticích prostředků stávající malba B : 2,43		2,43000	
	2.04 úklidová místnost KD A malba B : 1,2		1,20000	
	2.05 předsíň KD A malba B : 1,35		1,35000	
	2.07 strojovna výtahu stávající malba B : 0,9		0,90000	
	2.08 kuchyňka KD A malba B : 10,08		10,08000	
	2.09 herna PVC A + koberec malba S : 91,35		91,35000	
	2.10 šatna dětí stávající malba S : 15,44		15,44000	
	2.14 sklad postýlek stávající malba B : 5,81		5,81000	
	2.15 WC personál KD A malba B : 2,27		2,27000	
	2.16 chodba stávající malba B : 3,01		3,01000	
	2.17 kancelář stávající malba S : 15,77		15,77000	
	2.18 sklad prádla stávající malba B : 4,68		4,68000	
	Mezisoučet		313,05000	
	Konec provozního součtu			
	313,05*0,5		156,52500	
	Začátek provozního součtu			
	1.02 předsíň šatna stávající malba S : (1,8*2+1,3*2)*2,975-1,8		16,64500	
	1.03 sklad čisticích prostředků stávající malba B : (1,8*2+1,35*2)*2,975-1,2*2		16,34250	
	1.04 WC personál KD B malba B : (0,8*2+1,5*2)*0,975		4,48500	
	1.05 předsíň WC personál KD B malba B : (0,9*2+1,5*2)*0,975		4,68000	
	1.07 sklad stávající malba B : (1*2+0,9*2)*2,975-1,2		10,10500	
	1.08 zádveří stávající malba B : (2,1*2+1,35*2)*2,975-1,2*2-1,6-2		14,52750	
	1.09 kuchyňka KD B malba B : (2,1*2+3,3*2)*2,975-1,6*2		28,93000	
	1.10 herna PVC A + koberec malba S : (15,75*2+5,8*2)*1,975		85,12250	

		1.11 šatna dětí stávající malba S : $(3,55*2+4,3*2)*0,975$		15,30750	
		1.15 sklad prádla PVC A malba B : $(1,9*2+3,06*2)*0,975$		9,67200	
		1.16 chodba PVC A malba B : $(2,23*2+2,6*2+0,7*2)*2,975-1,6*2-1,2*2$		27,30350	
		1.17 sklad PVC A malba B : $(3,6*2+1,35*2)*2,975-1,6$		27,85250	
		1.18 sklad PVC A malba B : $(3,6*2+1,19*2)*2,975-1,2$		27,30050	
		1.19 sklad postýlek stávající malba B : $(1,53*2+3,06*2)*0,975$		8,95050	
		1.20 sklad hraček stávající malba S : $(1,97*2+3,06*2)*2,975-1,6$		28,32850	
		2.02 předsíň šatna stávající malba S : $(1,8*2+1,3*2)*2,975-1,6$		16,84500	
		2.03 sklad čisticích prostředků stávající malba B : $(1,8*2+1,3*2)*2,975-1,2*2$		16,04500	
		2.04 úklidová místnost KD A malba B : $(0,8*2+1,5*2)*0,975$		4,48500	
		2.05 předsíň KD A malba B : $(0,9*2+1,5*2)*0,975$		4,68000	
		2.07 strojovna výtahu stávající malba B : $(1*2+0,9*2)*2,975-1,2$		10,10500	
		2.08 kuchyňka KD A malba B : $(2,1*2+4,8*2)*2,975-1,6-1,2$		38,25500	
		2.09 herna PVC A + koberec malba S : $(15,75*2+5,8*2)*1,975$		85,12250	
		2.10 šatna dětí stávající malba S : $(3,55*2+4,3*2)*0,975$		15,30750	
		2.14 sklad postýlek stávající malba B : $(1,9*2+3*2)*0,975$		9,55500	
		2.15 WC personál KD A malba B : $(1,9*2+1,2*2+0,6*2)*0,975$		7,21500	
		2.16 chodba stávající malba B : $(2,23*2+1,3*2)*2,975-1,6*2$		17,80350	
		2.17 kancelář stávající malba S : $(3,6*2+5,8*2)*2,975-1,6-1,2$		53,13000	
		2.18 sklad prádla stávající malba B : $(1,53*2+3*2)*2,975-1,6*2$		23,75350	
		Mezisoučet		627,85450	
		Konec provozního součtu		627,8545*0,7	
				439,49820	
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>			<b>30 265,52</b>
144	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	26,78364	120,00 3 214,04
145	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	26,78364	225,00 6 026,32
146	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	535,67290	13,00 9 642,11
147	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	26,78364	35,00 1 473,10
148	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	107,13458	5,00 535,67
149	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	26,78364	330,00 9 374,27

**CELKEM ZA OBJEKT**

**1 067 378,23**

Poznámky uchazeče k zadání



**STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ BARTOVICE**

**k.ú, Ostrava-bartovice, p.č, 206/3**

**SO-02 - Výměna elektroinstalace, zdravotnické a vytápění**

KOP CPV - CZ-CPA 27,33

Elektroinstalační zařízení včetně subdodavatelských prací

JKSO 803

Periodické revize-čerpáno z výkresu D2.1-01-04EL

Text položky

Vychozí revize

Součet periodické revize

měr, j, hod	výměra	cena	celkem
	20,00	320,00	6400,00
			<b>6400,00</b>

PSV elektromontáže - čerpáno z výkresu D2.1-01-04EL

Text položky

Trubka ohebná 16 mm ul pod omítku

Trubka ohebná 23 mm ul pod omítku

Trubka ohebná 29 mm ul pod omítku

Trubka ohebná 36 mm ul pod omítku

Lista PVC vkladací

Krabice přístrojová bez zapoj

Krabice KO 68 odboc bez zapoj

Krabice KR 68 odboc včet zap

Krabice KR 97 odboc včet zap

Tabulka vystrazna polystyren A2-A5

Tabulka vystrazna pro sociální zázemí

Ukončení vodiču v rozv do 6mm<sup>2</sup>

Ukončení vodiču v rozv do 16mm<sup>2</sup>

Ukončení kabelu do 4x10mm<sup>2</sup> smrst, z,

Spinac 01 jednopol, velkopl,

Spinac 05 seriový velkopl,

Spinac 06 stridavy velkopl,

Zasuvka domov, polozap 2p+z 2xzapoj

Montaz rozvodnic oceloplech do 50kg

Montaz rozvodnic celoplech do 100kg

Svitidlo montaz - zářivky, nouzovky, interier

měr, j, hod	výměra	cena	celkem
m	30,00	14,00	420,00
m	10,00	16,00	160,00
m	10,00	16,00	160,00
m	10,00	20,00	200,00
m	10,00	20,00	200,00
kus	140,00	52,00	7280,00
kus	20,00	52,00	1040,00
kus	56,00	60,00	3360,00
kus	39,00	85,00	3315,00
kus	4,00	7,00	28,00
kus	4,00	7,00	28,00
kus	16,00	15,00	240,00
kus	28,00	21,00	588,00
kus	146,00	21,00	3066,00
kus	22,00	40,00	880,00
kus	5,00	48,00	240,00
kus	22,00	48,00	1056,00
kus	40,00	60,00	2400,00
kus	1,00	1025,00	1025,00
kus	2,00	1650,00	3300,00
kus	80,00	180,00	14400,00

210220321	Svorcka na potrubí	Cu pas			
2108001050	Kabel CYKY 3Ax1,5 ul pod omítkou		11,00	30,00	330,00
2108001051	Kabel CYKY 3Bx1,5 ul pod omítkou		120,00	12,00	1440,00
2108001052	Kabel CYKY 3Cx1,5 ul pod omítkou		20,00	12,00	240,00
2108001062	Kabel CYKY 3Cx2,5 ul pod omítkou		640,00	12,00	7680,00
2108001130	Kabel CYKY 5Cx10		910,00	17,00	15470,00
2108001160	Kabel CYKY 5Cx4 ul pod omítkou		10,00	22,00	220,00
210800507	Vodic CY 6		10,00	22,00	220,00
210800508	Vodic CY 10		45,00	10,00	450,00
210800509	Vodic CY 16		30,00	15,00	450,00
211010002	Hmozdinka HM 8 do cihl zdiva		45,00	15,00	675,00
211010010	Hmozdinka HM 8 do betonu		240,00	3,00	720,00
			80,00	4,00	320,00
					<b>71601,00</b>

**Součet PSV elektromontáže**

**Specifikace PSV elektromontáže- čerpáno z výkresu D2.1-01-04EL**

SAZEBNÍK:	Cen, číslo	Text položky	měr, j,	výměra	cena	celkem
34111030	Kabel CYKY 3Ax1,5 mm2-	B	m	126,00	10,00	1260,00
34111031	Kabel CYKY 3Bx1,5 mm2-	B	m	21,00	12,00	252,00
34111032	Kabel CYKY 3Cx1,5 mm2-	B	m	672,00	12,00	8064,00
34111038	Kabel CYKY 3Cx2,5 mm2-	B	m	955,50	18,00	17199,00
34111076	Kabel CZKZ 5cx10 mm2	B	m	10,50	120,00	1260,00
34111094	Kabel CYKY 5Cx4 mm2	B	m	10,50	67,00	703,50
34140966	Vodic CY 6 mm2 zelenozlutý-	B	m	47,25	14,00	661,50
34140967	Vodic CY 10 mm2 zelenozlutý-	B	m	31,50	34,00	1071,00
34140968	Vodic CY 16 mm2 zelenozlutý-	B	m	47,25	42,00	1984,50
34535511	Spinac 230V-01 IP20 - specifikace č.1	B	kus	22,00	125,00	2750,00
34535621	Spinac 230V-05 IP20- specifikace č.1	B	kus	5,00	180,00	900,00
34535691	Spinac 230V-06 IP20- specifikace č.1	B	kus	22,00	130,00	2860,00
34551440	Zasuvka 230V 16A IP20- specifikace č.2	B	kus	40,00	120,00	4800,00
34571000	Trubka inst ohebná PP p16	B	m	31,50	6,00	189,00
34571001	Trubka inst ohebná 2303 PP p23	B	m	10,50	12,00	126,00
34571002	Trubka inst ohebná 2304 PP p29	B	m	10,50	15,00	157,50
34571003	Trubka inst ohebná 2305 PP p36	B	m	10,50	18,00	189,00
34571505	Krabice univerzalní 6480-10-	B	kus	140,00	7,00	980,00
34571523	Krabice KO 68	B	kus	26,00	15,00	390,00
34571561	Krabice KR68	B	kus	56,00	10,00	560,00
34571562	Krabice KR 97-	B	kus	39,00	30,00	1170,00
34571878	Lista elinst vkladací	B	m	10,50	16,00	168,00
35442071	Paska Cu uzemnov 20x500x0,5/	B	kus	11,00	12,00	132,00
35442150	Svorcka uzemnovací 32x29x2mm	B	kus	11,00	2,00	22,00

56227008	Hmozdinka 8	B	kus	320,00	2,00	640,00
73534510	Tabulka vystrazna A4/	B	kus	8,00	15,00	120,00

**Součet specifikace PSV elektromontáže** **48609,00**

<b>SAZEBNÍK:</b>	<b>Specifikace - čerpáno z výkresu D2.1-01-04EL</b>					
Cen, číslo	Text položky	měr, j,	výměra	cena		celkem
35822600	Demontaz elektroinstalace	hod	50,00	210,00		10500,00
35822601	Rozvodnice RS3	kus	1,00	11450,00		11450,00
358226011	Rozvodnice RS4	kus	1,00	8000,00		8000,00
35822602	Doplneni RH jist 400V 32A + montáž	kus	1,00	915,00		915,00
35822603	Tlačítko s nastavitelným doběhem pro VZT - dodávka+montáž	kus	11,00	975,00		10725,00
35822604	Ventilator montaz- specifikace č.10	kus	13,00	665,00		8645,00
35822609	Dopojeni EZS + oprava	kus	1,00	1105,00		1105,00
35822610	Domaci telefon + dodávka +montáž+ specifikace č.6	kus	3,00	970,00		2910,00
35822611	DT venk tablo stavajici nove dopojt	hod	3,00	6250,00		18750,00
35822612	Vodic JISTY 5x2x0,6 mm dodávka+ montaz - DT	bm	90,00	28,00		2520,00
35822613	Datova zasuvka dvojita- specifikace č.7+dodávka+montáž	kus	3,00	170,00		510,00
35822613	Oživení datové sítě	kus	1,00	650,00		650,00
358226131	Datova kabel UTP KAT5e 4P + dodávka+montáž	bm	120,00	28,00		3360,00
35822614	Zvonek 4-8V + montaz- specifikace č.9	kus	2,00	495,00		990,00
35822615	Zvonnkove tlačitko se stitkem- specifikace č.9 -D+M	kus	2,00	165,00		330,00
35822616	Zvonnkovy vodic Up 2x0,5 + dodávka+montáž	bm	45,00	21,00		945,00
35822615	Výsekání rýh hl. 30, š. 70-90 mm - kombinace beton, cihla	m	930,00	14,00		13020,00
35822616	Zaomítání rýh včetně dodávky materiálu	m2	83,00	63,00		5229,00
35822617	Zednicka vypomoc	hod	40,00	185,00		7400,00
35822617	Odvoz sutui na skládku	kus	1,00	1805,00		1805,00
35822618	Svitidlo 60W IP44 - specifikace č.5-dodávka+montáž	kus	14,00	675,00		9450,00
35822619	Svitidlo nouz vl zdroj 11W zal lhod- specifikace č.4-D+M	kus	28,00	855,00		23940,00
35822620	Svitidlo 2x36W IP20 opetna montaz stávajícího	kus	16,00	190,00		3040,00
35822620	Svitidlo 2x36W IP20 - dodávka nového svítidla	kus	10,00	1152,00		11520,00
35822622	Svitidlo 2x58W IP20 + předřadník- specifikace č.3	kus	23,00	1255,00		28865,00
35822623	Trubice 58W	kus	46,00	65,00		2990,00
35822624	Kourove pozarni cidlo 230V/baterie- specifikace č.8-D+M	kus	2,00	720,00		1440,00
35822625	HZS prace neobsazene v ceniku	hod	20,00	145,00		2900,00
35822626	Pomocný a přídržný materiál pro elektromontáže	kus	1,00	1900,00		1900,00
35800000	Dopojeni rozvodnice výtahu	kus	1,00	350,00		350,00
35800000	Uskladnění demontovaných svítidel, údržba, předání investorovi	kus	1,00	1650,00		1650,00
35800000	Proměření stávajícího přívodu	kus	1,00	125,00		125,00

**Součet specifikace** **197929,00**



## SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2	zdravotechnika		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
2015/28	stavební úpravy MS Bartovice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2015/28
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	27 422	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	316 154	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	1 000
ZRN	celkem	343 576	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		343 576	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		344 576	Ostatní náklady celkem	1 000

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : FENBAU s.r.o.	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		344 576 Kč
DPH	21,0 %		72 361 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>416 937 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2015/28 stavební úpravy MŠ Bartovice	Rozpočet :
Objekt :	2 zdravotnicka	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	12 138	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	12 858	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	2 696	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	33 021	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	117 523	0	0	0
724 Strojní vybavení	0	6 045	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	61 530	0	0	0
728 CPV45331210 Instala a montáž větrání	0	57 749	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	37 590	0	0	0
D966 CPV 45331210-1 Přesun sutí	2 426	0	0	0	0
<b>GELKEM OBJEKT</b>	<b>27 422</b>	<b>316 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			343 576	0
Oborová přírážka			343 576	0
Přesun stavebních kapacit			343 576	0
Mimostaveništní doprava	1 000		343 576	1 000
Zařízení staveniště			343 576	0
Provoz investora			343 576	0
Kompletační činnost (IČD)			343 576	0
Rezerva rozpočtu			343 576	0
<b>GELKEM VRN</b>				<b>1 000</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	2015/28 stavební úpravy MŠ Bartovice	Rozpočet:
Objekt :	2 zdravotnicka	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
1	310236251	Zazdívká otvorů pl.0, 09 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm	kus	6,00	300,00	1 800,00
2	346234311	průraz střechou, izolace, doplnění stř.krytiny	soubor	4,00	450,00	1 800,00
3	611135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách 64*0,3	m2	19,20	220,00	4 224,00
4	611403399	Hrubá výplň rýh jakékoli šířky maltou ve stropech 0,3*0,3*4	m2	0,36	250,00	90,00
5	612443641	Omítka rýh stěn maltou sádrovou šířky do 30 cm 64*0,3	m2	19,20	220,00	4 224,00
<b>Celkem za 3:Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>12 138,00</b>
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>				
6	120901123	Bourání konstrukcí ze železobetonu 0,3*0,3*0,2*6	m3	0,11	3 500,00	378,00
7	972054141	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm 3*3+1 3*2	kus	16,00	300,00	4 800,00
8	974031155	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm 14+14+8+16	m	52,00	120,00	6 240,00
9	974031167	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm 6+6	m	12,00	120,00	1 440,00
<b>Celkem za 97:Prorážení otvorů</b>						<b>12 858,00</b>
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				
10	713400821	Odstranění izolačních pásů potrubí 0,2+0,6+0,1+0,2	m2	1,10	150,00	165,00
11	713400991	Příplatek za opravu izolace potrubí ostatní	kus	4,00	270,00	1 080,00
12	713481111	Izolace potrubí provazci a drátem 1vrstvá Př*0,075*2*3*2 Př*0,05*2*3	m2	0,13	280,00	36,29
13	28375317	pás izolační tl. 10 mm šířka 1000 mm	m	9,00	90,00	810,00
14	63154605	Pouzdro potrubní izolační 60/50 mm	m	4,00	150,00	600,00
15	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,01	900,00	4,73
<b>Celkem za 713:Izolace tepelné</b>						<b>2 696,02</b>
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				
16	721140915	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	4,00	420,00	1 680,00
17	721140925	Oprava potrubí litinového, krácení trub DN 100	kus	2,00	90,00	180,00
18	721171809	Demontáž potrubí z PVC do DN 160	m	24,00	45,00	1 080,00
19	721176101	Potrubí HT přípojovací DN 32 x 1,8 mm 5+2	m	7,00	230,00	1 610,00
20	721176102	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm 2+1	m	3,00	220,00	660,00
21	721176103	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm 1+1	m	2,00	230,00	460,00
22	721176105	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm 1+1+1	m	3,00	760,00	2 280,00
23	721176114	Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm	m	7,00	540,00	3 780,00
24	721176115	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm 7+7	m	14,00	595,00	8 330,00
25	721194103	Vyvedení odpadních výpusťek D 32 x 1,8 1+1+1	kus	3,00	60,00	180,00
26	721194104	Vyvedení odpadních výpusťek D 40 x 1,8 1+1	kus	2,00	65,00	130,00

## Slepý rozpočet

Stavba :	2015/28 stavební úpravy MŠ Bartovice	Rozpočet:
Objekt :	2 zdravotní technika	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27	721194105	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00	75,00	150,00
28	721194109	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	3,00	115,00	345,00
		1+1+1		3,00		
29	721273200	Souprava ventilační střešní souprava větrací hlavice DN 70	kus	1,00	705,00	705,00
30	721273200	Souprava ventilační střešní souprava větrací hlavice DN 100	kus	1,00	705,00	705,00
31	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	36,00	20,00	720,00
		7+3+2+3+7+14		36,00		
32	721991	pročištění stávající kanalizace	soubor	25,00	400,00	10 000,00
		10+15		25,00		
33	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,03	750,00	25,61
<b>Celkem za</b>		<b>721 Vnitřní kanalizace</b>				<b>33 020,61</b>
<b>Díl:</b>	<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>				
34	722130233	Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343, DN 25	m	2,00	655,00	1 310,00
35	722130234	Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343, DN 32	m	22,00	685,00	15 070,00
36	722130801	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	86,00	55,00	4 730,00
37	722130913	Oprava-přeřezání ocelové trubky DN 25	kus	5,00	25,00	125,00
		1+3+1		5,00		
38	722131933	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25	kus	5,00	395,00	1 975,00
39	722172331	Potrubí z PPR PN16 D 20/3,4 mm	m	16,00	300,00	4 800,00
		3+2+3+2+2+1+2+1		16,00		
40	722172332	Potrubí z PPR PN16 D 25/4,2 mm	m	28,00	350,00	9 800,00
		3+3+3+3+4+4+4+2+2		28,00		
41	722172333	Potrubí z PPR PN16, D 32/5,4 mm	m	58,00	430,00	24 940,00
		6+19+6+19+8		58,00		
42	722181114	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 40	m	24,00	125,00	3 000,00
43	722181213	Izolace návrková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	16,00	80,00	1 280,00
44	722181213	Izolace návrková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm	m	28,00	80,00	2 240,00
45	722181213	Izolace návrková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 mm	m	58,00	80,00	4 640,00
46	722190223	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 25	soubor	1,00	3 500,00	3 500,00
47	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	15,00	205,00	3 075,00
		1+2+1+2+1		7,00		
		2+1+2+2+1		8,00		
48	722190901	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	4,00	80,00	320,00
49	722202434	Kohout kulový rozebratelný D 32	kus	7,00	550,00	3 850,00
50	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2	kus	15,00	250,00	3 750,00
51	722239103	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	4,00	120,00	480,00
52	722254110	Demontáž hydrantových skříní	soubor	2,00	200,00	400,00
53	722254201	Hydrantový systém, box s plnými dveřmi průměr 19/30, stálovará hadice	kus	2,00	7 550,00	15 100,00
54	722280106	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	126,00	12,00	1 512,00
		16+28+58		102,00		
		24		24,00		
55	722290234	Proplach vodovod.potrubí DN 80	m	126,00	30,00	3 780,00
56	7221	termostatický ventil skupinový, termoskopický syst Q 35 l/min	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
57	7222	filtr 1" pro pitnou vodu, poréznost 0,1mm s automat.zpětným proplachem PN16, nepřeruš.dodávka	kus	1,00	4 000,00	4 000,00
58	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,94	900,00	845,82
<b>Celkem za</b>		<b>722 Vnitřní vodovod</b>				<b>117 522,82</b>
<b>Díl:</b>	<b>724</b>	<b>Strojní vybavení</b>				
59	724231125	Přísluř.vodáren, manometr D 100	soubor	2,00	2 200,00	4 400,00

## Slepý rozpočet

Stavba :	2015/28 stavební úpravy MŠ Bartovice	Rozpočet:
Objekt :	2 zdravotnicka	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
60	724231172	Teploměr s pevným stonkem a jímkou 100 mm	soubor	2,00	820,00	1 640,00
61	998724101	Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m	t	0,00	1 200,00	5,18
<b>Celkem za 724 Strojní vybavení</b>						<b>6 045,18</b>
<b>Díl: 725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>					
62	725014131	Klozet závěsný + sedátko, bílý	soubor	3,00	4 050,00	12 150,00
63	725037311	Umývatko na šrouby 36cm, bílé, otvor vpravo	soubor	3,00	1 650,00	4 950,00
64	725110811	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	3,00	250,00	750,00
65	725112011	Souprava zvukizolační mezi klozet a stěnu	soubor	3,00	280,00	840,00
66	725119110	Montáž splachovací nádrže pro WC	kus	3,00	880,00	2 640,00
67	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,00	140,00	420,00
68	725219401	Montáž umyvadel na šrouby do zdíva	soubor	3,00	740,00	2 220,00
69	725310823	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě	soubor	2,00	155,00	310,00
70	725314290	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	2,00	300,00	600,00
71	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	2,00	80,00	160,00
72	725820802	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	3,00	88,00	264,00
73	725822612	Baterie umyv stoj páka+vypust'	soubor	3,00	1 450,00	4 350,00
74	725823134	Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou	kus	2,00	3 250,00	6 500,00
75	725851307	Vent odpad dvojdřez G 6/4 -přepad	kus	2,00	320,00	640,00
76	725860184	Sífon myčka DN 40/50 podomítkový, pochromovaný výtokový ventil 1/2 "	kus	2,00	2 995,00	5 990,00
77	725861101	Zápachová uzávěrka umyvadlo DN 32	kus	3,00	120,00	360,00
78	286967561	Modul-WC ovládání zepředu h=108 cm	kus	3,00	6 100,00	18 300,00
79	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,12	720,00	86,48
<b>Celkem za 725 Zařizovací předměty</b>						<b>61 530,48</b>
<b>Díl: 728</b>	<b>CPV45331210 Instala a montáž větrání</b>					
80	728613211	Miž ventilátoru radiál.vysokotl. potrub.do d 100mm	kus	13,00	900,00	11 700,00
81	42911590.A	Ventilátor	kus	13,00	3 500,00	45 500,00
82	998728101	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 6 m	t	0,85	650,00	549,25
<b>Celkem za 728 CPV45331210 Instala a montáž větrání</b>						<b>57 749,25</b>
<b>Díl: 764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>					
83	764345220	Ventilační nástavce z Pz, vlnitá krytina, D 100 mm	kus	1,00	800,00	800,00
84	764345230	Ventilační nástavce z Pz, vlnitá krytina, D 150 mm	kus	1,00	1 400,00	1 400,00
85	764841221	Odvětrání Pz plech, koleno třídílné, D do 100 mm	kus	5,00	250,00	1 250,00
86	764841224	Odvětrání Pz plech, koleno třídílné, D do 150 mm	kus	2,00	300,00	600,00
87	764841231	Odvětrání Pz, odbočka nebo T kus, D do 100 mm	kus	5,00	350,00	1 750,00
88	764841234	Odvětrání Pz, odbočka nebo T kus, D do 150 mm	kus	5,00	350,00	1 750,00
89	764841295	Montáž odvětrání Pz, trouby kruhové	m	29,00	720,00	20 880,00
90	42981270	Trouba d 100 délka 1000 mm pozinkovaná	kus	21,00	300,00	6 300,00
91	42981292	Trouba d 160 délka 1000 mm pozinkovaná	kus	8,00	350,00	2 800,00
92	998764101	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,08	750,00	59,78
<b>Celkem za 764 Konstrukce klempířské</b>						<b>37 589,78</b>
<b>Díl: D966</b>	<b>CPV 45331210-1 Přesun suti</b>					
93	979981106	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 12 t	t	6,93	350,00	2 425,56
<b>Celkem za D966 CPV 45331210-1 Přesun suti</b>						<b>2 425,56</b>

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	0	0	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>1</b>	<b>topení</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>2015/28</b>	<b>stavební úpravy MS Bartovice</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	2015/28
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	18 026	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	416 647	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	1 000
ZRN	celkem	434 673	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		4 000	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		438 673	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		439 673	Ostatní náklady celkem	1 000
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno : <b>FENBAU s.r.o.</b>		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0	%		439 673 Kč
DPH	21,0	%		92 331 Kč
Základ pro DPH	0,0	%		0 Kč
DPH	0,0	%		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>532 004 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2015/28 stavební úpravy MŠ Bartovice	Rozpočet :
Objekt :	1 topení	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	9 968	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	4 800	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	720	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	100	0	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	140 636	0	0	4 000
734 Armatury	0	108 766	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	121 885	0	0	0
783 Nátěry	0	45 360	0	0	0
D966 CPV 45331210-1 Přesun suti	2 438	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>18 026</b>	<b>416 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			434 673	0
Oborová přírážka			434 673	0
Přesun stavebních kapacit			434 673	0
Mimostaveništní doprava	1 000		434 673	1 000
Zařízení staveniště			434 673	0
Provoz investora			434 673	0
Kompletační činnost (IČD)			434 673	0
Rezerva rozpočtu				1 000
<b>CELKEM VRN</b>				

## Slepý rozpočet

Stavba :	2015/28 stavební úpravy MŠ Bartovice	Rozpočet:
Objekt :	1 topení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						
1	120901123	Bourání konstrukcí ze železobetonu 0,3*0,3*0,2*8	m3	0,14	3 500,00	504,00
2	311101214	Vytvoření prostupů pl. do 0,20 m2 v nosných zdech	m	14,00	150,00	2 100,00
3	319201316	Vyrovnání zdíva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm 36*0,3*0,3*4	m2	12,96	150,00	1 944,00
4	340237211	Zazdívka otvorů pl.0,25m2, cihlami tl.zdi do 10 cm	kus	18,00	200,00	3 600,00
5	346234311	Zazdívka rýh 15 x 30 cm	m	6,00	220,00	1 320,00
6	631199	pomocné zednické práce ostatní	soubor	1,00	500,00	500,00
<b>Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>9 968,00</b>
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						
7	411387531	Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropěch	kus	12,00	200,00	2 400,00
8	611401111	Oprava omítky na stropěch o ploše do 0,09 m2	kus	12,00	150,00	1 800,00
9	611401961	Příplatek, omítky stropů v omez. prostoru, hrubá	m2	12,00	25,00	300,00
10	611401962	Příplatek, omítky stropů v omez. prostoru, hladká	m2	12,00	25,00	300,00
<b>Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>4 800,00</b>
<b>Díl: 97 Prorážení otvorů</b>						
11	974031167	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm	m	6,00	120,00	720,00
<b>Celkem za 97 Prorážení otvorů</b>						<b>720,00</b>
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
12	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1,82	55,00	100,23
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>100,23</b>
<b>Díl: 733 Rozvod potrubí</b>						
13	733110808	Demontáž potrubí ocelového závitového	m	103,00	50,00	5 150,00
14	733113113	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	53,00	100,00	5 300,00
15	733161104	Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé	m	222,00	335,00	74 370,00
16	733161106	Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé	m	34,00	380,00	12 920,00
17	733161107	Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé	m	29,00	440,00	12 760,00
18	733161108	Potrubí měděné 28 x 1,5 mm, tvrdé	m	33,00	670,00	22 110,00
19	733161109	Potrubí měděné 35 x 1,5 mm, tvrdé	m	6,00	800,00	4 800,00
20	733190106	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	324,00	7,00	2 268,00
21	733191816	Odřezání třmenových držáků potrubí	kus	12,00	2,00	24,00
22	998733101	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	2,08	450,00	934,03
23	904 R01	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Komplexni vyzkouseni	h	8,00	250,00	2 000,00
24	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Topná zkouška	h	8,00	250,00	2 000,00
<b>Celkem za 733 Rozvod potrubí</b>						<b>144 636,03</b>
<b>Díl: 734 Armatury</b>						
25	734200821	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	36,00	80,00	2 880,00
26	734209105	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 1	kus	53,00	40,00	2 120,00
27	734211118	Ventil odvzd G1/4 PN14-120°C autom	kus	53,00	60,00	3 180,00
28	734222612	Ventily přímé, G 1/2	kus	53,00	635,00	33 655,00
29	734233114	Kohout kulový, DN 32	kus	2,00	590,00	1 180,00
30	734266426	Šroubení DN15	kus	53,00	700,00	37 100,00
31	734291972	Hlavice ovládání term.ventilů termostatické	kus	53,00	540,00	28 620,00
32	998734101	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,07	450,00	31,02
<b>Celkem za 734 Armatury</b>						<b>108 766,02</b>
<b>Díl: 735 Otopná tělesa</b>						
33	735000912	Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	53,00	100,00	5 300,00
34	735111810	Demontáž těles otopných litinových článkových 552*0,185	m2	102,12	30,00	3 063,60
35	735156141	Otopná tělesa panelová 10 500/ 500	kus	4,00	1 200,00	4 800,00



## Slepý rozpočet

Stavba :	2015/28 stavební úpravy MŠ Bartovice	Rozpočet:
Objekt :	1 topení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	735156222	Otopná tělesa panelová 11 400/ 600	kus	7,00	1 700,00	11 900,00
37	735156223	Otopná tělesa panelová 11 400/ 700	kus	7,00	1 900,00	13 300,00
38	735156224	Otopná tělesa panelová 11 400/ 800	kus	1,00	1 950,00	1 950,00
39	735156225	Otopná tělesa panelová 11 400/ 900	kus	5,00	2 100,00	10 500,00
40	735156226	Otopná tělesa panelová 11 400/1000	kus	12,00	2 200,00	26 400,00
41	735156237	Otopná tělesa panelová 11 400/1100	kus	13,00	2 380,00	30 940,00
42	735156240	Otopná tělesa panelová 11 500/ 400	kus	1,00	1 400,00	1 400,00
43	735156243	Otopná tělesa panelová 11 500/ 700	kus	1,00	2 200,00	2 200,00
44	735156626	Otopná tělesa panelová 22 400/1000	kus	2,00	3 250,00	6 500,00
45	735191910	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	180,00	10,00	1 800,00
46	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	102,12	15,00	1 531,80
47	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,66	450,00	299,24
<b>Celkem za</b>		<b>735 Otopná tělesa</b>				<b>121 884,64</b>
<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				
48	783424140	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	324,00	140,00	45 360,00
<b>Celkem za</b>		<b>783 Nátěry</b>				<b>45 360,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>D966</b>	<b>CPV 45331210-1 Přesun sutí</b>				
49	979981106	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 12 t	t	6,96	350,00	2 437,61
<b>Celkem za</b>		<b>D966 CPV 45331210-1 Přesun sutí</b>				<b>2 437,61</b>

Časový a finanční harmonogram	Stavba : „Stavební úpravy MŠ Bartovice – Výměna elektroinstalace, zdravotnické a vytápění v pavilonu MŠ“											
	zahájení	27. týden	28. týden	29. týden	30. týden	31. týden	32. týden	33. týden	34. týden	dokončení		
TÝDENÍ - realizace 60 dní	3.7.2017										31.8.2017	
popis činnosti											31.8.2017	
Svislé a kompletní konstrukce												
Úprava povrchu vnitřní												
Podlahy a podlahové konstrukce												
Lešení a stavební výtahy												
Dokovací konstrukce												
Bourání konstrukcí												
Prorážení otvorů												
Staveništní přesun hmot												
Izolace proti vodě												
Izolace tepelné												
Konstrukce truhlářské												
Podlahy z dlaždic a obklady												
Podlahy povlakové												
Podlahy ze syntetických hmot												
Obklady keramické												
Nátěry												
Malby												
Přesuny suti												
Elektroinstalace												
Zdravotnická												
Topení												

V Ostravě dne 19.4.2017

Ing. Lukáš Peterek - jednatel