

Propočet nákladů stavby

Stavba: **591718 Demolice objektů na p.č 730/6 a 730/8, k.ú. Radvanice**

Objednatel: **Statutární město Ostrava** IČO: **00845451**
Prokešovo náměstí 1803/8 DIČ: **CZ00845451**
70200 Ostrava-Moravská Ostrava


Zhotovitel: **SF-zemtade s.r.o.** IČO: **28628683**
Kramolišova 718 DIČ: **CZ28628693**
710 00 Ostrava-Slezská Ostrava

Rozpis ceny	Celkem
HSV	2 251 080,50
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	16 500,00
Ostatní náklady	68 500,00
Celkem	2 336 080,50

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 336 080,50 CZK
Základní DPH	21 %	490 577,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,50 CZK

Cena celkem s DPH **2 826 657,00 CZK**

v **Ostravě** dne **2.8.2017**



 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Vedlejší a ostatní náklady	0	85 000	17 850	102 850	4
59171800	Vedlejší a ostatní náklady	0	85 000	17 850	102 850	4
01	Stávající objekt	0	1 453 203	305 173	1 758 375	62
59171801	Demolice stávajícího objektu - propočet	0	1 453 203	305 173	1 758 375	62
02	Objekt garáží	0	797 878	167 554	965 432	34
59171802	Demolice stávajícího objektu garáží - pro	0	797 878	167 554	965 432	34
Celkem za stavbu		0	2 336 081	490 577	2 826 657	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
17	Konstrukce ze zemin	HSV			121 263,70	5
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			61 414,45	3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			23 000,00	1
98	Demolice	HSV			2 044 743,90	88
99	Staveništní přesun hmot	HSV			658,45	0
VN	Vedlejší náklady	VN			16 500,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			68 500,00	3
Cena celkem					2 336 080,50	100

S:	591718	Demolice objektů na p.č 730/6 a 730/8, k.ú. Radvanice
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	59171800	Vedlejší a ostatní náklady


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				16 500,00
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	16 500,00	16 500,00

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Díl: ON		Ostatní náklady				68 500,00
2	004111010R	Průzkumné práce , fixní částka 30 000,0 Kč	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
Průzkumné práce založení stavby a opěrné stěny.						
3	00101	Zhotovení plánu BOZP, fixní částka 8500,0 Kč	soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00
4	00102	Statické posouzení, fixní částka 30 000,0 Kč	soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00

Celkem						85 000,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Poznámky uchazeče k zadání



S:	591718	Demolice objektů na p.č 730/6 a 730/8, k.ú. Radvanice
O:	01	Stávající objekt
R:	59171801	Demolice stávajícího objektu - propočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 17 Konstrukce ze zemin						112 337,20
1	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, (zásyp rýh po vybouraných základech)	m3	23,06975	89,60	2 067,05
2	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny, (obsyp opěrné zídky)	m3	79,70400	550,00	43 837,20
3	59691019.AR	Zemina pro zásypy včetně dovozu	t	166,08238	400,00	66 432,95
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu						39 714,45
4	181300012RAA	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou	m2	211,50000	60,00	12 690,00
5	182201101R00	Svahování násypů	m2	61,50000	39,30	2 416,95
6	182300012RAA	Rozprostření ornice ve svahu tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou	m2	61,50000	45,00	2 767,50
7	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy včetně dovozu	m3	54,60000	400,00	21 840,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						11 500,00
8	914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu	kus	1,00000	500,00	500,00
9	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den	kus	30,00000	350,00	10 500,00
10	914993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	kus	1,00000	500,00	500,00
Díl: 98 Demolice						1 289 264,14
11	981511111R00	Demolice konstrukcí postup.rozebráním,zdivo MVC	m3	72,02875	1 190,00	85 714,21
12	981511112R00	Demolice konstrukcí postup.rozebráním,zdivo MC	m3	22,80000	1 540,00	35 112,00
13	981511113R00	Demolice konstr. postup. rozebráním, beton prostý	m3	23,06975	3 200,00	73 823,20
14	981511114R00	Demolice konstrukcí postup.rozebráním, železobeton	m3	116,32150	5 320,00	618 830,38
15	979096205R00	Plnění mobilní drticí jednotky stavební suti	t	510,94000	25,00	12 773,50
16	979096211R00	Drcení stavební suti mobilní drticí jednotkou	t	510,94000	148,00	75 619,12
17	979096221R00	Třídění stavební suti mobilní třídící jednotkou	t	510,94000	70,00	35 765,80
18	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	511,00991	160,00	81 761,59
19	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	511,00991	28,10	14 359,38
20	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	511,00991	500,00	255 504,96
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						386,80
21	998981123R00	Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m	t	0,50895	760,00	386,80

Celkem	1 453 202,59
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

S:	591718	Demolice objektů na p.č 730/6 a 730/8, k.ú. Radvanice
O:	02	Objekt garáží
R:	59171802	Demolice stávajícího objektu garáží - propočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 17 Konstrukce ze zemin						8 926,50
1	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, (zásyp rýh po vybouraných základech)	m3	12,12840	89,80	1 086,70
2	59691019.AR	Zemina pro zásypy včetně dovozu	t	19,59949	400,00	7 839,80
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu						21 700,00
3	181300012RAA	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, osetí trávou	m2	155,00000	60,00	9 300,00
4	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy včetně dovozu	m3	31,00000	400,00	12 400,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						11 500,00
5	914991001R00	Montáž dočasné značky včetně stojanu	kus	1,00000	500,00	500,00
6	914992001R00	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den	kus	30,00000	350,00	10 500,00
7	914993001R00	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	kus	1,00000	500,00	500,00
Díl: 98 Demolice						755 479,76
8	981511111R00	Demolice konstrukcí postup.rozebráním,zdivo MVC	m3	57,98340	1 190,00	69 000,25
9	981511113R00	Demolice konstr. postup. rozebráním, beton prostý	m3	12,12840	3 200,00	38 810,88
10	981511114R00	Demolice konstrukcí postup.rozebráním, železobeton	m3	69,18298	5 320,00	368 053,45
11	979096205R00	Plnění mobilní drtící jednotky stavební sutí	t	300,26000	25,00	7 506,50
12	979096211R00	Drcení stavební sutí mobilní drtící jednotkou	t	300,26000	148,00	44 438,48
13	979096221R00	Třídění stavební sutí mobilní třídící jednotkou	t	300,26000	70,00	21 018,20
14	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	300,32261	160,00	48 051,62
15	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	300,32261	28,10	8 439,07
16	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	300,32261	500,00	150 161,31
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						271,65
17	998981123R00	Přesun hmot demolice postup. rozebráním v. do 21m	t	0,35743	760,00	271,65
Celkem						797 877,91

Poznámky uchazeče k zadání

--