Smlouva o dílo č. S 0351/2013/MBal

„Energetické úspory objektu Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice“

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice
Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice
Zastoupený: ve věcech smluvních – Mgr. Šárkou Tekielovou, starostkou
ve věcech technických – Ing. Svatoplukem Běrským, vedoucím odboru majetkového, bytového a investic
– Ing. Dagmar Hrnčárkovou, specialistou přípravy a realizace investic odboru majetkového, bytového a investic

IČ:	00845451
DIČ:	CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	19-11622-761/0100 (příjmový)
	11622-761/0100 (výdajový)

dále jen Objednatel

a

Stavby COMPLET Technologic s.r.o.
Ostrava - Slezská Ostrava, Na Jánské 1869/56, PSČ 710 00
Zastoupené: Michaelem Koloničným, jednatelem

IČ:	28627156
DIČ:	CZ28627156
Peněžní ústav:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	251429418/0300

dále jen Zhotovitel

Obchodní společnost zapsaná zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 35538 ze dne 10.6.2010.

Obsah smlouvy o dílo

I. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník"), dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností ze smlouvy o dílo vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku a dále tento závazkový vztah se bude řídit ustanovením § 536 a násl. tohoto zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve smluvní části této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvy o dílo jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody při provádění díla, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.
4. Účelem uzavření této smlouvy je vymezení vztahů, práv a povinnosti smluvních stran při realizaci díla „Energetické úspory objektu Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice".
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení díla „Energetické úspory objektu Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice". Zhotovením díla se rozumí zateplení budovy a instalace nového zdroje tepla včetně rekonstrukce otopné soustavy.
2. Součásti stavby jsou dodávky potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
3. Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby zpracovanou firmou ASA Expert, a.s., Konečného 12, 710 00 Ostrava, zak. čís. 118/8/2012 z 10/2012.
4. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
   - zajištění vytýčení inženýrských sítí,
   - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
   - výroba a instalace identifikační tabule stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon")
   - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
   - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání stavby dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
   - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů, záručních listů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla,
   - zřízení a odstranění zařízení staveniště,
   - odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech),
   - udržování stavbou dotčených komunikací v čistotě,
   - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
   - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- provedení přejímky stavby,
- dodržet podmínky stavebního povolení.

5. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít bez vad a nedodělků v době předání a zaplatit za ně Zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.
6. Objednatel a Zhotovitel prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřeli po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí.
8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odborností, které jsou k provedení díla nezbytné tj. povinností a odpovědnosti osob (např. stavbyvedoucí, stavební dozor a další) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územím plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), jeho prováděcích vyhlášek a souvisejících zákonů, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění BOZP na stavbách"), včetně prováděcího nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
9. Zhotovitel je oprávněn provést Dílo za pomocí subdodavatelů. Seznam subdodavatelů s identifikačními údaji a se specifikací subdodávek je nedílnou součástí smlouvy a dílo. Zadavatel vymezuje tu část plnění, která nesmí být zadána subdodavateli takto: vnější kontaktní systém (VKZS) ETICS. Ostatní části plnění mohou být realizovány subdodavateli.

III. Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel.

IV. Místo plnění

1. Místo plnění díla je vymezeno v projektové dokumentaci, jedná se o budovu radnice městského obvodu, Těšínská 87/281, PSČ 716 00 Ostrava-Radvanice na pozemku par.č. 2098 v k.ú. Radvanice.

V. Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty po nabytí účinnosti smlouvy o dílo a po předání a převzetí staveniště na základě písemného protokolu.
2. Termíny realizace jsou stanoveny takto:
   Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště : 24. 6. 2013
   Předpokládaný termín zahájení stavebních prací : 26. 6. 2013
   Předpokládaný termín dokončení stavebních prací : 26. 9. 2013
   Předpokládaný termín předání a převzetí díla : 27. 9 - 30. 9. 2013
   Počátek běhu záruční doby: 1.10.2013
   Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat Objednateli nejpozději do **95** kalendářních dnů od převzetí staveniště na základě písemného protokolu o převzetí díla.
3. V případě, že o to Objednatel požádá, přeruší Zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím dotčené.
4. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s provedení závazku.

5. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s provedením Objednatele v plnění jeho součinností.
6. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 5 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodu na straně Objednatele.
7. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.
8. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve dílo převzít.
9. Trvá-li přerušení prací déle než 12 měsíců, závazek zaniká, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
10. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním Objednateli bez vad a nedodělků v souladu se zadávací projektovou dokumentací. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
11. Součástí protokolu o předání a převzetí díla jsou atesty použitých materiálů, předepsané zkoušky, protokoly a všechny předepsané doklady, které prokazují jakost a úplnost díla a další součástí vztahující se k předmětu díla.

VI. Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
   Cena za stavební práce dle klasifikace produkce CZ- CPA 41-43 (přílohy č. 1)
   Cena za stavební práce – zateplení:
   Cena bez DPH **1.398.594,-- Kč**
   DPH 21%

   Cena za stavební práce – zdroj tepla:
   Cena bez DPH **769.140,-- Kč**
   DPH 21%

   Rezerva na vícepráce ve výši 4,9 % nabídkové ceny bez DPH **106.219,-- Kč**
   DPH 21%

2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti (účinnosti) smlouvy.
3. Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku (dílo) aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o DPH"). Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.
4. Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady Zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou zadávací projektovou dokumentací, předpokládané inflační vlivy apod.
5. Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.
6. Pokud v případě zjištěných nepředvídatelných nákladů vznikne potřeba provést práce či dodávky, které nejsou uvedeny ve výkazu výměr, bude maximální cena těchto prací a dodávek odpovídat ceně uvedené v ceníku ÚRS. Tyto vícepráce je možné realizovat do výše méněprací. Pokud nejsou u projektu méněpráce, poté je možné čerpat z rezervy a to do maximálně stanovené výše 4,9 % nabídkové ceny.
7. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu předané dokumentace.

8. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací předmětu této smlouvy, např. na vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a to ve dvou vyhotoveních.
9. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do ukončení díla.
10. Součástí této smlouvy je kalkulace nákladů, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Pokud cenová kalkulace neobsahuje některou z položek, nemá tato vliv na výši celkové ceny za dílo.
11. Veškeré drobné změny v provedení předmětu smlouvy, případně vyvolané Objednatelem nebo Zhotovitelem a nezakládající nutnost uzavření dodatku k této smlouvě budou sledovány a musí být zapsány a zplnomocněnými zástupci smluvních stran vzájemně odsouhlaseny ve stavebním deníku dříve, než bude započato s jejich realizací.
12. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je Zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH povinen účtovat Objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
13. Zhotovitel potvrzuje, že všechny poklady k provedení díla před stanovením ceny ověřil, důkladně se seznámil s poměry budoucího pracoviště a vzal v úvahu všechny okolnosti, které se dají očekávat, a uvědomuje si, že pozdější námitky stran komplexnosti řešení a správnosti zadávací projektové dokumentace včetně soupisu prvků a případného navýšení ceny nebude brán zřetel.

VII. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Pokladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále je „faktura"), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Fakturace bude v režimu přenesené daňové povinnosti.
3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 28 citovaného zákona obsahovat i tyto údaje:
   a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, popřípadě číslo veřejné zakázky,
   b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
   c) obchodní firma, místo podnikání, IČ a DIČ Zhotovitele,
   d) název, sídlo IČ a DIČ Objednatele, označení útvaru Objednatele, který akci likviduje (odbor majetkový, bytový a investic),
   e) číslo a datum vystavení faktury,
   f) označení textem „Uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti-aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH",
   g) lhůtu splatnosti faktury,
   h) soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu,
   i) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
   j) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.
   k) u stavebních prací bude uveden kód CZ-CPA.
4. Soupis provedených prací bude předán kontrole Objednateli minimálně dva pracovní dny před vystavením faktury.
5. V souladu s ust. § 21 zákona o DPH, sjednají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění odsouhlasené Objednatelem v soupisu skutečně provedených prací se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel vystaví faktury za dílčí zdanitelné plnění v měsíčních cyklech. Nedílnou součástí je soupis provedených prací odsouhlasených Objednatelem a technickým dozorem stavebníka /TDS.
6. Dílčí faktury (samostatně zdanitelná plnění) budou uhrazeny Objednatelem na základě skutečně provedených prací a dle harmonogramu přípravy a realizace díla. Lhůta splatnosti dílčích faktur je

dohodou stanovena 30 kalendářních dnů po jejich doručení Objednateli. Fakturované položky budou rozděleny na investiční a opravy. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn č. D - 6, MF ČR k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.

7. Po splnění díla provede Zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou vypořádány veškeré dílčí faktury a vystaví konečnou fakturu doloženou rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem. Konečná faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od předání a převzetí díla řádně a včas, bez vad a nedodělků. Lhůta splatnosti konečné faktury je 30 kalendářních dnů ode dne odstranění všech případných vad a nedodělků. Splatnost této faktury však neskončí dříve než 30 kalendářních dnů po termínu uvedeném v čl. V., odst. 2, této smlouvy. Součástí konečné faktury bude předávací protokol podepsaný oběma stranami.
8. Objednatel je povinen vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
   a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou, nebo dohodnutou náležitost, nebo bude chybně vyúčtována cena,
   b) budou-li vyúčtovány práce, které Zhotovitel neprovedl,
   c) bude-li DPH vyúčtováno v nesprávné výši,
   d) nebude-li přílohou zjišťovací protokol.

   Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.
9. Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na tok financí ze statutárního města Ostravy. O této skutečnosti bude Zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další postup plnění smluvních vztahů včetně úprav smluvních vztahů.
10. Objednatel je povinen provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností.
    Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit.
11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce, nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací.
12. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby, nebo doručenkou prostřednictvím pošty.
13. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené Zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví smlouvy.
14. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.

VIII. Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost, při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci pro provádění stavby a podkladům k zadávacímu řízení a této smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje používat výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle příslušného zákona a technických požadavcích na výrobky. Zhotovitel dodrží technickou specifikaci zdroje tepla a technologické pravidla realizace ETICS a další technické parametry navrhované v PD a to zejména celkový výkon zdroje tepla, výkon OZE a maximální součinitele prostupu tepla, materiál a tloušťku izolantu.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu se zadávací dokumentací s platnými předpisy související s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla.

Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci pro provádění stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo evropskými normami. Jakékoliv změny oproti zadávací dokumentaci pro provádění stavby musí být odsouhlaseny Objednatelem a stavebním dozorem.
4. Jakost dodávaných materiálů bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jejich částí.
5. Při realizaci díla nesmí Zhotovitel použít jakýkoliv materiál s karcinogenními nebo jinými účinky, které působí negativně na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností Zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné a odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů.

IX. Staveniště

1. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.
2. Obvod staveniště je vymezen projektem. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
3. Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do doby převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických, požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
6. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.
7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů v souladu se zákonem o odpadech a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, bude předložen písemný doklad.
8. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na jeho ostrahu jsou zahrnuty již v ceně.

X. Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
2. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení zadávací projektové dokumentace pro provádění stavby bez zbytečných odkladů prověřit, zda předmětná dokumentace a další závazné podklady a pokyny Objednatele týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, zda neobsahují nevhodná řešení, materiály, nejsou v rozporu se stanovenými parametry a toto potvrdí svým podpisem.
3. V případě zjištěných vad je Zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit Objednatele. Ten se vyjádří, zda budou vady odstraněny či na provedení díla trvá. Pokud se Objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než jeden týden, dohodnou se Zhotovitel i Objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
5. Zhotovitel je povinen provedené práce, zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla, nebo jeho části Objednateli, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel vyzve Objednatele písemně nejméně 2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu Objednatel

bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění Objednatele.

7. Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
8. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
9. Zhotovitel je povinen závazným prohlášením řádně informovat Objednatele o svých případných subdodavatelích na stavbě a stanovit zodpovědně celkovou dobu trvání prací a činností, včetně případných změn, ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) a b) zákona o zajištění BOZP na stavbách.
   Dále je Zhotovitel povinen při realizaci díla (viz. § 14, 16, 17 a 18 zákona o zajištění BOZP na stavbách, vznikne-li Objednateli povinnost zajistit koordinátora BOZP) poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu jeho zapojení do realizace stavby, brát v úvahu jeho podněty a pokyny.
10. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
11. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat závazná ustanovení ČSN, požární a hygienické právní normy a bezpečnostní předpisy, veškeré související zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, zejména nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Zhotovitel je povinen na svůj náklad zabezpečit staveniště zejména před vstupem nepovolaných osob. Všichni pracovníci musí být proškoleni o bezpečnosti práce na stavbě. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce na ochranu zdraví na stavbě podle specifických podmínek.
12. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám zajistí skládky na všechny druhy odpadů vznikající při realizaci předmětu díla.
13. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
   Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
14. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění předmětu díla v pravidelných intervalech (zřejmý postup) pořizovat fotografie o průběhu provádění díla. Při předání díla zhotovitel předá objednateli pořízené fotografie na CD nosiči.
15. Zhotovitel, ani osoba s ním spojená, nesmí provádět technický dozor stavebníka.

XI. Stavební deník a kontrolní dny

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, který se skládá z úvodního listu, denních záznamů a příloh.
2. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatelem.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Stavební deník, který bude k dispozici na stavbě, mj. obsahuje:
   a) základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
   b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace,

c) přehled smluv včetně dodatků a změn,
d) seznam dokladů,
e) seznam dokumentace stavby, jejich změn a provedení,
f) jména a příjmení pracovníků pracujících na stavbě,
g) popis a množství provedených prací a jejich časový postup,
h) dodávky materiálů pro stavbu,
i) nasazení mechanizačních prostředků,
j) číslo projektu.

5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
6. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
7. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický dozor stavebníka a projektant.
8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Nesouhlasí-li Objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku.
10. Zhotovitel bude Objednateli předávat originál denních záznamů. Nesouhlasí-li Objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. V případě, že bude Objednateli předán druhý průpis poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem Zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
11. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.
12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel „Kontrolní dny" v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za dva týdny. Termíny kontrolních dnů stanoví Objednatel při předání a převzetí staveniště.

XII. Předání díla

1. Objednatel převezme po dokončení dílo.
2. Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 2 dnů ode dne zahájení.
3. O předání díla, nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše Zhotovitel a bude obsahovat:
   a) označení díla,
   b) označení Objednatele a Zhotovitele díla,
   c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
   d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, nebo jeho části,
   e) prohlášení Objednatele, že dílo, nebo jeho část přejímá,
   f) datum a místo sepsání zápisu,
   g) jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele,
   h) seznam převzaté dokumentace,
   i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
   j) termín vyklizení staveniště (při předání celého díla),
   k) datum ukončení záruky na dílo (při předání celého díla),
   l) soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění.
4. Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení díla, nebo jeho části dle technických norem a předpisů, atestech a dokumentaci podle této smlouvy.
5. Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

15

XIII. Záruční podmínky a vady díla

1. Dílo má vady, jestliže provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytly v záruční době.
4. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
5. Zhotovitel poskytuje záruku na provedené stavební práce v délce 60 měsíců. Na ostatní dodávky materiálů a zařízení poskytuje Zhotovitel záruku v délce 24 měsíců, pokud výrobky, zařízení nenabízí delší záruční lhůtu, podle záručních listů jednotlivých dodavatelů.
6. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla.
7. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
8. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 1 pracovního dne ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, v případě havárie započne s odstraněním vady ihned. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
9. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
10. Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli předá a na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku ve stejné délce jako v odst. 5 tohoto článku.
11. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

XIV. Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotoveném díle, nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody, včetně škody na zdraví, objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývající ze zákona, ČSN nebo vyplývající z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit a není-li možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tímto spojené nese zhotovitel. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy Objednatel předanou část začal užívat před předáním celého díla.
2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody, nebo jejich zmírnění.
3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla nebo v jeho v souvislosti jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

XV. Sankční ujednání

1 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (včetně DPH) za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků.
2. Za vady předmětu díla odpovídá Zhotovitel v rozsahu stanoveném v § 560 a násl. obchodního zákoníku.
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 4.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ hrubého nedodržení pořádku na pracovišti (ohrožující bezpečnost práce). Pokuta bude vyúčtovaná až poté, kdy Zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku Objednatelem nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném dodatečném termínu neodstraní.
6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

7. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
10. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele.
11. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude Objednatelem účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,-- Kč za každý zjištěný případ.

XVI. Pojištění díla

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy (včetně všech příslušných pojistných podmínek a případných dalších souvisejících ujednání) o pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná smlouva"). Pojistná smlouva musí potvrzovat, že Zhotovitel má postavení pojištěného a musí být uzavřena s pojišťovací společností oprávněnou provozovat pojišťovací činnost na území České republiky. Pojištění musí být sjednáno za podmínek, které budou zajišťovat komplexní pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, kterou může způsobit v souvislosti s prováděním díla Objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti ve výši odpovídající pojistné částce min. 5 mil. Kč, s územním rozsahem Česká republika a se spoluúčastí Zhotovitele maximálně 10%.
   Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva, příp. pojištění bude udržováno v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy.
3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XVII. Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy.
2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stanu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se původně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případ dnem doručení oznámení. V případě odstoupení od Smlouvy má Zadavatel právo vypsat novou veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění.

XVIII. Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: k uzavření této smlouvy o dílo na realizaci akce pod názvem „Energetické úspory objektu Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice" má Objednatel udělen souhlas radou městského obvodu, usnesením č. 1459/61/13 ze dne 3. července 2013, kterým bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na stavební práce, zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení a o uzavření smlouvy o dílo se Zhotovitelem: Stavby COMPLET Technologic s.r.o., se sídlem: Ostrava - Slezská Ostrava, Na Jánské 1869/56, PSČ 710 00 za nejvyšší přípustnou cenu 2.167.734,--Kč, bez DPH.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy.
3. Změnit, nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
5. Smluvní strany mohou smlouvu vypovědět písemnou výpovědí se 14-ti denní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.
6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
7. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv informace, které se dovědí v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytnou třetím osobám.
8. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným, nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
10. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících se předmětu díla.
11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůli určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni, nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
13. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.
14. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
15. Zhotovitel je povinen, po celou dobu realizace předmětu smlouvy, mít uzavřenu pojistnou smlouvu tzv. odpovědnost za způsobenou škodu.
16. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení.
17. Přílohy smlouvy: příloha č. 1 – Kalkulace nákladů (oceněný výkaz výměr)
    příloha č. 2 - Harmonogram díla
    příloha č. 3 – Kopie pojistné smlouvy
    příloha č. 4 – Seznam subdodavatelů vč. specifikace

Za Objednatele

Datum: 01 -08- 2013

Místo: _____

Mgr. Šárka Tekielová
starostka

Za Zhotovitele

Datum: 01 -08- 2013

Místo: _____

Stavby COMPLET® Technologie s.r.o.
Na Jánské 1869/56, 710 00 Slezská Ostrava
IČ: 286 27 156, DIČ: CZ 28627156
tel.: 596 [illegible] 931, e-mail: ostrava@stavbytechnologie.cz
Zapsáno v obch. rejstříku KS v Ostravě oddíl C, vložka 35539

Michael Koloničný
jednatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :	
Stavba :	Název stavby :	SKP :	
	Energetické úspory objektu úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice		
Projektant :		Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	**Statutární město Ostrava**	Náklady na MJ :	0
	Měst. obvod Radvanice a Bartovice	Zakázkové číslo :	**118/8/2012**
	Těšínská 281, 716 00 Ostrava	Zhotovitel :	
		ASA expert, a.s.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0		
Z	Montáž celkem	10 100		
R	HSV celkem	867 458		
N	PSV celkem	521 036		
ZRN celkem		1 398 594		
HZS		0		
RN II.a III.hlavy		1 398 594	Ostatní VRN	
ZRN+VRN+HZS		1 398 599	VRN celkem	5

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Eva Fojtů	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :
	STAVEX COMPLET TECHNOLOGIC s.r.o. Stavby COMPLET Technologie s.r.o. Na Jánské 1869/56, 710 00 Slezská Ostrava IČ: 286 27 156, DIČ: CZ 286 27 156 tel.: 596 613 831, e-mail: ostrava@stavex-technologie.cz Zapsáno v obch. Rejstříku KS v Ostravě oddíl C, vložka 35538	
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	1 398 593,99 Kč
DPH	21 % činí :	293 705,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		**1 692 299,00 Kč**

Poznámka :

Rozpočet je nedílnou součástí PD v případě nejasností či rozporu PD a rozpočtu kontaktovat rozpočtáře projekční společnosti.
Zateplení objektu bude provedeno Certifikovaným systémem tř.A , dle Cechu zateplování budov.
KZS v rozpočtu vč.všech doplňků - okapniček, podparapetních profilů, apu lišt, rohovníků, ukončovacích profilů a kotvení.

13

Stavba :	*Energetické úspory objektu úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice*
Objekt :	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
11	Přípravné a přidružené práce	5 000	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	6 832	0	0	0	0
60	Úpravy povrchů, omítky	7 350	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	27 732	0	0	0	0
62	Upravy povrchů vnější	744 686	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	164	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	16 718	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	28 056	0	0	0	0
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	6 237	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	12 590	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	11 651	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	442	0	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	18 683	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	102 975	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	53 003	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	15 463	0	0	0
769	Otvorove prvky z plastu	0	262 987	0	0	0
781	Obklady keramické	0	150	0	0	0
783	Nátěry	0	58 968	0	0	0
784	Malby	0	8 806	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	0	10 100	0
	CELKEM OBJEKT	**867 458**	**521 036**	**0**	**10 100**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				**5**

Položkový rozpočet

Stavba :	*Energetické úspory objektu úřadu městského obvodu Radvanice a Ban*
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**11**	**Přípravné a přidružené práce**				
1	R propagace	Propagace fondu OPŽP	soubor	1,00	4 000,00	4 000,00
2	R VRN	Vedlejší rozpočtové náklady - provozní vlivy a zařízení staveniště	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za	***11 Přípravné a přidružené práce***				**5 000,00**
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				
3	342 25-502R.RT1	Dozdívka z desek porobeton. tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm, vč.přikotvení	m2	0,94	832,00	781,58
		;viz Výkres č. 14, vč.ztratného 3%				
		(0,6*1,52*1,03)		0,94		
4	317 12-1044.RT1	Překlad nosný porobeton, světlost otv. do 180 cm překlad nosný 149 x 24,9 x 25 cm	kus	2,00	1 192,00	2 384,00
		;viz Výkres č. 14,19				
		2		2,00		
5	319 20-1311.R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm, po odsekání říms, ploš.fasád.prvků, okenních obrub	m2	122,20	30,00	3 666,05
		;viz pol.č.81				
		0,11*69,65		7,66		
		;viz pol.č.82				
		0,1*19,5		1,95		
		;viz pol.č.83				
		71,87		71,87		
		;viz pol.č.84				
		40,72		40,72		
	Celkem za	***3 Svislé a kompletní konstrukce***				**6 831,63**
Díl:	**60**	**Úpravy povrchů, omítky**				
6	602 01-5187.RT2	Omítka tenkovrstvá silikon , tloušťka vrstvy 2,0 mm, nezateplené plochy	m2	26,08	160,00	4 172,80
		;viz pol.č.8 - zídky				
		26,08		26,08		
7	602 01-5191.R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky, nezateplené plochy	m2	26,08	9,00	234,72
		;viz pol.č.8 - zídky				
		26,08		26,08		
8	622 48-1211.RT2	Montaž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu, vč.lišt	m2	26,75	110,00	2 942,04
		;viz Výkres č.11,15,18 - zídky, vč.ztratného 10%				
		(11,46*2+0,103+0,375+0,315)*1,1		26,08		
		;viz Výkres č.14, překlady se zdivem, vč.ztratného 5%				
		0,35*1,8*1,05		0,66		
	Celkem za	***60 Úpravy povrchů, omítky***				**7 349,56**
Díl:	**61**	**Upravy povrchů vnitřní**				
9	610 99-1111.R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	97,26	10,00	972,60
		;viz pol.č.16				
		97,26		97,26		
10	612 40-9991.R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	259,70	15,00	3 895,50
		;viz Výpis prvků - Výplně otvorů				
		;kolem nadpraží,ostění a parapetů nových oken				
		(1,2*2+2,0*2)*13+(1,2*2+1,9*2)*15+(1,12*2+2,8*2)*2		191,88		
		(0,85*2+0,6*2)*2+(0,88*2+0,6*2)*1+(0,6*2+1,2*2)*1		12,36		
		(1,35*2+1,9*2)*1+(1,52*2+2,0*2)*1+(1,52*2+1,15*2)*1		18,88		
		(0,71*2+1,2*2)*3+(0,71*2+1,1*2)*2+(0,69*2+1,1*2)*3		29,44		
		;kolem nadpraží a ostění nových dveří				
		(1,54+2,8*2)*1		7,14		
11	612 42-1626.R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	41,18	130,00	5 353,84
		11,57*3,39*1,05		41,18		
12	612 42-1739.R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, na pletivu, štuková	m2	0,50	157,00	77,72
		;viz Výkres č.14 - dozdívka ,vč.ztratného 10%				
		1,5*0,3*1,1		0,50		
13	622 31-173R.RV1	Zateplovací systém,podhled, miner.desky KV 60 mm zakon.stěrk.s výztuž. tkan.- strop 1.PP	m2	45,87	380,00	17 432,31
		;viz Výkres č.10,14, MV/60, vč.ztratného 5%				
		43,69*1,05		45,87		
	Celkem za	***61 Upravy povrchů vnitřní***				**27 731,97**
Díl:	**62**	**Upravy povrchů vnější**				
14	R ZK fasády	Výtažné zkoušky pro provedení zateplení fasády	kpl	1,00	100,00	100,00
		;viz Statické posouzení				
		1		1,00		
15	R ZK stropu	Výtažné zkoušky pro provedení zateplení stropu	kpl	1,00	100,00	100,00
		;viz Statické posouzení				
		1		1,00		
16	620 99-1121.R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	97,26	6,00	583,57

Položkový rozpočet

Stavba :	*Energetické úspory objektu úřadu městského obvodu Radvanice a Ban*
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		;viz Výpis prvků - Výplně otvorů				
		(13*1,2*2,0+15*1,2*1,9+1,12*2,8*2+0,85*0,6*2+0,88*0,6+0,6*1,2)		73,94		
		(1,35*1,9+1,52*2,0+1,52*1,15+0,71*1,2*3+0,71*1,1*2+0,69*1,1*3)		13,75		
		(1,54*2,8+0,6*1,2+0,9*2,07+0,6*1,2+0,6*1,2+1,18*1,05)		9,57		
17	R očištění fas.	Očištění fasády tlakovou vodou	m2	706,13	3,00	2 118,39
		;viz pol.č.24+pol.č.26+pol.č.27+pol.č.28				
		;vč.odpočtu ztratného 3%				
		(606,87+48,35+36,42+8,81)/1,03		680,05		
		;viz pol.č.6 - nezateplené plochy				
		26,08		26,08		
18	622 42-223R.R00	Oprava vnějších omítek vápen. drásan. II. 15 %	m2	583,93	8,00	4 671,43
		;viz pol.č.24+pol.č.26+pol.č.27				
		;vč.odpočtu ztratného 3%				
		(606,87+48,35+36,42+8,81)/1,03		680,05		
		;viz pol.č.6- nezateplené plochy				
		26,08		26,08		
		;viz pol.č.5 - odpočet v části říms a ploš.fasád.prvků				
		-122,2		-122,20		
19	622 30-0141.R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem, podlep 20% plochy fasády	m2	127,23	10,00	1 272,27
		;viz pol.č.24+pol.č.26				
		;předpoklad 20% plochy fasády,vč.odpočtu ztratného 3%				
		0,2*(606,87+48,35)/1,03		127,23		
20	283-75930	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 20mm	m2	131,05	280,00	36 693,13
		;viz pol.č.19, vč.ztratného 3%				
		127,23*1,03		131,05		
21	622 30-0151.R00	Montáž soklové lišty	m	82,22	15,00	1 233,30
		;viz Výkres č.15,16,17,18				
		(12,86+25,18+2,86+9,09+2,86+6,87+2,7+9,37+0,92+4,84+0,67+4,0)		82,22		
22	622 31-1014.R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm	m	90,44	33,00	2 984,59
		;viz Výkres č.15,16,17,18, vč.ztratného 10%				
		(12,86+25,18+2,86+9,09+2,86+6,87+2,7+9,37+0,92+4,84+0,67+4,0)*1,1		90,44		
23	622 42-1491.R00	Doplňky zateplov.systémů,rohová lišta s okapničkou	m	137,44	26,00	3 573,52
		;vč.ztratného 3%				
		(3,785*4+9,1*13)*1,03		137,44		
24	622 31-1134.RT3	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.140 mm s om.silikon.3,2 kg/m2 vč.roh.lišt	m2	606,87	595,00	361 085,39
		;viz Výkres č.11,12,13,14,15,16,17,18, EPS/140, vč.ztratného 3%				
		8,16*(9,97+5,99+0,2+9,77+10,41+8,57+2,85+6,87+2,86+9,37+12,29)*1,03		665,24		
		3,22*(0,92+4,84)*1,03+2,58*(2,89)*1,03		26,78		
		;odpočet otvorů				
		-(1,94*1,12*3+2,35*1,22+3*1,94*1,12+2*2,74*1,04+2,6*1,46+2*0,54*0,74)		-26,20		
		-(0,54*0,8+3*1,94*1,12+1,14*0,52+2,03*0,84+1,14*0,52+2*1,94*1,22)		-14,57		
		-(2*1,94*1,12+3*1,84*1,12+1,84*1,2+3*1,84*1,12+3*1,84*1,12)		-25,10		
		-(3*1,84*1,12+1,14*0,52+1,94*1,44+1,14*0,52+0,54*0,52+2*1,84*1,12)		-14,56		
		-(1,84*1,12+0,99*1,1+1,09*1,44)		-4,72		
25	622 31-1134.RV1	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.140 mm zakon.stěrkou s výztuž.tkanin.-stěna podkroví	m2	24,22	420,00	10 172,40
		;viz Výkres č.13, EPS/140				
		;vnitřní stěna v prostoru půdy				
		12,11*2		24,22		
26	622 31-1524.RU1	Zateplovací systém , sokl, XPS tl. 140 mm s mozaikovou omítkou , vč.roh.lišt	m2	48,35	850,00	41 096,74
		;viz Výkres č.10,15,16,17,18, vč.ztratného 3%				
		;sokl objektu				
		0,55*(9,97+0,32+5,99+0,32+9,78)*1,03		14,94		
		0,6*(10,57+4,16)*1,03+(0,715*3,21)*1,03+0,51*(4,84+0,89+8,57)*1,03		16,98		
		(0,63*2,86)*1,03+(0,25*6,87)*1,03+(0,14*2,86)*1,03		4,04		
		(0,483*9,37)*1,03+(0,779*12,29)*1,03		14,52		
		-(1,4*0,09+1,4*0,02+0,9*0,3+2,53+0,78+0,4)		-4,13		
27	622 31-1954.RT3	Zatepl. systém, ostění, tl.40 mm s om.silikon.3,2 kg/m2 vč.okennich, roh.a apu lišt	m2	36,42	490,00	17 845,21
		;viz Výkres č.11,12,13,14, EPS/Okno, EPS/Dveře, vč.ztratného 3%				
		(0,125*2*2,0*3+1,2*0,125*3+0,64*2*2,75+1,3*0,64+0,175*2*2,0*3)*1,03		8,65		
		(0,225*2*2,8*2+0,225*1,12*2+0,29*2*2,7+0,29*1,54+2*0,18*0,6*2)*1,03		5,63		
		(0,18*0,85*2+0,19*2*0,6+0,19*0,88+0,195*2*2,0*3+0,195*1,2*3)*1,03		3,86		
		(0,108*2*1,2+0,108*0,6+0,18*2*2,07+0,18*0,9+0,08*2*1,2+0,08*0,6)*1,03		1,52		
		(0,195*2*2,0*2+0,195*1,2*2+0,125*2*2,0*2+0,125*1,2*2)*1,03		3,43		
		(0,115*2*1,9*3+0,115*1,2*3+0,22*2*1,9+0,22*1,35+0,115*2*1,9*3)*1,03		4,29		

Položkový rozpočet

Stavba :	*Energetické úspory objektu úřadu městského obvodu Radvanice a Ban*
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(0,115*1,2*3+0,115*2*1,9*3+0,115*1,2*3+0,115*2*1,9*3+0,115*1,2*3)*1,03		3,98		
		(0,107*2*1,2+0,107*0,6+0,18*2*2,0+0,18*1,52+0,102*2*1,2+0,1*0,6)*1,03		1,67		
		(0,17*2*0,6+0,17*0,6+0,115*2*1,9*2+0,115*1,2*2+0,115*2*1,9)*1,03		1,95		
		(0,115*1,2+0,175*2*1,05+0,175*1,18+0,18*2*1,15+0,18*1,52)*1,03		1,44		
28	622 31-9163.R00	Zateplovací systém , parapet, EPS P tl.20 mm ,vč.podparapet. lišt	m2	8,81	280,00	2 467,19
		;viz Výkres č.11,12,13, EPS/Okno, vč.ztratného 3%				
		(1,2*0,125*3+1,3*0,64+1,2*0,175*3+1,12*0,225*2+1,54*0,29)*1,03		2,95		
		(0,85*0,18*2+0,88*0,19+1,2*0,195*3+0,6*0,108+0,9*0,18+0,6*0,08)*1,03		1,49		
		(1,2*0,195*2+1,2*0,125*2+1,2*0,15*3+1,35*0,22+1,2*0,115*3)*1,03		2,08		
		(1,2*0,115*3+1,2*0,115*3+0,6*0,107+1,52*0,18+0,6*0,102+0,6*0,17)*1,03		1,37		
		(1,2*0,115*2+1,2*0,115+1,18*0,175+1,52*0,18)*1,03		0,92		
29	R bosáž	D+M Bosáž z polystyrénu 800x400x20, vč.lepení - kompletní provedení dle PD	kus	169,05	420,00	71 001,00
		;viz Výkres č.15,16,17,18, vč.ztratného 5%				
		(18*4+16+17+1+10+17+18+10)*1,05		169,05		
30	R bosáž	D+M Bosáž z polystyrénu 800x500x20, vč.lepení - kompletní provedení dle PD	kus	3,00	580,00	1 740,00
		;viz Výkres č.15,16,17,18, vč.ztratného 5%				
		3		3,00		
31	R bosáž	D+M Bosáž z polystyrénu 240x400x20, vč.lepení - kompletní provedení dle PD	kus	9,00	160,00	1 440,00
		;viz Výkres č.15,16,17,18, vč.ztratného 5%				
		9		9,00		
32	R římsa kordon.	D+M Kordonová římsa z polystyrénu 250x (50-90) vč.lepení - kompletní provedení dle PD	m	135,51	480,00	65 046,24
		;viz Výkres č.15,16,17,18, vč.ztratného 5%				
		((9,8+9,9)*2+(9,4+9,43)*2+13,0*4)*1,05		135,51		
33	R římsa hlavní	D+M Hlavní římsa u žlabu z polystyrénu š.650mm vč. lepení - kompletní provedení dle PD	m	78,75	530,00	41 737,50
		;viz Výkres č.15,16,17,18, vč.ztratného 5%				
		(26,0+13,5+11,0+11,0+13,5)*1,05		78,75		
34	R šambrána	D+M Sambrána oken a dveří 150x20 z polystyrénu vč.lepení - kompletní provedení dle PD	m	217,99	210,00	45 778,01
		;viz Výkres č.15,16,17,18, vč.ztratného 5%				
		(1,5+2,0*2)*13*1,05		75,08		
		(1,5+1,9*2)*15*1,05		83,48		
		(0,9+1,2*2)*4*1,05		13,86		
		(1,2+1,65*2)*1,05		4,73		
		(1,9*2)*1,05		3,99		
		((1,82+3,5*2)+0,6*2)*1,05		10,52		
		(1,42+2,8*2)*2*1,05		14,74		
		(1,84+2,65*2)*1,05		7,50		
		(2,11+0,6*3)*1,05		4,11		
35	R šambrána	D+M Sambrána oken a dveří 200x20 z polystyrénu, vč. lepení - kompletní provedení dle PD	m	49,64	270,00	13 403,88
		;viz Výkres č.15,16,17,18, vč.ztratného 5%				
		(1,5*13+1,5*15+1,82+2,11+1,35)*1,05		49,64		
36	R šambrána	D+M Sambrána oken a dveří 415x(220-300)x20 z polyst. vč.lepení - kompletní provedení dle PD	kus	2,00	240,00	480,00
		;viz Výkres č.15,16,17,18, vč.ztratného 5%				
		2		2,00		
37	R šambrána	D+M Sambrána oken (230-370)x20 - atyp do oblouku z polyst.vč.lepení - kompletní provedení dle PD	m	1,73	505,00	874,91
		;viz Výkres č.15,16,17,18, vč.ztratného 5%				
		1,65*1,05		1,73		
38	R šambrána	D+M Sambrána dveří 300x20 z polystyrénu vč.lepení - kompletní provedení dle PD	m	5,84	410,00	2 393,58
		;viz Výkres č.15,16,17,18, vč.ztratného 5%				
		(2,78*2)*1,05		5,84		
39	R šambrána	D+M Sambrána oken 355x20 z polysytrénu vč.lepení - kompletní provedení dle PD	m	1,60	530,00	845,88
		;viz Výkres č.15,16,17,18, vč.ztratného 5%				
		1,52*1,05		1,60		
40	R šambrána	D+M Sambrána dveří (150-360)x20 - atyp do oblouku z polyst.vč.lepení - kompletní provedení dle PD	m	2,21	530,00	1 168,65
		;viz Výkres č.15,16,17,18, vč.ztratného 5%				
		2,1*1,05		2,21		
41	R fasád.prvky	D+M Fasádní prvek z polystryrénu 900x960x20 vč.lepení - kompletní provedení dle PD	kus	1,00	1 350,00	1 350,00
		;viz Výkres č.15,16,17,18				
		1		1,00		
42	R fasád.prvky	D+M Fasádní prvek z polystryrénu 900x690x20 vč.lepení - kompletní provedení dle PD	kus	1,00	1 350,00	1 350,00

Položkový rozpočet

Stavba :	*Energetické úspory objektu úřadu městského obvodu Radvanice a Ban*
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		;viz Výkres č.15,16,17,18				
		1		1,00		
43	R název	D+M Písmeno v.0,5m názvu RADNICE z polystyrénu s fasád.omítkovou úpravou vč.lepení	kus	7,00	380,00	2 660,00
		;viz Výkres č.15				
		7		7,00		
44	627 99-1016.R00	Těsnění spár tmelem - po provedení prostupů pro instalaci tepel.čerpadla	m	0,93	17,30	16,04
		;viz Výkres č.11, Poznámka k tep.čerpadlu				
		3*0,3*1,03		0,93		
45	622 40-1939.R00	Příplatek za provedení styku 2 odstínů omítek	m	762,62	8,00	6 100,96
		;viz Výkres č.22,23,24,25				
		8,9*6+8,9*6+3,4*4+0,86*4+3,4*4		137,44		
		7,86+8,1+4,1+1,1+5,1+3,2*2+(1,5*2+2,25*2)*6		77,66		
		(1,5*2+2,35*2)*6+1,6+2,28*2+0,7*2+0,3+0,08*2		54,22		
		2,72+2,93+0,93*2+0,3+0,08*2+3,36+0,86+9,85		22,04		
		8,45*3+9,27+9,95+8,57*5+3,36+0,86+2,94+15,9+11,4		121,88		
		(1,5*2+2,25*2)*5+0,9*2+2,25*2+(1,18*2+0,95*2)		48,06		
		(1,5*2+2,37*2)*3+(1,5*2+2,35*2)*2+(1,82*2+3,86*2)		49,98		
		1,2+1,8*2+11,26*3+12,06+1,4+1,93+1,82+2,89+2,54		61,22		
		3,38*2+0,86*2+3,36*2+(1,5*2+2,25*2)*3		37,70		
		(1,42+2,95*2)*2+1,78+2,79*2+(2,11*2+0,91*2)		28,04		
		(0,9*2+1,55*2)*2+11,26*6+3,36*2+0,86*2+2,94*2		91,68		
		(0,9*2+1,55*2)*2+(1,5*2+2,25*2)+(1,5*2+2,35*2)*2		32,70		
46	629 45-1112.R00	Vyrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm, pod parapety	m	43,41	30,00	1 302,30
		;pod parapety nových oken				
		1,2*13+1,2*15+1,12*2+0,85*2+0,88		38,42		
		0,6+1,35+1,52+1,52		4,99		
	Celkem za	***62 Úpravy povrchů vnější***				**744 686,07**
Díl:	**63**	**Podlahy a podlahové konstrukce**				
47	632 47-7125.R00	Oprava betonové podlahy po výměně dveří	m2	1,23	133,00	163,86
		;viz Výkres č.11 , dveře D1				
		0,8*1,54		1,23		
	Celkem za	***63 Podlahy a podlahové konstrukce***				**163,86**
Díl:	**64**	**Výplně otvorů**				
48	648 99-1113.R00	Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm	m	39,65	90,00	3 568,50
		;viz Výpis prvků - Výplně otvorů - příslušenství				
		0,88+0,6+1,35+1,52+1,2*13+1,2*15+0,85*2		39,65		
49	R vnitř.parap.	Dodávka vnitř.plast. parapetu š.290mm vč.uzavíracích profilů	m	0,88	250,00	220,00
		;viz Výpis prvků - Výplně otvorů O5 - příslušenství				
		0,88		0,88		
50	R vnitř.parap.	Dodávka vnitř.plast. parapetu š.250mm vč.uzavíracích profilů	m	0,60	250,00	150,00
		;viz Výpis prvků - Výplně otvorů O6 - příslušenství				
		0,6		0,60		
51	R vnitř.parap.	Dodávka vnitř.plast. parapetu š.360mm vč.uzavíracích profilů	m	1,35	235,00	317,25
		;viz Výpis prvků - Výplně otvorů O7 - příslušenství				
		1,35		1,35		
52	R vnitř.parap.	Dodávka vnitř.plast. parapetu š.300mm vč.uzavíracích profilů	m	1,52	230,00	349,60
		;viz Výpis prvků - Výplně otvorů O8 - příslušenství				
		1,52		1,52		
53	R vnitř.parap.	Dodávka vnitř.plast.parapetu š.550mm vč.uzavíracích profilů	m	15,60	380,00	5 928,00
		;viz Výpis prvků - Výplně otvorů O1 - příslušenství				
		1,2*13		15,60		
54	R vnitř.parap.	Dodávka vnitř.plast.parapetu š.380mm vč.uzavíracích profilů	m	18,00	320,00	5 760,00
		;viz Výpis prvků - Výplně otvorů O2 - příslušenství				
		1,2*15		18,00		
55	R vnitř.parap.	Dodávka vnitř.plast.parapetu š.180mm vč.uzavíracích profilů	m	1,70	250,00	425,00
		;viz Výpis prvků - Výplně otvorů O4 - příslušenství				
		0,85*2		1,70		
	Celkem za	***64 Výplně otvorů***				**16 718,35**
Díl:	**94**	**Lešení a stavební výtahy**				
56	941 95-5001.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	59,74	30,00	1 792,20
		43,69+(5,84+5,21+5,0)*1,0		59,74		
57	943 94-3221.R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	m3	41,18	26,80	1 103,72
		11,57*3,39*1,05		41,18		
58	943 94-3292.R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222	m3	41,19	0,80	32,95
59	943 94-3821.R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	41,19	15,00	617,85
60	941 94-1032.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m vč.zábradlí	m2	688,47	28,00	19 277,22

Položkový rozpočet

Stavba :	*Energetické úspory objektu úřadu městského obvodu Radvanice a Ban*
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		;viz Výkres č.15,16,17,18				
		7,7*(9,2+1,6+2*1)+(10,6*8,9)+7,7*(1,6+7,3+2*1)+7,7*(11,4+27,2+14,86)		688,47		
61	941 94-1192.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	1 376,94	1,00	1 376,94
		;viz pol.č.60, předpoklad použití lešení 2.měsíce				
		688,47*2		1 376,94		
62	941 94-1832.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	688,47	1,00	688,47
		;viz pol.č.60				
		688,47		688,47		
63	944 94-4011.R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	688,47	2,00	1 376,94
		;viz pol.č.60				
		688,47		688,47		
64	944 94-4031.R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	1 376,94	0,30	413,08
		;viz pol.č.60, předpoklad použití sítí 2.měsíce				
		688,472*2		1 376,94		
65	944 94-4081.R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	688,47	2,00	1 376,94
		;viz pol.č.60				
		688,47		688,47		
	Celkem za	***94 Lešení a stavební výtahy***				**28 056,31**
Díl:	**95**	**Dokončovací kce na pozem.stav.**				
66	952 90-1110.R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	97,26	10,00	972,60
		;viz pol.č.16				
		97,26		97,26		
67	952 90-2110.R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	724,40	2,00	1 448,80
		;viz Výkres č.10 - 1.PP				
		43,69		43,69		
		Mezisoučet		43,69		
		;viz Výkres č.11 - 1.NP				
		24,45+10,07+7,51+11,4+41,0+26,55+17,98		138,96		
		14,61+22,05+65,17+13,8+7,0		122,63		
		Mezisoučet		261,59		
		;viz Výkres č.12 - 2.NP				
		15,76+11,08+3,76+2,31+8,47+23,31		64,69		
		32,35+41,59+27,0+21,27+30,72+29,57+8,51+16,32		207,33		
		Mezisoučet		272,02		
		;viz Výkres č.13- podkroví				
		78,1+69		147,10		
		Mezisoučet		147,10		
68	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m vyčištění půdy	m2	147,10	8,00	1 176,80
		;viz Výkres č.13 - 3.NP podkroví				
		78,10+69		147,10		
69	953 94-1211.R00	Osazování konzol nebo kotev pro madla apod.	kus	2,00	10,00	20,00
		;viz Výkres č.19 - Detail kotvení překladu				
		2		2,00		
70	133-31830R	Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 100x200x 5 mm	T	0,01	15 000,00	147,00
		;viz Výkres č.19 - Detail kotvení překladu				
		2*0,488*0,01		0,01		
71	953 98-120R.R00	Ocel.svorníky do betonu M10/110 s injektážní maltou	kus	8,00	250,00	2 000,00
		;viz Výkres č.19 - Detail kotvení překladu				
		8		8,00		
72	460 30-02R1.RT3	Protlačení otvoru strojně do D150 mm pevné stěny, chránička ocel. - DN80	m	0,82	383,00	315,59
		;viz Výkres č.11, Poznámka k tep.čerpadlu				
		2*0,4*1,03		0,82		
73	460 30-02R2.RT1	Protlačení otvoru strojně do D150 mm pevné stěny, chránička ocel. - DN40	m	0,41	380,00	156,56
		;viz Výkres č.11, Poznámka k tep.čerpadlu				
		0,4*1,03		0,41		
	Celkem za	***95 Dokončovací kce na pozem.stav.***				**6 237,35**
Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**				
74	968 06-1112.R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	13,00	3,00	39,00
		;viz Výkres č.06,07,08,09				
		2+1+1+1+8		13,00		
75	968 06-2244.R00	Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	9,48	40,00	379,12
		;viz Výkres č.02,03,06,07,08,09, (B2)				
		(0,51*2+0,53+0,72+0,96)		3,23		
		;viz Výkres č.04,06,07,08, (B13)				
		0,781*8		6,25		

Položkový rozpočet

Stavba :	*Energetické úspory objektu úřadu městského obvodu Radvanice a Ban*
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
76	968 06-1113.R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2	kus	167,00	3,00	501,00
		;viz Výkres č.06,07,08,09				
		3*10*2+3*3+2+32*3		167,00		
77	968 06-2246.R00	Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 4 m2	m2	74,24	40,00	2 969,48
		;viz Výkres č.02,03,06,07,08,09, (B2)				
		(1,2*2,0)*13+1,12*2,8*2		37,47		
		(1,2*1,9)*15+1,35*1,9		36,77		
78	968 06-1126.R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2	kus	1,00	8,00	8,00
		;viz Výkres č.02,09, (B3)				
		1		1,00		
79	968 06-2456.R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	3,40	40,00	136,08
		;viz Výkres č.02,09, (B3)				
		1,26*2,7		3,40		
80	R dem.parapetů	Demontáž vnitřních parapetů	m	37,59	10,00	375,90
		;viz Výkres č.02,03, (B2)				
		29*1,2*1,05+1,0*1,05		37,59		
81	966 03-131R.R00	Bourání říms cihelných tl. 11 cm, vyložení 10 cm	m	69,65	80,00	5 572,00
		;viz Výkres č.03,06,07,08,09				
		25,55+12,8+9,2+9,31+12,79		69,65		
82	966 03-2921.R00	Odsekání říms okenních předsazených nad 8 cm	m	19,50	40,50	789,75
		;viz Výkres č.02,06,07,08,09				
		1,5*13		19,50		
83	967 03-2974.R00	Odsekání plošných fasádních prvků předsaz. do 8 cm	m2	71,87	15,00	1 078,07
		;viz Výkres č.06,07,08,09				
		0,82*(4,9+3,16+5,31+5,62+3,16+3,16)		20,75		
		0,4*2,29		0,92		
		0,85*(3,16+5,31)		7,20		
		4,0*3,2+0,82*(8,0+6,24)		24,48		
		0,37*2,27+0,86*(7,84+8,8)		15,15		
		0,38*(2,54*2+3,8)		3,37		
84	967 03-3962.R00	Odsekání okenních obrub předsazených do 5 cm	m2	40,72	15,00	610,78
		;viz Výkres č.06,07,08,09				
		0,15*(1,5+1,9*2)*15		11,93		
		0,15*(1,65+1,9*2)		0,82		
		(0,15*(1,5+2,0*2)+(3,14*0,75*0,75)/2)*10		17,08		
		0,15*(1,5+2,0*2)*3		2,48		
		(0,15*(1,42+2,8*2)+(3,14*0,71*0,71)/2)*2		3,69		
		(0,15*(1,78+2,85*2)+(3,14*0,89*0,89)/2)*2		4,73		
85	962 20-0041.RAB	Bourání výplní ze sklobetonu tloušťka 15 cm	m2	4,36	30,00	130,87
		;viz Výkres č.03,08, (B5)				
		(3,51*1,52)-(1,0*0,973)		4,36		
	Celkem za	***96 Bourání konstrukcí***				**12 590,05**
Díl:	**97**	**Prorážení otvorů**				
86	R dem.větr.mříž	Demontáž větracích mřížek fasády	kus	4,00	50,00	200,00
		;viz Výkres č.06,07,08,09, (B7)				
		4		4,00		
87	978 01-523R.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 15 %	m2	583,93	2,00	1 167,86
		;viz pol.č.18				
		583,93		583,93		
88	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	17,03	20,00	340,50
		3/4*22,7		17,03		
89	979 01-1121.R00	Příplatek za každé další podlaží	t	5,68	8,00	45,40
		1/4*22,7		5,68		
90	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	22,70		
		22,7		22,70		
91	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	181,60	8,00	1 452,80
		;uvažovaná celková vzdálenost 50m				
		22,7*((50-10)/5)		181,60		
92	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	22,70	150,00	3 405,00
		22,7		22,70		
93	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	204,30	8,00	1 634,40
		;uvažovaná celková vzdálenost 10km				
		22,7*(10-1)		204,30		
94	979 99-0107.R00	Poplatek za skládku suti	t	22,70	150,00	3 405,00
	Celkem za	***97 Prorážení otvorů***				**11 650,96**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
95	999 28-1211.R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	44,19	10,00	441,90

Položkový rozpočet

Stavba :	*Energetické úspory objektu úřadu městského obvodu Radvanice a Ban*
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**441,90**
Díl:	**713**	**Izolace tepelné**				
96	713 11-113R.R00	Izolace tepelné stropů, vložené mezi hranoly	m2	246,10	15,00	3 691,55
		;viz Výkres č.13,14, MV/220				
		(6,75*11,57)*2		156,20		
		;odpočet hranolů				
		-(11*0,1*11,57+19*0,1*6,75)		-25,55		
		(13,8*5,0)*2		138,00		
		;odpočet hranolů				
		-(8*0,1*13,8+23*0,1*5,0)		-22,54		
97	631-51374.A	Deska z minerální plsti tl. 1200x600x100 mm - spodní vrstva	m2	136,26	53,00	7 221,53
		;viz Výkres č.13,14, MV/220, vč.ztratného 10%				
		(6,75*11,57+5,0*13,8)*1,1		161,81		
		;odpočet hranolů				
		-(11*0,1*11,57+19*0,1*6,75)		-25,55		
98	631-51375.A	Deska z minerální plsti tl. 1200x600x120 mm - horní vrstva	m2	139,27	55,00	7 659,70
		;viz Výkres č.13,14, MV/220, vč.ztratného 10%				
		(6,75*11,57+13,8*5,0)*1,1		161,81		
		;odpočet hranolů				
		-(8*0,1*13,8+23*0,1*5,0)		-22,54		
99	998 71-3103.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	1,10	100,00	110,00
	Celkem za	***713 Izolace tepelné***				**18 682,78**
Díl:	**762**	**Konstrukce tesařské**				
100	762 33-211R.R00	Montáž hranolů do 120 cm2 - pochůzí rošt	m	513,04	60,00	30 782,40
		;viz Výkres č.13,20				
		;hranoly 10x10				
		6,75*20+5,0*23		250,00		
		;hranoly 10x12				
		11,57*12+13,8*9		263,04		
101	605-15200	Hranol SM/JD 1 10x10	m3	2,58	3 900,00	10 042,50
		;viz pol.č.100, vč.ztratného 3%				
		(0,1*0,1*250)*1,03		2,58		
102	605-15212	Hranol SM/JD 1 10x12	m3	3,25	3 900,00	12 679,68
		;viz pol.č.100, vč.ztratného 3%				
		(0,1*0,12*263,04)*1,03		3,25		
103	762 51-2245.R00	Položení podlah z desek šroubováním	m2	294,20	50,00	14 709,75
		;viz Výkres č.13,20				
		;2x vrstva				
		(6,75*11,57+13,8*5,0)*2		294,20		
104	607-25012	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 15 mm	m2	308,91	101,00	31 199,91
		;viz pol.č.103, vč.ztratného 5%				
		294,2*1,05		308,91		
105	762 79-5000.R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	10,46	53,00	554,58
		;viz pol.č.104				
		308,91*0,015		4,63		
		;viz pol.č.101				
		2,58		2,58		
		;viz pol.č.102				
		3,25		3,25		
106	R dem.krytu	Demontáž a zpětná montáž krytu otopných těles v sále a zázemí	kus	8,00	120,00	960,00
		;viz Výkres č.02 - sál a zázemí				
		8		8,00		
107	998 76-2103.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	6,82	300,00	2 046,00
	Celkem za	***762 Konstrukce tesařské***				**102 974,82**
Díl:	**764**	**Konstrukce klempířské**				
108	764 41-0850.R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	41,88	8,00	335,04
		;viz Výkres č.02,03,04,06,07,09,(B2), (B4)				
		(0,77+1,2*29+2*1,12+0,85*3+1,52)		41,88		
109	764 42-1830.R00	Demontáž oplechování říms,rš od 100 do 200 mm	m	70,32	9,00	632,85
		;viz Výkres č.03,04,06,07,08,09,(B10)				
		69,62*1,01		70,32		
110	764 42-1870.R00	Demontáž oplechování říms,rš od 400 do 500 mm	m	6,76	9,00	60,84
		;viz Výkres č.04,06, (B10)				
		6,76		6,76		
111	764 43-0840.R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm atiky	m	7,70	9,00	69,31
		;viz Výkres č.03,06,08,09, (B12)				
		7,625*1,01		7,70		

Položkový rozpočet

Stavba :	*Energetické úspory objektu úřadu městského obvodu Radvanice a Ban*
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
112	764 43-0840.R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm zídka	m	2,49	9,00	22,41
		;viz Výkres č.02,06,09, (B9)				
		2,49		2,49		
113	764 35-1840.R00	Demontáž žlabů 4hran., oblouk.,do rš 330mm, do 30°	m	82,92	8,00	663,36
		;viz Výkres č.04,06,07,08,09, (R4)				
		2,7*2+4,22+3,57+34,88+34,85		82,92		
114	764 90-0040.RAA	Demontáž odpadních trub z plechu pozinkovaného	m	47,37	8,00	378,96
		;viz Výkres č.06,07,08,09,(R4)				
		6,62+9,43+5,41+5,44+5,11+5,11+1,8+8,45		47,37		
115	764 35-2291.R00	Montáž žlabů Pz podokapních půlkruhových, zpětně na nové úchyty	m	82,92	170,00	14 096,40
		;viz pol.č.113				
		82,92		82,92		
116	764 45-4291.R00	Montáž trub Pz odpadních kruhových, zpětně na nové úchyty	m	47,37	227,00	10 752,99
		;viz pol.č.114				
		47,37		47,37		
117	764 43-023R.R00	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 350 mm	m	2,52	130,00	327,60
		;viz Výpis prvků - Klempířské prvky K1, vč.ztratného 5%				
		2,4*1,05		2,52		
118	764 43-024R.R00	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 510 mm atiky	m	8,61	132,00	1 136,52
		;viz Výpis prvků - Klempířské prvky K2, vč.ztratného 5%				
		8,2*1,05		8,61		
119	764 42-124R.R00	Oplechování říms z Pz plechu, rš 230 mm	m	135,45	105,00	14 222,25
		;viz Výpis prvků - Klempířské prvky K3, vč.ztratného 5%				
		129*1,05		135,45		
120	764 42-126R.R00	Oplechování říms z Pz plechu, rš 450 mm	m	7,10	132,00	936,94
		;viz Výpis prvků - Klempířské prvky K5, vč.ztratného 5%				
		6,76*1,05		7,10		
121	764 41-027R.R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 520 mm	m	16,38	170,00	2 784,60
		;viz Výpis prvků - Výplně otvorů O1, vč.ztratného 5%				
		(1,2*13)*1,05		16,38		
122	764 41-026R.R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 410 mm	m	18,90	147,00	2 778,30
		;viz Výpis prvků - Výplně otvorů O2, vč.ztratného 5%				
		(1,2*15)*1,05		18,90		
123	764 41-0270.R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 500 mm	m	2,35	168,00	395,14
		;viz Výpis prvků - Výplně otvorů O3, vč.ztratného 5%				
		(1,12*2)*1,05		2,35		
124	764 41-027R.R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 450 mm	m	1,79	175,00	312,38
		;viz Výpis prvků - Výplně otvorů O4, vč.ztratného 5%				
		(0,85*2)*1,05		1,79		
125	764 41-027R.R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 470 mm	m	0,92	192,00	177,41
		;viz Výpis prvků - Výplně otvorů O5, vč.ztratného 5%				
		(0,88*1)*1,05		0,92		
126	764 41-026R.R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 390 mm	m	0,63	167,00	105,21
		;viz Výpis prvků - Výplně otvorů O6, vč.ztratného 5%				
		(0,6*1)*1,05		0,63		
127	764 41-028R.R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 530 mm	m	1,42	190,00	269,33
		;viz Výpis prvků - Výplně otvorů O7, vč.ztratného 5%				
		(1,35*1)*1,05		1,42		
128	764 41-027R.R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 460 mm	m	3,19	180,00	574,56
		;viz Výpis prvků - Výplně otvorů O8, vč.ztratného 5%				
		(1,52*1)*1,05		1,60		
		;viz Výpis prvků - Výplně otvorů O9, vč.ztratného 5%				
		(1,52*1)*1,05		1,60		
129	764 41-027R.R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 460 mm	m	1,24	180,00	223,02
		;viz Výpis prvků - Klempířské prvky K4, vč.ztratného 5%				
		1,18*1,05		1,24		
130	764 41-025R.R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 360 mm	m	1,89	200,00	378,00
		;viz Výpis prvků - Klempířské prvky K8, vč.ztratného 5%				
		1,8*1,05		1,89		
131	R větr.krytka	D+M Větrací krytka Pz vč.nátěru 100x100mm síťkou proti hmyzu vč.prodlužovací části	kus	7,00	120,00	840,00
		;viz Výpis prvků - Klempířské prvky K6				
		7		7,00		
132	R větr.krytka	D+M Větrací krytka PZ vč.nátěru pr.120mm se síťkou proti hmyzu vč.prodlužovací části	kus	1,00	180,00	180,00
		;viz Výpis prvků - Klempířské prvky K7				
		1		1,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	*Energetické úspory objektu úřadu městského obvodu Radvanice a Ban*
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
133	998 76-4103.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,70	500,00	350,00
	Celkem za	***764 Konstrukce klempířské***				**53 003,40**
Díl:	**767**	**Konstrukce zámečnické**				
134	R dem.mříží	Demontáž a zpětná montáž okenních mříží vč.ukotvení po zateplení	m2	10,19	150,00	1 528,20
		;viz Výkres č.02,07,08,09, (R7)				
		(0,6*1,2*2+1,2*2,0*3+0,88*0,6+0,85*0,6*2)		10,19		
135	767 99-6801.R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg zarážky pro květináče	kg	20,79	10,00	207,90
		;viz Výkres č.05,06,07,09, (R3)				
		11*1,8*1,05		20,79		
136	767 99-5101.R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg zarážky pro květináče	kg	20,79	20,00	415,80
		;viz pol.č.135				
		20,79		20,79		
137	R přesun oploce	Demontáž výplně.oplocení posunutí kov.sloupků vč.zpětné montáže a zkrácení výplně	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
		;viz Výkres č.02,(R2)				
		1		1,00		
138	R dem.vnitř.rol	Demontáž a zpětná montáž vnitřních rolet vč.případné opravy	m2	30,27	110,00	3 329,92
		;viz Výkres č.02,03,04				
		(1,2*2,0)*10		24,00		
		(1,12*2,8)*2		6,27		
139	R polyk.stříška	Demontáž a zpětná montáž polykarbonátové stříšky u vstupu	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
		;viz Výkres č.02,05,07,08,09, (R8)				
		1		1,00		
140	R větrací mřížk	Demontáž větrací mřížky vzduchotechniky 100x100, úprava délky prostupu a zpětná montáž	kus	1,00	120,00	120,00
		;viz Výkres č.08,(R9)				
		1		1,00		
141	R klimatizace	Demontáž instal.klimatizace na fasádě objektu vč.zpětné montáže na nové kotvící prvky	kus	1,00	600,00	600,00
		;viz Výkres č.18				
		1		1,00		
142	R vodov.kohout.	Demontáž a zpětná montáž vodovod.kohoutku na fasádě vč.prodloužení přes KZS	kus	1,00	150,00	150,00
		;viz Výkres č.17				
		1		1,00		
143	R prvky fasád.	Demontáž a zpětná montáž prvků na fasádě na nové kotvy (schránek,popis.tabulek)	kus	6,00	600,00	3 600,00
		;viz Výkres č.15,16,17,18				
		6		6,00		
144	998 76-7103.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,01	1 140,00	11,40
	Celkem za	***767 Konstrukce zámečnické***				**15 463,22**
Díl:	**769**	**Otvorove prvky z plastu**				
145	769 00-0000.R00	Montáž plastových oken	kus	45,00	450,00	20 250,00
		;viz Výpis prvků - Výplně otvorů				
		7+6+15+2+2+1+3+2+3+1+1+1+1		45,00		
146	769 00-0001.R00	Montáž plastových dveří	kus	1,00	1 250,00	1 250,00
		;viz Výpis prvků - Výplně otvorů				
		1		1,00		
147	O/1 okno	Plast.okno 2kř 1200x2000mm, OS,O,7ks, hnědé/bílé, trojsklo, s vnitř.hor.žaluzií,falešné dělení	m2	16,80	2 827,00	47 493,60
		;viz Výpis prvků - Výplně otvorů O/1				
		;okno z 5-ti komor.systému, Uw=0,9W.m2.K,kování s mikroventilací				
		7*2,4		16,80		
148	O/1* okno	Plast.okno 2kř 1200x2000mm,OS,O,6ks,hnědé/bílé, trojsklo, bez žaluzie,falešné dělení	m2	14,40	2 710,00	39 024,00
		;viz Výpis prvků - Výplně otvorů O/1*				
		;okno z 5-ti komor.systému, Uw=0,9W.m2.K,kování s mikroventilací				
		6*2,4		14,40		
149	O/2 okno	Plast.okno 2kř 1200x1900mm,OS,O,15ks, hnědé/bílé, trojsklo, vč.mikroventilace, s žaluzií	m2	34,20	2 710,00	92 682,00
		;viz Výpis prvků - Výplně otvorů O/2				
		;okno z 5-ti komor.systému, Uw=0,9W.m2.K,kování s mikroventilací				
		15*2,28		34,20		
150	O/3 okno	Plast.okno 3dll. 1120x2800mm,FIX,2ks, hnědé/bílé, trojsklo, vč.mikroventilace	m2	6,28	1 380,00	8 666,40
		;viz Výpis prvků - Výplně otvorů O3				
		;okno z 5-ti komor.systému, Uw=0,9W.m2.K,kování s mikroventilací				
		2*3,14		6,28		
151	O/4 okno	Plast.okno 1kř 850x600mm,S,2ks, hnědé/bílé, neprůhl.trojsklo, vč.mikroventilace	m2	1,02	1 385,00	1 412,70
		;viz Výpis prvků - Výplně otvorů O4				

Položkový rozpočet

Stavba :	*Energetické úspory objektu úřadu městského obvodu Radvanice a Ban*
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		;okno z 5-ti komor.systému, Uw=0,9W.m2.K,kování s mikroventilací				
		2*0,51		1,02		
152	O/5 okno	Plast.okno 1kř 880x600mm,S,1ks, hnědé/bílé, neprůhl.trojsklo, vč.mikroventilace	m2	0,53	1 800,00	954,00
		;viz Výpis prvků - Výplně otvorů O5				
		;okno z 5-ti komor.systému, Uw=0,9W.m2.K,kování s mikroventilací				
		0,53		0,53		
153	O/6 okno	Plast.okno 1kř 600x1200mm,OS,1ks, hnědé/bílé, neprůhl.trojsklo, vč.mikroventilace	m2	0,72	1 900,00	1 368,00
		;viz Výpis prvků - Výplně otvorů O/6				
		;okno z 5-ti komor.systému, Uw=0,9W.m2.K,kování s mikroventilací				
		0,72		0,72		
154	O/7 okno	Plast.okno 2kř 1350x1900mm,OS,O,1ks, hnědé/bílé, trojsklo, vč.mikroventilace a vnitř.hor.žaluzie	m2	2,57	2 580,00	6 630,60
		;viz Výpis prvků - Výplně otvorů O/7				
		;okno z 5-ti komor.systému, Uw=0,9W.m2.K,kování s mikroventilací				
		2,57		2,57		
155	O/8 okno	Plast.okno 2kř 1520x2000mm,OS,O,1ks, hnědé/bílé, trojsklo, vč.mikroventilace	m2	3,04	2 386,00	7 253,44
		;viz Výpis prvků - Výplně otvorů O/8				
		;okno z 5-ti komor.systému, Uw=0,9W.m2.K,kování s mikroventilací				
		3,04		3,04		
156	O/9 okno	Plast.okno 1kř 1520x1150mm,FIX,1ks, hnědé/bílé, trojsklo	m2	1,75	1 680,00	2 940,00
		;viz Výpis prvků - Výplně otvorů O/9				
		;okno z 5-ti komor.systému, Uw=0,9W.m2.K,kování s mikroventilací				
		1,75		1,75		
157	O/10 okno	Dřev.střeš.okno 1kř 710x1200mm,K,3ks, přírod.lak, trojsklo, žaluzie ,příslušenství	m2	2,56	1 720,00	4 396,32
		;viz Výpis prvků - Výplně otvorů O/10				
		;s ventilační klapkou, Uw=1,0W.m2.K				
		3*0,852		2,56		
158	O/11 okno	Dřev.střeš.okno 1kř 710x1100mm,K,2ks, přírod.lak, trojsklo,žaluzie, příslušenství	m2	1,56	1 720,00	2 686,64
		;viz Výpis prvků - Výplně otvorů O/11				
		;s ventilační klapkou, Uw=1,0W.m2.K				
		2*0,781		1,56		
159	O/12 okno	Dřev.střeš.okno 1kř 690x1100mm,K,3ks,přírod.lak, trojsklo, žaluzie, příslušenství	m2	2,28	1 510,00	3 438,27
		;viz Výpis prvků - Výplně otvorů O/12				
		;s ventilační klapkou, Uw=1,0W.m2.K				
		3*0,759		2,28		
160	D1 vstup.dveře	Plast.vstup.dveře 1kř 1540x2800mm,L,1ks,část. proskl.,trojsklo, samozavírač, bezp.kování	m2	4,31	5 230,00	22 541,30
		;viz Výpis prvků - Výplně otvorů D1				
		;z 5-ti komor.systému, Ud=1,0W.m2.K				
		;třídíl.panty s bezpeč.úpravou, bezp.zámek a kování klika-madlo				
		4,31		4,31		
	Celkem za	***769 Otvorove prvky z plastu***				**262 987,27**
Díl:	**781**	**Obklady keramické**				
161	781 41-1903.R00	Oprava obkladů z obkladaček porovin. po provedení prostupu instalace tepel.čerpadla	kus	3,00	50,00	150,00
	Celkem za	***781 Obklady keramické***				**150,00**
Díl:	**783**	**Nátěry**				
162	R krycí plech	Demontáž a zpětná montáž kryciho plechu větr.otvor 770x640,vč.rámu,kontrola,opatření nátěrem	kus	1,00	500,00	500,00
		;viz Výkres č.01,05,06, (R6)				
		1		1,00		
163	783 20-1831.R00	Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači střecha	m2	468,88	5,00	2 344,38
		;viz Výkres č.06,07,08,09				
		;střecha				
		8,28*11,7+8,28*7,1-(2,6*3,38)		146,88		
		8,28*11,7+8,28*7,1		155,66		
		8,54*6,8+3,72*4,3+2,6*3,8		83,95		
		8,54*6,8+1,9*2,7		63,20		
		Mezisoučet		449,69		
		;lucerna				
		(1,24*1,2+1,5*0,13+1,3*0,95+1,6*0,125)*4		12,47		
		(1,5*1,08+0,1*0,27)*4		6,59		
		3,14*0,2*0,2		0,13		
		Mezisoučet		19,19		
164	783 52-2900.RT1	Údržba, nátěr syntet. klempířských konstr. Z + 2 x email - střešní krytina	m2	492,32	90,00	44 309,16

Položkový rozpočet

Stavba :	*Energetické úspory objektu úřadu městského obvodu Radvanice a Ban*
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		;viz pol.č.163, vč.ztratného 5%				
		468,88*1,05		492,32		
165	783 52-1900.R00	Údržba, nátěr syntetický klempířských konstr. 1x střeš.svody a žlaby vč.příslušenství	m2	42,13	90,00	3 791,70
		;viz pol.č.113,vč.ztratného 10%				
		;žlaby				
		0,239*82,92*1,1		21,80		
		;viz pol.č.114,vč.ztratného 10%				
		;svody				
		0,39*47,39*1,1		20,33		
166	783 78-2205.R00	Nátěr tesařských konstrukcí 2x proti dřev.hmyzu,houbám a plísním, impreg.	m2	215,74	15,00	3 236,06
		;viz pol.č.100				
		(0,1*4*250)		100,00		
		(0,1*2*263,04)		52,61		
		(0,12*2*263,04)		63,13		
167	783 20-1811.R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrabáním okenní mříže a zarážky pro truhlíky	m2	14,15	10,00	141,50
		;viz pol.č.134 - mříže				
		10,19		10,19		
		;viz Výkres č.06,07,(R3) - truhlíky				
		0,3*1,2*11		3,96		
168	783 22-5100.R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email okenní mříže a zarážky pro truhlíky	m2	15,56	120,00	1 867,54
		;viz pol.č.134 - mříže , vč.ztratného 10%				
		10,188*1,1		11,21		
		;viz Výkres č.06,07,(R3) - truhlíky				
		;vč.ztratného 10%				
		0,3*1,2*11*1,1		4,36		
169	783 52-1000.R00	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí Z + 1x	m2	55,55	50,00	2 777,69
		;viz Výpis prvků - Klempířské výrobky K1+K2+K3+K4+K5+K8				
		;vč.ztratného 5%				
		(0,84+4,2+23,5+0,54+3,04+0,65)*1,05		34,41		
		;viz pol.č.121-128, parapety				
		0,52*16,38+0,41*18,9+0,5*2,35+0,45*1,79		18,25		
		0,47*0,92+0,39*0,63+0,53*1,42+0,46*3,19		2,90		
	Celkem za	***783 Nátěry***				**58 968,02**
Díl:	**784**	**Malby**				
170	784 19-5212.R00	Malba tekutá, bílá, 2 x po výměně oken a zateplení stropu a stěn	m2	587,10	15,00	8 806,49
		;po výměně oken, vč.ztratného 5%				
		(51,81+10,39)*3,62*1,05+3,5*(62,0+2,9*2)*1,05+(3,39*11,5)*1,05		526,52		
		;podhled stropu 1.PP, vč.ztratného 5%				
		43,69*1,05		45,87		
		;zateplení vnitřní stěny , vč.ztratného 5%				
		(2,56*5,47)*1,05		14,70		
	Celkem za	***784 Malby***				**8 806,49**
Díl:	**M21**	**Elektromontáže**				
171	R1 dmtž hromosv	Demontáž hromosvodu D do 10mm - kompletní provedení	m	32,00	20,00	640,00
		;viz Výkres č.07,09, (R1)				
		11,0+11,0+10,0		32,00		
172	R1 dmtž úhelník	Demontáž vedení hromosvodné - úhelník ochranný s držáky do zdiva	kus	2,00	86,00	172,00
		;viz Výkres č.07,09, (R1)				
		2		2,00		
173	210 22-010R.RT2	Vedení uzemňovací FeZn D do 10 +podpěry, svorky, včetně dodávky drátu FeZn	m	35,20	80,00	2 816,00
		;viz pol.č.171, vč.ztratného 10%				
		32,0*1,1		35,20		
174	210 22-0458.R00	Nátěr nového svodového vodiče, 1x zákl.,2x krycí	m	35,20	35,00	1 232,00
		;viz pol.č.173				
		35,2		35,20		
175	210 22-0372.RT1	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva včetně ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi	kus	2,00	288,00	576,00
		;viz Výkres č.07,09, (R1)				
		2		2,00		
176	R1 revize	Revize hromosvodu - kontrola stavu ochrany před úderem blesku, měření zemního odporu	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
177	R vypínač	Demontáž a zpětná montáž vypínače, vč. D+M elektroin.krabice do zateplení	kus	1,00	520,00	520,00
		;viz Výkres č.17				
		1		1,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	*Energetické úspory objektu úřadu městského obvodu Radvanice a Ban*
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
178	R svítidla	Demontáž a zpětná montáž nástěn.svítidla vč. D+M montážní desky do zateplení	kus	1,00	500,00	500,00
		;viz Výkres č.17				
		1		1,00		
179	R kabel.vedení	Zapravení kabel.vedení na fasádě pod izolant	m	6,00	24,00	144,00
		;viz Výkres č.17				
		6,0		6,00		
180	R revize elektr	Revize elektro	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
181	R bezp.zařízení	Odpojení bezp.zařízení vč.zapojení po provedení zateplení obj.vč revize instalace	kpl	1,00	500,00	500,00
		;viz Stavebně konstrukční část - b.2				
		1		1,00		
	Celkem za	***M21 Elektromontáže***				**10 100,00**

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	**ENERGETICKÉ ÚSPORY OBJEKTU ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU RADVANICE A BARTOVICE**	Objednatel:		IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Objekt ÚMo Radvanice a Bartovice ul. Těšínská 87/281, Ostrava-Radvanice	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Ostrava-Radvanice	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	134
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	24.5.2011

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	256,48	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	2 543,52	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	128 772,04	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	129 065,28				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	46 589,04				Ostatní		0,00
	Montáž	18 117,96				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		443 046,00						
Přesun hmot a sutí		750,00						
ZRN celkem		769 140,32	**DN celkem**		0,00	**NUS celkem**		0,00

Základ 0%	**0,00**				
Základ 14%	**0,00**	**DPH 14%**	**0,00**	**Celkem bez DPH**	**769 140,32**
	769 140,32	**DPH 21%**		**Celkem včetně DPH**	**930 659,79**

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:	**ENERGETICKÉ ÚSPORY OBJEKTU ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU RADVANICE A BARTOVICE**	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Objekt ÚMo Radvanice a Bartovice ul. Těšínská 87/281, Ostrava-Radvanice	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Ostrava-Radvanice	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 24.5.2011	Zpracoval:

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem
			Plynoinstalace				**5 954,17**	**5 620,83**	**11 575,00**		**0,24**
		723	**Vnitřní plynovod**				**2 063,92**	**2 308,08**	**4 372,00**		**0,23**
1	001	723239101RT2	Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1/2,vč.kul.kohoutu	kus	1,00	190,00	130,63	59,37	190,00	0,00	0,00
2	001	723239102RT2	Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 3/4,vč.kul.kohoutu	kus	2,00	229,00	328,47	129,53	458,00	0,00	0,00
3	001	723229102R00	Montáž plynovod.armatur s 1závitem, G 1/2-vzork.kohout	soubor	1,00	179,00	53,92	125,08	179,00	0,00	0,00
4	001	723120203R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20	m	3,00	175,00	178,09	346,91	525,00	0,01	0,04
5	001	723120204R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25	m	15,00	180,00	1 118,44	1 581,56	2 700,00	0,01	0,19
6	001	723239103RT2	Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1,vč.kul.kohoutu	kus	1,00	320,00	254,37	65,63	320,00	0,00	0,00
		723VD	**Plynoinstalace**				**0,00**	**1 935,00**	**1 935,00**		**0,00**
7	001	723200VD	Demontáž stávajících plynových kotlů	kpl	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
8	001	723201VD	Demontáž kouřovodů	kpl	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
9	001	723202VD	Demontáž části stávajícího plynového potrubí	kpl	1,00	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00
10	001	723203VD	Zednické výpomoce - plynoinstalace	kpl	1,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
		734	**Armatury**				**704,39**	**885,61**	**1 590,00**		**0,01**
11	001	734422110R00	Tlakoměr ukazovací,vč.ventilu-komplet dle specif.	kus	1,00	410,00	377,18	32,82	410,00	0,00	0,00
12	001	734191941R00	Montáž nerezové propojovací hadice dle specifikace, DN 20	kus	2,00	90,00	71,84	108,16	180,00	0,00	0,00
13	001	734494213R00	Návarky s trubkovým závitem G 1/2	kus	4,00	80,00	77,65	242,35	320,00	0,00	0,00
14	001	734494214R00	Návarky s trubkovým závitem G 3/4	kus	6,00	85,00	131,42	378,58	510,00	0,00	0,00
15	001	734494215R00	Návarky s trubkovým závitem G 1	kus	2,00	85,00	46,30	123,70	170,00	0,00	0,00
		783	**Nátěry**				**105,86**	**342,14**	**448,00**		**0,00**
16	001	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	16,00	28,00	105,86	342,14	448,00	0,00	0,00
		H723	**Vnitřní plynovod**				**0,00**	**150,00**	**150,00**		**0,00**
17	001	998723201R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	%	1,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
			Ostatní materiál				**3 080,00**	**0,00**	**3 080,00**		**0,00**
18	001	723101VD	Kulový kohout vzorkovací, DN 15	ks	1,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
19	001	723221VD	Nerezová propojovací hadice DN 20, dl. 500 mm	ks	2,00	380,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00
20	001	723150VD	Membránový plynoměr, rozteč 100, přípojení G 5/4"	kpl	1,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00
21	001	723151VD	Ostatní nespscifikované trubní tvárovky, uchycení potrubí a ostatní montážní materiál	kpl	1,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
			Technologie zdroje tepla				**479 786,21**	**75 195,31**	**554 981,52**		**1,39**
		731	**Kotelny**				**234,43**	**15 765,57**	**16 000,00**		**0,00**
22	002	731249126R00	Montáž tepelného čerpadla,vč.seřízení - uprav.pol.	soubor	1,00	11 500,00	168,49	11 331,51	11 500,00	0,00	0,00
23	002	731249126R00	Deontáž a montáž závěsného kotle do 52 kW	soubor	1,00	4 500,00	65,94	4 434,06	4 500,00	0,00	0,00
		731VD	**Kotelny**				**161,29**	**12 138,71**	**12 300,00**		**0,00**
24	002	731350VD	Montáž digitálního ovládače,interface,komunikátoru-komplet	kpl	1,00	5 000,00	161,29	4 838,71	5 000,00	0,00	0,00
25	002	731351VD	Autorizované uvedení do provozu TČ	kpl	1,00	7 300,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00
		732	**Strojovny**				**4 659,91**	**2 370,09**	**7 030,00**		**0,04**
26	002	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových , DN 25-čerpadlo č.3,4	soubor	2,00	200,00	115,57	284,43	400,00	0,00	0,00
27	002	732429112R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, do DN 40-čerp.č.1,2	soubor	1,00	250,00	71,92	178,08	250,00	0,00	0,00
28	002	732219301R00	Montáž měřiče tepla	soubor	1,00	180,00	20,95	159,05	180,00	0,01	0,01
29	002	732219315R00	Montáž ohřívaků vody stojat.PN 0,6-0,6,do 1000 l-nádoba 300 l	soubor	1,00	3 600,00	2 189,39	1 410,61	3 600,00	0,01	0,01
30	002	732331517R00	Nádoby expanzní tlak.s memb.100 l-podle specifikace	soubor	1,00	2 600,00	2 262,08	337,92	2 600,00	0,02	0,02

	733	**Rozvod potrubí**				**15 986,90**	**16 441,10**	**32 428,00**		**1,05**
31	002 733111114R00	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 20	m	4,00	203,00	342,58	469,42	812,00	0,01	0,02
32	002 733111113R00	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 15	m	2,00	203,00	168,58	237,42	406,00	0,01	0,01
33	002 733111115R00	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 25	m	68,00	190,00	6 150,87	6 769,13	12 920,00	0,01	0,48
34	002 733111117R00	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 40	m	50,00	259,00	6 407,81	6 542,19	12 950,00	0,01	0,42
35	002 733111118R00	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 50	m	12,00	445,00	2 917,06	2 422,94	5 340,00	0,01	0,12
	733VD	**Potrubní rozvody**				**524,66**	**255,34**	**780,00**		**0,00**
36	002 733105VD	Samoregulační topný kabel	m	3,00	260,00	524,66	255,34	780,00	0,00	0,00
	734	**Armatury**				**17 400,05**	**13 656,95**	**31 057,00**		**0,10**
37	002 734209126R00	Montáž armatur závitových,se 3závity, G 5/4	kus	1,00	85,00	8,56	76,44	85,00	0,00	0,00
38	002 734209115RT2	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1-kul.ventil	kus	6,00	229,00	1 033,63	340,37	1 374,00	0,00	0,00
39	002 734209117RT2	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4-kul.ventil	kus	6,00	319,00	1 577,72	336,28	1 914,00	0,00	0,01
40	002 734209118RT2	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2-kul.ventil	kus	5,00	679,00	2 882,16	512,84	3 395,00	0,00	0,01
41	002 734209115RT4	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1-zpětný ventil	kus	2,00	260,00	404,99	115,01	520,00	0,00	0,00
42	002 734209117RT4	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4-zpětný ventil	kus	2,00	319,00	524,47	113,53	638,00	0,00	0,00
43	002 734209117RT3	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4-filtr	kus	2,00	269,00	402,70	135,30	538,00	0,00	0,00
44	002 734209118RT3	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2-filtr	kus	1,00	530,00	421,02	108,98	530,00	0,00	0,00
45	002 734209103RT3	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2-vyp.ventil	kus	9,00	109,00	835,11	145,89	981,00	0,00	0,00
46	002 734209103RT2	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2-odvzd.ventil	kus	4,00	198,00	708,07	83,93	792,00	0,00	0,00
47	002 734411147R00	Teploměr stonkový DTR,pevný stonek 100 mm-srovn.pol.	kus	10,00	299,00	2 365,51	624,49	2 990,00	0,00	0,01
48	002 734494121R00	Návarky M 20x1,5 délka do 220 mm-teploměr	kus	10,00	80,00	419,68	380,32	800,00	0,00	0,01
49	002 734422110R00	Tlakoměr ukazovací,komplet-pr.100, 0-400 kPa-podle specifikace	kus	3,00	230,00	619,37	70,63	690,00	0,00	0,01
50	002 734209114RT2	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4-kul.kohout	kus	2,00	170,00	226,79	113,21	340,00	0,00	0,00
51	002 734255121R00	Ventil pojistný, 1/2x3/4" - podle specifikace	kus	2,00	120,00	202,29	37,71	240,00	0,00	0,00
52	002 734422110R00	Tlakoměr ukazovací,komplet-pr.100, 0-1 MPa-podle specifikace	kus	1,00	230,00	206,46	23,54	230,00	0,00	0,00
53	002 734494213R00	Návarky s trubkovým závitem G 1/2	kus	13,00	70,00	220,83	689,17	910,00	0,00	0,00
54	002 734494214R00	Návarky s trubkovým závitem G 3/4	kus	12,00	70,00	216,46	623,54	840,00	0,00	0,00
55	002 734494215R00	Návarky s trubkovým závitem G 1	kus	20,00	95,00	517,42	1 382,58	1 900,00	0,00	0,01
56	002 734494216R00	Návarky s trubkovým závitem G 5/4	kus	11,00	130,00	422,94	1 007,06	1 430,00	0,00	0,00
57	002 734494217R00	Návarky s trubkovým závitem G 6/4	kus	28,00	230,00	2 003,02	4 436,98	6 440,00	0,00	0,01
58	002 734494218R00	Návarky s trubkovým závitem G 2	kus	12,00	290,00	1 180,85	2 299,15	3 480,00	0,00	0,01
	783	**Nátěry**				**823,47**	**2 661,33**	**3 484,80**		**0,01**
59	002 783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	158,40	22,00	823,47	2 661,33	3 484,80	0,00	0,01
	H731	**Kotelny**				**0,00**	**100,00**	**100,00**		**0,00**
60	002 998731201R00	Přesun hmot-technologie kotelny, výšky do 6 m	%	1,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		Ostatní materiál				**436 078,00**	**0,00**	**436 078,00**		**0,00**
61	002 731303VD	Plynové tepelné čerpadlo - dle specifikace	ks	1,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00
62	002 731306VD	Digitální ovládač pro řízení tep.čerpadla a kotle-podle specifikace	ks	1,00	11 580,00	11 580,00	0,00	11 580,00	0,00	0,00
63	002 731307VD	Interface pro řízení systému	ks	1,00	17 480,00	17 480,00	0,00	17 480,00	0,00	0,00
64	002 731308VD	Komunikátor pro dohled podle specifikace	ks	1,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00
65	002 732203VD	Oběhové čerpadlo č.1 - viz. specifikace	ks	1,00	9 583,00	9 583,00	0,00	9 583,00	0,00	0,00
66	002 732205VD	Oběhové čerpadlo č.3 - viz. specifikace	ks	1,00	9 342,00	9 342,00	0,00	9 342,00	0,00	0,00
67	002 732206VD	Oběhové čerpadlo č.4 - viz.specifikace	ks	1,00	2 538,00	2 538,00	0,00	2 538,00	0,00	0,00
68	002 722328VD	Bloková úpravna vody dle specifikace	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
69	002 733101VD	Ostatní nespecifikované potrubní tvarovky	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
70	002 713110VD	Izol. z pěnov.polyetylénu 28/20	m	5,00	18,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
71	002 713111VD	Izol. z pěnov.polyetylénu 35/20	m	88,00	18,00	1 584,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00
72	002 713112VD	Izol. z pěnov.polyetylénu 48/20	m	29,00	31,00	899,00	0,00	899,00	0,00	0,00
73	002 713113VD	Izol. z pěnov.polyetylénu 60/20	m	16,00	32,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00
74	002 713170VD	Příslušenství izolace z pěn.polyetylénu	kpl	1,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00
75	002 733102VD	Ostatní kotvící a montážní materiál na potrubí	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
76	002 731269VD	Demontáž technologie stávající kotelny	kpl	1,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
77	002 732314VD	Ultrazvukový měřič tepla Qn=3,5m3/h, DN 32, vč. sady teplotních čidel, bat. napájení	kpl	1,00	13 050,00	13 050,00	0,00	13 050,00	0,00	0,00

78	002	732301VD	Akumulační nádoba 300 l-dle specifikace	kpl	1,00	12 320,00	12 320,00	0,00	12 320,00	0,00	0,00
79	002	713512VD	Izolace z pěnového polyetylénu s Al.kašírováním-d 48x25	m	9,00	50,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
		722	**Vnitřní vodovod**				**471,83**	**3 518,17**	**3 990,00**		**0,08**
80	002	722213313R00	Montáž blokové úpravny vody	kus	1,00	2 000,00	34,14	1 965,86	2 000,00	0,02	0,02
81	002	722172311R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20/2,8 mm-plnění systému	m	10,00	130,00	269,60	1 030,40	1 300,00	0,00	0,04
82	002	722172312R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25/3,5 mm-nap.zásobníku	m	2,00	130,00	63,34	196,66	260,00	0,01	0,01
83	002	722172312R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25/3,5 mm	m	2,00	215,00	104,75	325,25	430,00	0,01	0,01
		721	**Vnitřní kanalizace**				**2 259,79**	**1 040,21**	**3 300,00**		**0,01**
84	002	721177101R00	Potrubí odpadní připojovací pro kondenzát - DN 32 x 1,8 mm	m	20,00	165,00	2 259,79	1 040,21	3 300,00	0,00	0,01
		713	**Izolace tepelné**				**1 185,88**	**7 247,84**	**8 433,72**		**0,11**
85	002	713461121R00	Izolace potrubí skružemi s Al. kašírováním 48/25	m2	3,90	162,00	88,84	542,96	631,80	0,00	0,01
86	002	713461121R00	Izolace potrubí skružemi z pěn.polyetylénu	m2	48,16	162,00	1 097,04	6 704,88	7 801,92	0,00	0,10
			Odtah spalin				**39 590,00**	**13 900,00**	**53 490,00**		**0,00**
		731VD	**Kotelny**				**39 590,00**	**13 900,00**	**53 490,00**		**0,00**
87	003	731301VD	Nerezová komínová vložka pr.150 - plynový kotel	m	14,00	880,00	12 320,00	0,00	12 320,00	0,00	0,00
88	003	731306VD	Kouřovod vč. tepelné izolace pr. 140 - plynový kotel	ks	2,00	1 600,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00
89	003	731302VD	Nerezový třísložkový tep.izol. kouřovod pr. 90 pro přetlakový provoz	m	2,00	960,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00
90	003	731304VD	Nerezový třísložkový fasádní tep.izol.komín pr. 90 pro přetlakový provoz	m	12,00	960,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00
91	003	731308VD	Revizní otvor pro komín pr. 90	ks	1,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00
92	003	731307VD	Sedlo patního komínu pr. 90	ks	1,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00
93	003	731307VD	Nerezová komínová hlavice komína pr. 90	ks	1,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00
94	003	731305VD	Ostatní související komponenty komínů	kpl	1,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
95	003	731313VD	Zednické výpomoce	kpl	1,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
96	003	731316VD	Montáž kouřovodů a komínů,revize,dopravné	kpl	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
97	003	731316VD	Doplnění protisněhových zábran v místě vyústěná odtahu spalin nad střechu	kpl	1,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00
			Elektroinstalace, MaR				**46 589,04**	**18 117,96**	**64 707,00**		**0,00**
		M360VD	**Měření a regulace**				**46 589,04**	**18 117,96**	**64 707,00**		**0,00**
98	004	360101VD	Dodávka a montáž elektroinstalace,MaR	kpl	1,00	64 707,00	46 589,04	18 117,96	64 707,00	0,00	0,00
			Drobné stavební úpravy				**9 950,30**	**12 794,70**	**22 745,00**		**1,22**
		739VD	**Ostatní související práce a činnossi**				**6 181,82**	**4 318,18**	**10 500,00**		**0,00**
99	005	739104VD	Ochranné oplocení TČ podle specifikace	kpl	1,00	10 000,00	6 181,82	3 818,18	10 000,00	0,00	0,00
100	005	739900VD	Přesun hmot - stavební práce	kpl	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		783	**Nátěry**				**2 993,70**	**4 251,30**	**7 245,00**		**0,05**
101	005	783843140R00	Nátěr polystyren. beton. povrchů	m2	35,00	207,00	2 993,70	4 251,30	7 245,00	0,00	0,05
		784	**Malby**				**518,30**	**1 681,70**	**2 200,00**		**0,03**
102	005	784195412R00	Malba tekutá bílá,vč.penetrace a drobných oprav omítek	m2	100,00	22,00	518,30	1 681,70	2 200,00	0,00	0,03
		97	**Prorážení otvorů a ostatní bourací práce**				**24,45**	**875,55**	**900,00**		**0,74**
103	005	971042451R00	Vybourání prostupů obv. stěnou, vč.zazdění a odvozu suti	kus	3,00	300,00	24,45	875,55	900,00	0,25	0,74
		61	**Úprava povrchů vnitřní**				**232,03**	**1 667,97**	**1 900,00**		**0,40**
104	005	612100033RAA	Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem. štukových	m2	20,00	95,00	232,03	1 667,97	1 900,00	0,02	0,40
			Ostatní související dodávky a činnosti				**0,00**	**8 000,00**	**8 000,00**		**0,00**
		739VD	**Ostatní související práce a činnossi**				**0,00**	**8 000,00**	**8 000,00**		**0,00**
105	006	739101VD	Výchozí revize,zkoušky, uvedení do provozu	kpl	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
106	006	739102VD	Realizační projektová dokumentace, PD skutečného provedení stavby	kpl	1,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
107	006	739105VD	Ostatní související náklady	kpl	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
			Otopná soustava				**36 793,84**	**16 847,96**	**53 641,80**		**1,08**
		733	**Rozvod potrubí**				**6 361,99**	**8 920,01**	**15 282,00**		**0,52**
108	007	733161104R00	Potrubí měděné 15 x 1 mm	m	70,00	120,00	4 198,83	4 201,17	8 400,00	0,01	0,44
109	007	733161106R00	Potrubí měděné 18 x 1 mm	m	11,00	120,00	727,79	592,21	1 320,00	0,01	0,07
110	007	733165002R00	Montáž tvar.Cu pájené na měkko D 15-22 mm 1 spoj-přechodky	ks	44,00	108,00	1 413,35	3 338,65	4 752,00	0,00	0,00
111	007	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí	m	81,00	10,00	22,02	787,98	810,00	0,00	0,00
		734	**Armatury**				**9 175,53**	**1 144,47**	**10 320,00**		**0,02**
112	007	734221672RT3	Termostatická hlavice s čidlem-uprav.pol.	kus	15,00	315,00	4 464,39	260,61	4 725,00	0,00	0,00
113	007	734224452R00	Ventil radiátor.přímý, DN 15	kus	15,00	213,00	2 672,88	522,12	3 195,00	0,00	0,00

114	007	734264412R00	Šroubení uzavírat.přímé, DN 15	kus	15,00	160,00	2 038,26	361,74	2 400,00	0,00	0,01
		735	**Otopná tělesa**				**17 198,53**	**3 148,27**	**20 346,80**		**0,55**
115	007	735156462R00	Otopná tělesa panelová Klasik 20 600/ 600	kus	1,00	665,00	590,89	74,11	665,00	0,02	0,02
116	007	735156564R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 600/ 800	kus	4,00	969,00	3 548,07	327,93	3 876,00	0,03	0,10
117	007	735156664R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/ 800	kus	1,00	1 070,00	987,00	83,00	1 070,00	0,03	0,03
118	007	735156666R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/1000	kus	2,00	1 230,00	2 290,59	169,41	2 460,00	0,04	0,08
119	007	735156667R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/1200	kus	4,00	1 390,00	5 201,12	358,88	5 560,00	0,05	0,18
120	007	735156764R00	Otopná tělesa panelová Klasik 33 600/ 800	kus	3,00	1 620,00	4 573,01	286,99	4 860,00	0,05	0,14
121	007	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	49,68	5,00	0,00	248,40	248,40	0,00	0,00
122	007	735191903R00	Propláchnutí otopných těles ocel., nebo Al	m2	8,28	50,00	0,00	414,00	414,00	0,00	0,00
123	007	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	8,28	30,00	0,00	248,40	248,40	0,00	0,00
124	007	735158220R00	Tlakové zkoušky panelových těles	kus	15,00	45,00	7,85	667,15	675,00	0,00	0,00
125	007	735156267RZ1	Otopná tělesa panelová Klasik-zednické výpomoci	kus	6,00	45,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
		735VD	**Otopná tělesa**				**0,00**	**2 930,00**	**2 930,00**		**0,00**
126	007	735100VD	Demontáž stávajících otopných těles	kpl	1,00	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00
127	007	735101VD	Dementáž a zpětná montáž krytů ot.těles	kpl	1,00	1 080,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00
128	007	735200VD	Vyregulování otopné soustavy	kpl	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		783	**Nátěry**				**169,79**	**205,21**	**375,00**		**0,00**
129	007	783421310R00	Nátěr syntetický potrubí-v místě navaření	kus	15,00	25,00	169,79	205,21	375,00	0,00	0,00
		H735	**Otopná tělesa**				**0,00**	**500,00**	**500,00**		**0,00**
130	007	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	1,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
			Ostatní materiál				**3 888,00**	**0,00**	**3 888,00**		**0,00**
131	007	734700VD	Přechodová vsuvka 15x1/2"	ks	40,00	15,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
132	007	734701VD	Přechodová vsuvka 18x3/4"	ks	4,00	22,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00
133	007	733101VD	Ostatní nespecifikované měděné potrubní tvarovky	kpl	1,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00
134	007	733102VD	Ostatní kotvící a montážní materiál na potrubí	kpl	1,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
							Celkem:		**769 140,32**		

HEGAs s.r.o.
ul. Kaštanová 182
Třinec 739 61
tel./fax:558 321 152
hegas@hegas.cz

č. zakázky: 310 202
č. části: 7
datum: 02/2010

položkový rozpočet

ENERGETICKÉ ÚSPORY OBJEKTU ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU RADVANICE A BARTOVICE

F 1.4.7 Elektroinstalace, MaR

Označení	Popis	Typ	Počet ks, m	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Práce	Celkem
	Rozvaděč DT1					
DT1	Rozvodnice oceloplechová nástěnná 600x1000x250mm, IP54		1	4 120 Kč		4 120 Kč
QM1	Spínač 25A ŽI/Ru.ovlád. 3pól, 0-1,čelní str.IP65		1	530 Kč		530 Kč
FV1	Přepěťová ochrana třída C pro 3-fázové sítě na lištu DIN35		1	3 100 Kč		3 100 Kč
F..	Jistič 1-fázový 10A, char. B, 6kA		3	60 Kč		180 Kč
F..	Jistič 1-fázový 0.5A, char.C, 6kA		1	280 Kč		280 Kč
F..	Jistič 2-fázový 6A, char .B, 6kA		1	170 Kč		170 Kč
F..	Jistič 1-fázový 6A, char. B, 6kA		2	70 Kč		140 Kč
F..	Jistič 1-fázový 2A, char. C, 6kA		3	350 Kč		1 050 Kč
F..	Jistič 3-fázový 16A, char. B, 6kA		1	190 Kč		190 Kč
FI	Proudový chránič 25A/0.03A, 2-pólový		2	1 430 Kč		2 860 Kč
KM..	Relé 230V AC, 2S kontakty 16A na DIN		3	250 Kč		750 Kč
KA1-7	Relé 4P 230VAC 7A do pat. 94 2+12 výv.		4	90 Kč		360 Kč
	Patice 2+12 vývodů pro relé 55.34		4	51 Kč		204 Kč
	Spona plastová přídržná a demontážní-Variclip pro relé 55		4	16 Kč		64 Kč
TR1	Transformátor 230V/24V, 125V, bezpečnostní		1	560 Kč		560 Kč
SB2	Hlavice stiskací černá		1	70 Kč		70 Kč
	Adaptér hlavice a jednotek		1	82 Kč		82 Kč
	Rozpínací jednotka		1	41 Kč		41 Kč
XS0	Zásuvka 230V~ na DIN lištu		1	92 Kč		92 Kč
GU2	Napájení - hlídač zaplavení (plovákový typ), 230V AC, IP20		1	540 Kč		540 Kč
HA1	Signálka akustická do výřezu 22mm - stálý tón		1	120 Kč		120 Kč
HL..	Signálka bílá do výřezu 22mm, IP65, 1900mcd		3	120 Kč		360 Kč
HL..	Signálka rudá do výřezu 22mm, IP65, 1900mcd		4	120 Kč		480 Kč
XN	Svornice řadová do 6 mm2 bílá		3	11 Kč		33 Kč
X...	Svornice řadová do 4 mm2 bílá		33	8 Kč		264 Kč
N	Svornice řadová do 2 mm2 světlemodrá		9	8 Kč		72 Kč
PE	Svornice řadová do 2 mm2 zeleno-žlutá		15	8 Kč		120 Kč
	Ostatní materiál (vývodky, DIN lišty, zakonč.svork., ranžír.drát,...)		1	890 Kč		890 Kč
	Kompletace, vyzbrojení rozvaděče		1		5 900 Kč	5 900 Kč
	Celkem rozvaděč DT1					**23 622 Kč**
	Přístroje MaR v provozu					
NF1,2	Programovatelný regulátor prostorové teploty		2	1 650 Kč		3 300 Kč
SP	Vlnovcový regulátor tlaku, rozsah 63-630kPa, sp.A, včetně převlečné matice, vsuvky a		1	1 420 Kč		1 420 Kč

SL1	Sonda k hlídači HZ-96, 1 m kabelu		1	180 Kč		180 Kč
	Kabel k sondě 1m		4	45 Kč		180 Kč
SG1	Ústředana pro detektor plynu		1	4 520 Kč		4 520 Kč
SG3	Detektor CH4 0,5/1%		1	3 250 Kč		3 250 Kč
	Celkem přístroje MaR v provozu					**12 850 Kč**
	Osvětlení a zásuvky					
XS1,2	Zásuvka - šedá barva, 230V,16A, IP44, pro nástěnnou montáž		2	125 Kč		250 Kč
XS3	Zásuvka - šedá barva, 24V,6A, IP44, pro nástěnnou montáž		1	310 Kč		310 Kč
	Celkem osvětlení a zásuvky					**560 Kč**
	Kabeláž a elektroinstalační materiál					
	Kabel CY6	CY6	15	15 Kč		225 Kč
	Kabel CYKY -J 3x1,5	CYKY -J 3x1,5	25	8 Kč		200 Kč
	Kabel CYKY -J 4x1,5	CYKY -J 4x1,5	15	12 Kč		180 Kč
	Kabel JYTY -O 2x1	JYTY -O 2x1	80	6 Kč		480 Kč
	Kabel CYKY -J 3x2,5	CYKY -J 3x2,5	10	14 Kč		140 Kč
	Kabeláž - propojení zdrojů tepla s řídícím systémem		1	2 300 Kč		2 300 Kč
	Materiál kabelových tras		1	1 100 Kč		1 100 Kč
	Ostatní instalační materiál		1	250 Kč		250 Kč
	Celkem kabeláž a elektroinstalační materiál					**4 875 Kč**
	Montáž rozvaděče, přístrojů v provozu a zapojení kabelů		1		8 500 Kč	**8 500 Kč**
	Ostatní náklady					
	Oživení, účast při topné zkoušce, zaškolení obsluhy		1	3 800 Kč		3 800 Kč
	Technické zajištění, přesuny, ostatní vedlejší náklady		1	2 500 Kč		2 500 Kč
	Dokumentace k provedení stavby, skutečný stav		1	4 500 Kč		4 500 Kč
	Revize		1	3 500 Kč		3 500 Kč
	Celkem ostatní náklady					**14 300 Kč**
	Celkem bez DPH					**64 707 Kč**
	Všechny výše uvedené výrobky, u kterých je specifikován přesný typ, je možno nahradit výrobky jiného typu s dodržením technických a výkonových parametrů.					

Časový harmonogram

Stavba:Energetické úspory objektu Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice

rok 2013

týdny

týdny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
zařízení staveniště														
svislé a kompletní konstrukce														
úpravy povrchů , omítky														
úpravy povrchů vnitřní														
úpravy povrchů vnější , KZS														
výplně otvorů														
lešení														
dokončovací práce														
bourání konstrukcí														
prorážení otvorů														
tepelné izolace														
tesařské konstrukce														
klempířské konstrukce - demontáže, montáže														
zámečnické konstrukce - demontáže, montáže														
otvorové prvky														
nátěry,obklady														
malby														
elektro práce														
ÚT, rozvody, tepelné čerpadlo														

Lhůta výstavby: 95 kalendářních dnů

V Ostravě dne 21.5.2013

Michael Koloničný
jednatel společnosti
Stavby COMPLET Technologic s.r.o

Stavby COMPLET® Technologic s.r.o.
Na Jánské 1669/59, 710 00 Slezská Ostrava
IČ: 276 27 156, DIČ: CZ 28627156
tel.: 596 6[illegible], e-mail: ostrava@stavbytechnologic.cz
Zapsáno v obch. rejstříku KS v Ostravě oddíl C, vložka 35538

Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Potvrzení o pojištění*

Pojistník: **Stavby COMPLET Technologic s.r.o.**
zastoupená: **Michael Koloničný, jednatel**
adresa sídla: Na Jánské 1869/56, 71000 Ostrava - Slezská Ostrava
IČ: 28627156

Pojistitel: **Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**
Adresa sídla: Templová 747, 110 01 Praha 1, Česká republika
IČ: 47116617

Pojistná smlouva č.: 8602804694

Krytí: Pojistník je pro účely této smlouvy zároveň pojištěným.

Rozsah pojištění: Pojištění odpovědnosti za škodu – **obecná odpovědnost včetně odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku** *(dle VPP P-100/09 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti; ZPP P-600/05 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu a DPP P-500/09 Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění podnikatelských rizik - TREND).*

Limit pojistného plnění: **10.000.000,- Kč**
Spoluúčast: **2.500,- Kč**

Pojištění se týká pojistných událostí, při nichž nastane škoda na území **České republiky.**

Pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

Dle výše uvedených pojistných podmínek se pojištění vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě a to v případě vzniku pojistné události, kdy se pojištění vztahuje na:

1. škodu na zdraví nebo na životě
2. škodu na věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou
3. jinou majetkovou škodu vyplývající ze škody podle bodu 1) a 2), pokud byl proti pojištěnému uplatněn oprávněný nárok na náhradu škody

Počátek pojištění: **20.08.2010**
Konec pojištění: **Pojistná smlouva je sjednána na dobu neurčitou.**

V Ostravě 17.3.2011

za pojistitele
Jakub Romek
Underwriter
oddělení externích obchodů

KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S.
VIENNA INSURANCE GROUP
AGENTURA SEVERNÍ MORAVA
ZÁMECKÁ 19
702 00 OSTRAVA
17-

Stavby COMPLET Technologie s.r.o.
Na Jánské 1869/56, 710 00 Slezská Ostrava
IČ: 286 27 156, DIČ: CZ 28627156
tel.: 596 6[illegible]31, e-mail: ostrava@stavbytechnologic.cz
Zapsáno v obch. Rejstříku KS v Ostravě oddíl C, vložka 35538

* Toto potvrzení je vystaveno na žádost pojištěného

Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP



Dodatek č. 1

k pojistné smlouvě č. 8602804694

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 7

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, Česká republika
IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897
(dále jen "pojistitel")

a

Stavby COMPLET Technologic s.r.o.

Jednající / zastoupená:
Michal Koloničný, jednatel
IČ: 28627156
se sídlem: Na Jánské 1896, č. or. 56, 710 00 Ostrava. Slezská Ostrava, Česká republika

Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla.

Prostředky elektronické komunikace:
mobilní telefon: 736473914
Vyloučení z elektronické komunikace: NE

(dále jen "pojistník")

uzavírají

podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, tento dodatek k pojistné smlouvě, který spolu s pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku I. tohoto dodatku a přílohami tohoto dodatku tvoří nedílný celek.

ČLÁNEK I.
Úvodní ustanovení

1. Předmět a rozsah pojištění sjednaný tímto dodatkem dnem účinnosti tohoto dodatku v celém rozsahu nahrazuje předmět a rozsah pojištění sjednaný shora uvedenou pojistnou smlouvou ve znění případných předcházejících dodatků.

2. Pojistník sjednává pojištění uvedené v tomto dodatku ve svůj prospěch, tj. je zároveň pojištěným.

3. **Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření tohoto dodatku je vymezen v následujících přiložených dokumentech:**

   výpisu z obchodního rejstříku pod č. j. / č. 704295 000964/4 ze dne 3.8.2010.

4. **Pro pojištění sjednané tímto dodatkem platí zákon o pojistné smlouvě a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení tohoto dodatku a následující pojistné podmínky:**

   P - 100/09 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti
   P - 150/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro živelní pojištění
   P - 200/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení
   P - 600/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu
   P - 500/09 - Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění podnikatelských rizik - TREND,
   které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a s nimiž byl pojistník seznámen před uzavřením tohoto dodatku.

5. **Doba trvání pojištění**

   Počátek účinnosti dodatku: 30.1.2012

   Výroční den počátku pojištění: 20.08.

   Pojištění je sjednáno na dobu neurčitou.

ČLÁNEK II.
Pojištění majetku na místě pojištění

Místo pojištění č. 1: podle podnikatelské činnosti na území ČR.

1. ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ

1.1 Sjednává se základní živelní pojištění v rozsahu "POŽÁR" a "NÁRAZ" pro tyto předměty pojištění:

1.1.1 Soubor zásob.
Popis předmětu: soubor zásob, odchylně od ZPP P - 150/5, článek IX, odst. 32 a ZPP P - 200/05, článek IX., ostavec 27 se za zásoby považuje také nedokončená stavební výroba včetně komínů a komponentů dle zakázek firmy.
Pojištění se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnění 3 000 000 Kč.

1.1.2 Soubor ostatních vlastních věcí movitých.
Popis předmětu: soubor věcí movitých
Pojišťuje se na novou cenu.
Pojištění se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnění 200 000 Kč.

Spoluúčast pro základní živelní pojištění v rozsahu "POŽÁR" a "NÁRAZ" na místě pojištění č. 1

činí 5 000 Kč.

1.2 Sjednává se doplňkové živelní pojištění v rozsahu "POVODEŇ" pro:

1.2.1 Movité věci, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.
Limit pojistného plnění: 3 000 000 Kč.

Celkový limit plnění pro místo pojištění 3 000 000 Kč.
Spoluúčast pro případ povodně nebo záplavy činí 5%, min. 25 000 Kč.

1.3 Sjednává se doplňkové živelní pojištění v rozsahu "VODOVOD" pro:

1.3.1 Movité věci, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.
Pojištění se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnění: 1 000 000 Kč.

Spoluúčast pro případ vodovodní škody činí 5 000 Kč.

1.4 Sjednává se doplňkové živelní pojištění v rozsahu "VICHŘICE", "SESUV" pro:

1.4.1 Movité věci, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.
Pojištění se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnění: 3 200 000 Kč.

Spoluúčast pro případ vichřice nebo sesuvu činí 5 000 Kč.

2. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ

2.1 Sjednává se pro tyto předměty pojištění:

2.1.1 Soubor zásob.
Popis předmětu: soubor zásob, odchylně od ZPP P - 150/5, článek IX, odst. 32 a ZPP P - 200/05, článek IX., ostavec 27 se za zásoby považuje také nedokončená stavební výroba včetně komínů a komponentů dle zakázek firmy.
Pojištění se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnění: 1 000 000 Kč.

2.1.2 Soubor ostatních vlastních věcí movitých.
Popis předmětu: soubor věcí movitých
Pojišťuje se na novou cenu.
Pojištění se sjednává na první riziko.
Limit pojistného plnění: 200 000 Kč.

Spoluúčast pro případ odcizení na místě pojištění č. 1 činí 3 000 Kč.

ČLÁNEK III.
Další druhy pojištění

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

1.1 Základní pojištění
Sjednává se pojištění obecné odpovědnosti a odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného dle čl. I. odst. 3.

Limit pojistného plnění: 20 000 000 Kč
Spoluúčast 2 500 Kč

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje sjednané pojištění, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen "obory činnosti") - jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejích přílohách. Nejsou-li obory činnosti ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které měl pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni uzavření tohoto dodatku.

Pokud však podle čl. I. odst. 3 tohoto dodatku zůstává předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření tohoto dodatku beze změny a současně obory činnosti nebyly vymezeny pojistnou smlouvou ve znění před nabytím účinnosti tohoto dodatku, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které měl pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni uzavření pojistné smlouvy.

1.2 Dodatková pojištění
Sjednává se:

Dodatkové pojištění "G", které se vztahuje na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou zaměstnanci pojištěného, který utrpěl tělesnou újmu v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání a na regresní náhradu, kterou je pojištěný povinen zaplatit orgánu nemocenského pojištění, pokud v důsledku jeho zaviněného protiprávního jednání zjištěného soudem nebo správním úřadem došlo ke skutečnostem rozhodným pro vznik nároku na dávku nemocenského pojištění zaměstnanci pojištěného, který utrpěl tělesnou újmu v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

Omezený limit plnění: 300 000 Kč
Spoluúčast: 2 500 Kč

1.3 Územní platnost
Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území České republiky.

1.4 Zvláštní smluvní ujednání vztahující se k pojištění odpovědnosti za škodu:

Pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s činností(-mi): nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) se sjednává limit pojistného plnění: na částku Kč 3 000 000,--

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s činností(-mi):
- Zprostředkování obchodu a služeb
- Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
- Poskytování technických služeb

ČLÁNEK IV.
Zvláštní smluvní ujednání vztahující se k plnění pojistitele

Celkový limit plnění pro případ škod vzniklých působením povodně nebo záplavy za pojistnou smlouvu činí: 3 000 000 Kč.

ČLÁNEK V.
Zvláštní údaje a ujednání

Pojistitel poskytne plnění do limitu plnění ve výši Kč 500 000,-- i v případě, že stavební stroje - těžká stavební mechanizace bude v době pojistné události umístěna mimo uzavřený prostor i mimo oplocené prostranství, avšak za předpokladu, že v době pojistné události budou pojištěné věci prokazatelně zabezpečny následujícím způsobem :
- kabiny strojníka budou vždy řádně uzamčeny a klíče uloženy mimo dosah neopávněné osoby

- pokud dojde k pojistné události, musí klient prokázat, kde se klíče v době pojistné události nacházely
- při likvidaci klient musí odevzdat všechny originální klíče /klíče od startéru, kabiny, včetně duplikátů/

ČLÁNEK VI.
Údaje o pojistném

1. **Pojistné:**

Po zohlednění změn sjednaných tímto dodatkem je výsledná výše pojistného následující:

Živelní pojištění	
Roční pojistné	15 470 Kč
Pojištění pro případ odcizení	
Roční pojistné	9 480 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu - základní	
Roční pojistné	53 963 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu - dodatková	
Roční pojistné	750 Kč
Celkové roční pojistné před úpravou	**79 663 Kč**
Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.	
Sleva za délku pojistného období	**-5 %**
Jiná sleva / přirážka	**-30 %**
Saldo přirážek a slev	**-35 %**
Celkové roční pojistné po úpravě	**51 780 Kč**
Pojistné za pojistné období	**51 780 Kč**

2. **Pojistné za pojistné období po zohlednění změn provedených tímto dodatkem je od následujícího pojistného roku splatné vždy:**
k 20.08.
každého roku převodním příkazem s připomenutím platby na účet pojistitele.
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 220038-50050022
Kód banky: 0800
Konstantní symbol: 3558
Variabilní symbol: 8602804694

3. Vzniklý nedoplatek pojistného za pojistný rok, v němž nabyl účinnosti tento dodatek, činí: 3 648 Kč a bude uhrazen jednorázovou platbou ke dni nabytí účinnosti tohoto dodatku na výše uvedený účet.

ČLÁNEK VII.
Hlášení škodných událostí

1. **Hlášení škodných událostí.**
Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu dopisem nebo faxem na uvedenou adresu, případně e-mailem:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 Modřice
Tel: 841 105 105
Fax: 547 212 602, 547 212 561
E-mail: podatelna@koop.cz

ČLÁNEK VIII.

Závěrečná ustanovení

1. **Pojistník prohlašuje, že:**
   a) věci nebo činnosti uvedené v tomto dodatku nejsou pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, není-li v této smlouvě uvedeno jinak,
   b) všechny údaje uvedené v tomto dodatku odpovídají skutečnosti, a bere na vědomí, že je povinen v průběhu doby trvání pojištění bez zbytečného odkladu oznámit všechny případné změny v těchto údajích,
   c) úplně a pravdivě odpověděl na písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění a je si vědom povinnosti v průběhu trvání pojištění bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit všechny případné změny v těchto údajích,
   d) mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, a dále že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
   e) byl před uzavřením dodatku seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku,
   f) bere na vědomí, že adresa bydliště / sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v tomto dodatku budou použity u všech platných pojistných smluv v rámci pojistného vztahu,
   g) souhlasí se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů pro zasílání obchodních a reklamních sdělení pojistitele a nabídky služeb členů pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s., na uvedené kontaktní údaje, včetně prostředků elektronické komunikace,
   h) souhlasí s tím, aby v záležitostech pojistného vztahu byl kontaktován prostředky elektronické komunikace (např. mobilní telefon, e-mail, fax). Tyto prostředky slouží ke vzájemné komunikaci, avšak nenahrazují písemnou formu, vyžaduje-li ji zákon.

2. Dodatek byl vypracován ve 3 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel obdrží 2 stejnopisy.

Za pojistníka:

V Ostravě dne 27.1.2012

STAVBY COMPLET TECHNOLOGIE s.r.o.
Stavby COMPLET Technologie s.r.o.
Na Jízdě 1869/56, 710 00 Slezská Ostrava
IČ 284 27 156, DIČ CZ 28427156
tel.: 596/613 831, e-mail: stavby@stavbytechnologie.cz
Zapsáno v obch. rejstříku KS v Ostravě oddíl C, vl. č. 35534

.....
Michal Koloničný, jednatel

Za pojistitele:

V Ostravě dne 27.1.2012

.....
Dagmar Lukašíková

Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

A$POZADAVKYB$283C$0004484052D$8930157929

Číslo pojistné smlouvy	Dodatek
8602804694	1

dodatek NI ze dne 8.2.2012 13:29 k pojistné smlouvě, pojistný produkt TR7

A. Pojistitel

Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group, Templová 747, 110 01 Praha 1, Česká republika
IČ 47116617, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

B. Pojistník

Rodné číslo/ IČ	Příjmení/Název	Jméno	Titul
28627156	Stavby COMPLET Technologic s.r.		

C. Adresa bydliště / sídla

Jiný stát než ČR:

PSČ/ZIP kód	Ulice (místo), č.p.	Obec - dodací pošta
71000	Na Jánské 1869/56	Ostrava-Slezská Ostrava - Ostrava 10

D. Počátek účinnosti

30.1.2012

E. Popis změny

Tímto dodatkem se DOPLŇUJE původní ?zvláštní údaje a ujednání? pro pojištění odpovědnosti:
- Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku se nevztahuje na škodu způsobenou při:
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
Nakládání s odpady(vyjma nebezpečných)
Zprostředkování obchodu a služeb
Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
Pronájem a půjčování věcí movitých
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Poskytování technických služeb
- Pojištění obecné odpovědnosti se sjednává omezený limit pojistného plnění ve výši 3 mil.Kč při: Nakládání s odpady(vyjma nebezpečných).

- Ve vztahu k činnosti ?Výroba, obchod a služby jinde nezařazené? se pojištění vztahuje pouze na pojistné události vzniklé v souvislosti s činností:
Kominictví

Ostatní ustanovení pojistné smlouvy včetně všech dodatků zůstávají beze změn.

Tento dokument je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž jeden je určen pro pojistitele, další je určen pro zástupce pojistitele a poslední pro pojistníka. Všechny smluvní strany tímto shodně prohlašují, že si tento dodatek k pojistné smlouvě řádně přečetly, uvážily, rozumí zcela jeho obsahu a veškerým závazkům z dodatku vyplývajícím a uzavírají jej na základě své pravé vůle.

Místo a datum podpisu

podpis zástupce pojistitele

podpis pojistníka

Operátor
Alena Doležalová

Identifikace
0004484052/NI1

Výtisk
pro klienta

Seznam subdodavatelů

„Energetické úspory objektu Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice"

Uchazeč Stavby COMPLET Technologic s.r.o., se sídlem Na Jánské 1869/56, 710 00 Slezská Ostrava, firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 35538

čestně prohlašuje,

že nepředpokládá, že se na zakázce „Energetické úspory objektu Úřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice" budou podílet subdodavatelé.

V Ostravě dne 21.5.2013,
za Stavby COMPLET Technologic s.r.o.

STAVBY COMPLET TECHNOLOGIC S.R.O.
Stavby COMPLET Technologic s.r.o.
Na Jánské 1869/56, 710 00 Slezská Ostrava
IČ: 286 27 156, DIČ: CZ 286 27 156
tel.: 596 613 831, e-mail: ostrava@stavbytechnologic.cz
Zapsáno v obch. Rejstříku KS v Ostravě, oddíl C, vložka 35538

Michael Koloničný
jednatel společnosti